

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	設計第33号	摘 要	
幹 線 名 路 線 名 等			
施 工 位 置			
工 事 名	市道菅田本線（3 工区）道路改良工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報

工事名	市道菅田本線（3工区）道路改良工事		
執行年度	令和 8 年度	諸経費区分	公共 令和07年度
工種区分	道路改良工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 8年 7月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 7年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 7年 8月 公共

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 一般交通影響有り(2)-2 現場管理費 …………… 一般交通影響有り(2)-2 現場環境改善費 …… 大都市・市街地以外
現場環境改善費	計上する
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

市道菅田本線（3工区）道路改良工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
本工事費	1	式				
単独分	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
本工事費	1	式				
横断管渠	1	式				
土工	1	式				
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	20	m3			P 1 号	10.0km以下 DID区間無 タヤ損耗費(良好)含む
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 (例)大杉組リサイクルセンター	20	m3				リサイクルプラント 三次市三良坂町
法面整形工	1	式				
法面整形 盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	2	m2			P 2 号	法面締固め無し 現場制約無し
法面工	1	式				
盛土法面保護工	1	式				
人工張芝	2	m2			P 3 号	
擁壁工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	70	m3			P 4 号	
埋戻し 小規模	40	m3			P 5 号	土砂
重力式擁壁	1	式				
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石有り 均しコンクリート無し	6	m3			P 6 号	18-8-40高炉60% 延長無し
重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎碎石有り 均しコンクリート無し	35	m3			P 7 号	18-8-40高炉60% 延長無し
排水工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	80	m3			P 4 号	
埋戻し 小規模	60	m3			P 5 号	土砂
管渠工	1	式				
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径800mm	11	m			P 8 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
吐口工	1	式				
吐口工	1	箇所			施 1 号	
構造物撤去工	1	式				
取壊工	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	11	m3			施 2 号	昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要
殻運搬・処分	1	式				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	11	m3			P 9 号	10.9km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t,4t,2t 中国レミテック(株)	25	t				三次市吉舎町
雑工	1	式				
吐口部復旧工	1	式			単 1 号	
植石コンクリート	43	m2			施 3 号	
仮設工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポンプ設置・撤去	1	箇所			施 4 号	
水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満	1	式			施 5 号	水替日数の割増なし
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下	4	袋			施 6 号	設置面高さ -3m $\leq$ H $\leq$ 2m
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	4	袋			施 7 号	設置面高さ -3m $\leq$ H $\leq$ 2m
架樋工	22	m			施 8 号	
汚濁防止策	1	式				
土のう工 仕捨・積立・撤去	12	袋			施 9 号	
現市道菅田本線・市道和田51号線	1	式				
土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	60	m3			P 10 号	
路床盛土工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	80	m3			P 11 号	
路肩盛土工	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	2	m3			P 12 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				
防護柵(ガードレール)撤去工 土中建込 Gr-A,B,C-4E	69	m			施 10 号	時間制約無し 夜間作業無し
防護柵(ガードレール)撤去工 コンクリート建込 Gr-A,B,C-2B	17	m			施 11 号	時間制約無し 夜間作業無し
舗装版破碎工	1	式				
舗装版破碎工	1	式				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	471	m2			P 13 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	20	m3			P 14 号	6.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 アス塊 10t,4t,2t 中国アステック(株)	48	t				三次市高杉町

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工	1	式				
取付道路舗装	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	610	m2			P 15 号	平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	622	m2			P 16 号	粒度調整碎石 M-30
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	636	m2			P 17 号	再生クラッシュラン RC-40
防護柵工	1	式				
防護柵工	1	式				
防護柵(ガードレール)設置工(手間のみ) 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無	69	m			施 12 号	規模50m～100m未満 時間制約無 夜間作業無
防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無	17	m			施 13 号	規模21m未満 時間制約無 夜間作業無
道路付属施設工	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	202	m			施 14 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
雑工	1	式				
防草対策工	1	式				
コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設	19	m2			施 15 号	18-8-40 W/C60% 目地材有り
市道菅田本線（3工区）	1	式				
土工	1	式				
構造物土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	30	m3			P 4 号	
埋戻し 小規模	10	m3			P 5 号	土砂
擁壁工	1	式				
重力式擁壁工	1	式				
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石有り 均しコンクリート無し	5	m3			P 6 号	18-8-40高炉60% 延長無し
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石有り 均しコンクリート無し	23	m3			P 6 号	18-8-40高炉60% 延長無し

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ブロック積工	1	式				
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満	21	m2			施 16 号	昼間 時間制約無 練積 裏込コンクリート有
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック	6	m3			P 18 号	再生碎石 RC-40
1号基礎工	7	m			単 2 号	
排水工	1	式				
側溝工	1	式				
U型側溝再利用撤去・据付け	20	m			施 17 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工有
1号自由勾配側溝 L=4.0m	1	式			単 3 号	
集水枳工	1	式				
現場打ち集水枳・街渠枳(本体) バック材打設 1.90m3を超え2.00m3以下	1	箇所			P 19 号	18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)
市道和田50号線	1	式				
舗装工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	55	m2			P 15 号	平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35
仮舗装撤去工	1	式				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	52	m2			P 13 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	2	m3			P 14 号	6.5km以下 DID区間無 タヤ損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 アス塊 10t,4t,2t 中国アステック(株)	4	t				三次市高杉町
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
現場環境改善費率分	1	式				
純工事費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
単独分	1	式				
舗装工	1	式				
舗装工工	1	式				
舗装版撤去工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	15	m			P 20 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	100	m2			P 13 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	4	m3			P 14 号	6.5km以下 DID区間無 タ代損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 アス塊 10t,4t,2t 中国アステック(株)	9	t				三次市高杉町
舗装工	1	式				
不陸整正	150	m2			P 21 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	150	m2			P 15 号	平均幅員3.0m超 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ 締固密度2.35
排水工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
縦排水	2	m			単 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
現場環境改善費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

市道菅田本線（3工区）道路改良工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
合計						

市道菅田本線（3工区）道路改良工事

【 第 1 号 単価表 】 吐口部復旧工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物	0.9	m3			P 22 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4.1	m2			P 23 号	
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物	0.1	m3			P 22 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.3	m2			P 24 号	
計						
単位当たり						

市道菅田本線（3工区）道路改良工事

【 第 2 号 単価表 】 1号基礎工						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打基礎コンクリート 基礎碎石有	1.14	m3			P 26 号	18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)
計						
単位当たり						

市道菅田本線（3工区）道路改良工事

【 第 3 号 単価表 】 1号自由勾配側溝 L=4.0m 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝 300× 700×2000	4	m			施 20 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工有
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.863	m3			P 25 号	18-8-40高炉60% 一般養生
蓋版据付け	4	枚			施 21 号	昼間 時間制約無
自由勾配側溝 蓋 300用（歩道用）	4	枚				
計						
単位当たり						

市道菅田本線（3工区）道路改良工事

【 第 4 号 単価表 】 縦排水						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝据付け ベンチアラム 200 L2000 縦排水部	10	m			施 22 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工無
コンクリート打設工(縦排水溝) クレーン機能付きバック材	10	m ²			施 23 号	18-8-40 W/C60% 目地材無し
型枠工(縦排水溝)	4	m ²			施 24 号	
計						
単位当たり						

市道菅田本線（3工区）道路改良工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
吐口工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物	0.596	m3			P 22 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4.39	m2			P 23 号	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物	0.135	m3			P 22 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.51	m2			P 24 号	
計						
単位当たり						

【第 2 号 施工単価表】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 ,低騒音・低振動対策不要)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工	1	m3				時間的制約なし 構造物とりこわし工
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道菅田本線（3工区）道路改良工事

【 第 3 号 施工単価表 】 植石コンクリート						
10 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	3.2	人				
栗石 15cm内外	0.21	m2				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	1.41	m3			P 25 号	18-8-40高炉60% 一般養生
再生クラッシャー 40～0mm	1.5	m3				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】 ポンプ設置・撤去						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.5	人				
特殊作業員	0.1	人				
普通作業員	2	人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ㇿ型 山積0.8m3(平積0.6)	0.5	日				超低騒音・排対:2014規制
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

三次市

【第 6 号 施工単価表】						
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下 (設置面高さ-3m≤H≤2m,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.294	人				
特殊作業員	0.294	人				
普通作業員	0.294	人				
1t土のう 丸型,径110cm×長108cm	10	枚				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-3型・後方超小旋回型 山0.45m3	0.294	日				超低騒音・排対:2014規制
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下 (設置面高さ-3m≦H≦2m,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.087	人				
特殊作業員	0.087	人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-3型 山積0.8m3(平積0.6)	0.087	日				超低騒音・排対:2014規制
諸 雑 費 (率+丸め)	0.4	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】 架樋工						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.05	人				
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) 内面波状管(有孔・無孔) 呼び径300mm	1	m				<シングル構造> 損料率0.2
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【第 9 号 施工単価表】						
土のう工 仕拵・積立・撤去						
100 袋 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	4.2	人				
土のう 幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製	100	袋				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

三次市

【第 11 号 施工単価表】						
防護柵(ガードレール)撤去工 コンクリート建込 Gr-A,B,C-2B						
(時間制約無 夜間作業無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵設置工(ガードレール) 標準型・撤去 コンクリート建込 A,B,C(支柱間隔2m)	1	m				【手間のみ】
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【第 12 号 施工単価表】						
防護柵(ガードレール)設置工(手間のみ) 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 (規模50m～100m未満 ,時間制約無 夜間作業無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵設置工(ガードレール) 標準型 土中建込・塗装品(白色) Gr-C-4E	1	m				【材工共】
標準型ガードレール(路側用,土中建込) Gr-C-4E 塗装(白色)	1	m				差引材料費
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【第 13 号 施工単価表】						
防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 (規模21m未満 ,時間制約無 夜間作業無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵設置工(ガードレール) 標準型 コンクリート建込・塗装品(白色) Gr-C-2B	1	m				【材工共】
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【第 14 号 施工単価表】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,豪雪補正無)						
	1,000	m				
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm	1,000	m				時間的制約なし 区画線工
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%	570	kg				白
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	25	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	25	kg				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	40	L				
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				材料費の%
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】						
コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設 (18-8-40 W/C60% ,目地材有り)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1	人				
普通作業員	3.2	人				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	8.47	m3			施 19 号	
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【第 16 号 施工単価表】						
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満 (昼間 時間制約無 ,練積 裏込コンクリート有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1	m2				時間的制約なし コンクリートブロック積工
コンクリート積みブロック-粗面-<JISA5371> 280×420×350, 8.5個/m2	1	m2				参考質量41.2kg以上
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.358	m3			施 19 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】						
U型側溝再利用撤去・据付け (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=600_60を超え300kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=600_60を超え300kg/個以下	10	m				再利用撤去 排水構造物工
再生クラッシャー 40～0mm	0.96	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】						
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満 (全揚程10m ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.14	人				
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径200mm 全揚程10m	1	日				発動発電機
発動発電機運転(賃料) ディーゼル45kVA	1	日				超低騒音型・排対型3次
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				労務費、機械経費 及び運転経費の%
計						
単位当たり						

市道菅田本線（3工区）道路改良工事

【 第 19 号 施工単価表 】						
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉	1	m3				
計						
単位当たり						

【第 20 号 施工単価表】						
自由勾配側溝 300×700×2000 (昼間 時間制約無し,基礎碎石施工有)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				時間的制約なし 排水構造物工
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*700*2000	5	本				参考質量618kg
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.318	m3			施 19 号	
再生クラッシャー 40～0mm	0.636	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【第 21 号 施工単価表】						
蓋版据付け						
(昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下	1	枚				据付け 排水構造物工
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【第 22 号 施工単価表】						
U型側溝据付け ベンチリウム 200 L2000 縦排水部 (昼間 時間制約無 ,基礎砕石施工無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工
鉄筋コンクリートベンチリウム (JISA5372附6)2種,200×150×2000	5	本				参考質量99kg
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【第 23 号 施工単価表】						
コンクリート打設工(縦排水溝) クレーン機能付きバックホウ (18-8-40 W/C60% ,目地材無し)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人				
特殊作業員	2.1	人				
普通作業員	5	人				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	8.47	m3			施 19 号	
バックホウ運転(クレーン機能付) ｸｰﾗｰ型 山積0.8m3(平積0.6) 2.9t吊	16.5	時間				超低騒排対:2014年規制 損料補正なし
諸 雑 費 (率+丸め)	0.7	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【第 24 号 施工単価表】 型枠工(縦排水溝)						
10 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.2	人				
型わく工	1.6	人				
普通作業員	1.2	人				
諸 雑 費 （率＋丸め）	6	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (10.0km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			26.52					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			26.52					
【労務】			61.90					
運転手（一般）			61.90					
【材料】			11.58					
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			11.58					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 10 運搬距離 10.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無					

【第 2 号 施工パッケージ】							
法面整形 盛土部 は質土、砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め無し ,現場制約無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			11.87				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			11.87				排1～3,2011,2014
【労務】			75.95				
普通作業員			33.62				
運転手(特殊)			28.67				
土木一般世話役			13.66				
【材料】			12.18				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			12.18				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 2 法面締固めの有無	法面締固め無し			
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1 土質 は質土、砂及び	砂質土、粘性土			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 3 号 施工パッケージ 】 人工張芝							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			63.35				
普通作業員			45.05				
土木一般世話役			18.30				
【材料】			36.65				
張芝 幅100cm, フラ付			36.65				
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 芝規格 幅100cm フラ付							

【第 4 号 施工パッケージ】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			18.73				
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]			18.73				
【労務】			74.16				
運転手（特殊）			40.26				
普通作業員			33.90				
【材料】			7.11				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			7.11				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【第 5 号 施工パッケージ】 埋戻し 小規模 (土砂 ,)								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			8.87					
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]			8.27					
タンバ°及びランマ[ランマ] 質量 60～80kg			0.60					
【労務】			87.15					
普通作業員			50.03					
特殊作業員			19.35					
運転手（特殊）			17.77					
【材料】			3.98					
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			3.14					
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.84					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂					

【第 5 号 施工パッケージ】		(続 き)					
埋戻し 小規模		1 m3 当り					
(土砂 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【第 6 号 施工パッケージ】 重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石有り 均しコンクリート無し (18-8-40高炉60% ,延長無し)								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			3.01					
バックホウ(クロー) [後方超小旋・超低クレーン・排2014] 標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3] 2.9t吊			2.07					
その他(機械)								
【労務】			67.93					
型わく工			16.80					
普通作業員			14.18					
土木一般世話役			12.12					
特殊作業員			2.37					
その他(労務)								
【材料】			29.06					
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			28.68					
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.26					

三次市

【第 7 号 施工パッケージ】 重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎碎石有り 均しコンクリート無し (18-8-40高炉60% ,延長無し)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			6.31						
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h			4.33						
その他(機械)									
【労務】			61.09						
型わく工			13.53						
普通作業員			12.98						
土木一般世話役			9.60						
運転手（特殊）			2.19						
その他(労務)									
【材料】			32.60						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			31.82						
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.54						

三次市

【第 8 号 施工パッケージ】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径800mm							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.96				
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付・排対型:1次] 標準バケット 山0.45m3[平0.35m3]2.9t吊			3.22				
その他(機械)							
【労務】			26.24				
普通作業員			8.00				
運転手(特殊)			6.02				
土木一般世話役			4.34				
特殊作業員			2.97				
その他(労務)							
【材料】			69.80				
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) 呼び径800BZ,長2500			68.02				参考質量2149kg <JSWASA-9>
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			1.45				

三次市

【 第 9 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (10.9km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			40.77					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			40.77					
【労務】			44.82					
運転手（一般）			44.82					
【材料】			14.41					
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			14.41					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込					
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 5 運搬距離 10.9km以下					
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用								

【第 10 号 施工パッケージ】 掘削 小規模 土砂 標準							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			26.01				
バックホウ(クロー型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3 [平積0.2m3]			26.01				
【労務】			62.89				
運転手 (特殊)			62.89				
【材料】			11.10				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			11.10				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5 施工方法 上記以外 (小規模)				

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			17.81				
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級			9.51				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11～12t			8.30				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			66.35				
運転手（特殊）			45.74				
普通作業員			20.61				
【材料】			15.84				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			15.84				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上			[J2] = 1	施工数量 20,000m3未満			
[J3] = 1 障害の有無 障害無し							

【 第 12 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 2.5m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.66				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			0.66				
【労務】			99.11				
普通作業員			90.70				
特殊作業員			8.41				
【材料】			0.23				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.23				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

【第 13 号 施工パッケージ】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			12.85				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.45m3(平積0.35)吊能力2.9t			12.85				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			81.24				
土木一般世話役			29.54				
運転手（特殊）			27.52				
普通作業員			24.18				
【材料】			5.91				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			5.91				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 14 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)								
(6.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			44.05					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			44.05					
【労務】			39.87					
運転手（一般）			39.87					
【材料】			16.08					
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			16.08					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)					
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 4 運搬距離 6.5km以下					
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用								

【第 15 号 施工パッケージ】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度7530(13) (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.38				
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m			0.88				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>タイヤローラ 質量13～14t			0.14				排対型2014 超低騒音
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量8～10t			0.13				
その他(機械)							
【労務】			10.17				
普通作業員			3.66				
運転手(特殊)			2.06				
特殊作業員			2.03				
土木一般世話役			0.73				
その他(労務)							
【材料】			88.45				

【第 15 号 施工パッケージ】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)			80.70				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			7.17				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.49				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし				

【第 16 号 施工パッケージ】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (粒度調整碎石 M-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			11.57				
モータレーダ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m			7.99				
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量8～10t			1.00				
<賃>タイヤローラ 質量13～14t			0.99				排対型2014 超低騒音
その他(機械)							
【労務】			37.08				
運転手(特殊)			16.31				
普通作業員			5.97				
特殊作業員			5.32				
土木一般世話役			4.37				
その他(労務)							
【材料】			51.35				

【第 16 号 施工パッケージ】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (粒度調整碎石 M-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
粒度調整碎石 30～0mm			47.84				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			3.03				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 10 材料 粒度調整碎石 M-30			[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚				
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【第 17 号 施工パッケージ】 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.72				
モータレタ[土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m			3.95				
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量8～10t			0.49				
<賃>タイヤローラ 質量13～14t			0.49				排対型2014 超低騒音
その他(機械)							
【労務】			18.33				
運転手(特殊)			8.06				
普通作業員			2.95				
特殊作業員			2.63				
土木一般世話役			2.16				
その他(労務)							
【材料】			75.95				

【第 17 号 施工パッケージ】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャー 40～0mm			74.21				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.50				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【第 18 号 施工パッケージ】 胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック (再生碎石 RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			9.31				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			9.31				排1～3,2011,2014
【労務】			67.69				
普通作業員			35.39				
特殊作業員			19.69				
運転手(特殊)			12.06				
その他(労務)							
【材料】			23.00				
再生クラッシュラン 40～0mm			18.87				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			4.13				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知・平・連節・緑化ブロック			[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生碎石 RC-40				

【第 19 号 施工パッケージ】								1箇所 当り
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 1.90m3を超え2.00m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			1.03					
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			0.92				排1～3,2011,2014	
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.06				排1～3,2011,2014	
その他(機械)								
【労務】			81.95					
型わく工			33.24					
普通作業員			20.98					
土木一般世話役			8.86					
特殊作業員			3.01					
その他(労務)								
【材料】			17.02					
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			16.21					

【第 19 号 施工パッケージ】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハック桝打設 1.90m3を超え2.00m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.52				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60% [J4] = 1 コンクリート打設工法 ハック桝(クレーン機能付)打設 [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[J2] = 38 [J3] = 1	1箇所当りコンクリート使用量 1.90m3を超え2.00m3以下 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			

【第 20 号 施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				
土木一般世話役			10.88				
普通作業員			8.92				
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			22.39				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			2.81				
その他(材料)							

【 第 20 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【第 21 号 施工パッケージ】 不陸整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			21.58				
モータレタ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m			17.28				
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量8～10t			2.16				
<賃>タイヤローラ 質量13～14t			2.14				排対型2014 超低騒音
【労務】			71.86				
運転手（特殊）			35.31				
普通作業員			14.55				
特殊作業員			11.35				
土木一般世話役			10.65				
【材料】			6.56				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			6.56				
【端数調整】							

【 第 21 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
不陸整正 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[条件] [J1] = 1 補足材料の有無 無し			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 22 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物									
(18-8-40高炉60% ,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			3.50						
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.31				排1～3,2011,2014		
その他(機械)									
【労務】			34.96						
特殊作業員			10.07						
普通作業員			9.38						
土木一般世話役			7.04						
運転手（特殊）			6.40						
その他(労務)									
【材料】			61.54						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			59.80						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.65						

三次市

【第 23 号 施工パッケージ】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			46.66				
普通作業員			25.14				
土木一般世話役			9.51				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			

【第 24 号 施工パッケージ】 型枠 一般型枠 均しコンクリート							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			58.78				
普通作業員			19.90				
土木一般世話役			6.07				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				

【第 25 号 施工パッケージ】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 (18-8-40高炉60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			28.68				
普通作業員			12.85				
特殊作業員			7.30				
土木一般世話役			6.58				
その他(労務)							
【材料】			71.32				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			71.32				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[J8] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【第 26 号 施工パッケージ】 現場打基礎コンクリート 基礎碎石有 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			2.09					
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			1.47				排1～3,2011,2014	
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.62				排1～3,2011,2014	
【労務】			67.80					
普通作業員			18.74					
型わく工			17.98					
土木一般世話役			10.22					
特殊作業員			10.17					
その他(労務)								
【材料】			30.11					
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			25.85					
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.42					

三次市