

設 計 数 量 総 括 内 訳 書

市道和田50号線

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量
本工事							
	舗装工						
		取付道路舗装					
		表層工	密粒度アスコン	t=4cm	m2	55.2	55
		仮舗装撤去		t=3cm	〃	52.4	52
		〃			m3 t	1.6 3.7	2 4
	防護柵工						
		Gr-C-4E			m	0.0	0
	道路付属 施設工						
	縁石工						
		アスカーブ			m	0.0	0
	雑 工						
		防草対策工					
			コンクリート	σ ck=18N/mm2	m3	0.0	0

舗装工集計表(市道和田50号線)

種別	細別	規格	記号	単位	数量	備考
取付道路舗装						
表層工	密粒度アスコン	t=4cm	W10	m2	55.2	
仮舗装撤去		t=3cm		//	52.4	
				//	0.0	

舗装工(車道)

数 量 計 算 書

測点番号	区間距離 (m)	表層工・W10			上層路盤工・W11			下層路盤工・W12					
		長さ (m)	平均長さ (m)	面積 (m2)	長さ (m)	平均長さ (m)	面積 (m2)	長さ (m)	平均長さ (m)	面積 (m2)	長さ (m)	平均長さ (m)	面積 (m2)
NO. 0+10. 9	0. 0	5. 30			5. 50			5. 70					
NO. 0+15. 0	4. 1	5. 30	5. 30	21. 7	5. 50	5. 50	22. 6	5. 70	5. 70	23. 4			
BC-1	9. 1	5. 30	5. 30	48. 2	5. 40	5. 45	49. 6	5. 50	5. 60	51. 0			
SP-1	7. 5	5. 30	5. 30	39. 8	5. 40	5. 40	40. 5	5. 50	5. 50	41. 3			
EC-1	7. 5	5. 30	5. 30	39. 8	5. 40	5. 40	40. 5	5. 50	5. 50	41. 3			
NO. 2+9. 164	10. 0	4. 00	4. 65	46. 5	4. 10	4. 75	47. 5	4. 20	4. 85	48. 5			
BC-2	9. 6	4. 00	4. 00	38. 4	4. 10	4. 10	39. 4	4. 20	4. 20	40. 3			
	0. 0	0. 90			0. 90			0. 90					
	11. 0	0. 00	0. 45	5. 0	0. 00	0. 45	5. 0	0. 00	0. 45	5. 0			
NO. 0+3. 5～NO. 0+10. 9 後頁添付図面より				55. 2			55. 2			55. 2			
合 計	58. 8			55. 2			0. 0			0. 0			

舗装工(車道)

数 量 計 算 書

測点番号	区間距離 (m)	
NO. 0+10. 9	0. 0	
NO. 0+15. 0	4. 1	
BC-1	9. 1	
SP-1	7. 5	
EC-1	7. 5	
NO. 2+9. 164	10. 0	
BC-2	9. 6	
	0. 0	
	11. 0	
NO. 0+3. 5～NO. 0+10. 9 後頁添付図面より		
合 計	58. 8	

舗装工 S=1:250

取付道路舗装
NO. 0+3.5~NO. 0+10.9
A=55.2 m²

