

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	設計第60号	摘 要	単 独
幹 線 名 路 線 名 等			
施 工 位 置			
工 事 名	設計第60号 市道吉谷線（小暮橋）橋梁整備工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報

工事名	設計第60号 市道吉谷線（小暮橋）橋梁整備工事		
執行年度	令和 8 年度	諸経費区分	公共 令和07年度
工種区分	橋梁保全工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 8年 7月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 7年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 7年 8月 公共

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 一般交通影響有り(2)-1 現場管理費 …………… 一般交通影響有り(2)-1
現場環境改善費	計上しない
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計第60号 市道吉谷線（小暮橋）橋梁整備工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
橋梁保全工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁保全工事01	1	式				
橋梁保全工	1	式				
断面修復工	1	式				
断面修復工(左官工法) 鉄筋ルン 鉄筋防錆処理有	1	構造物			施 1 号	補修延べ体積0.1m3未満
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.03	m3			P 1 号	18.5km以下 DID区間無 クヤ損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t,4t,2t 岩倉産業㈱ 碎石場	0.08	t				三次市布野町
橋梁支承工	1	式				
支承防錆工	1	式			明 1 号	
シール材設置工	1	式				
中詰め材	1	構造物			明 2 号	
舗装工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	20	m			P 2 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	6	m2			P 3 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	0.8	m3			P 4 号	13.5km以下 DID区間無 タヤ損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 アス塊 10t,4t,2t 岩倉産業㈱ 砕石場	1.8	t				三次市布野町
再舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚60mm 再生密粒度アス(13)	6	m2			P 5 号	平均幅員3.0m超 タックコート 締固密度2.35
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚60mm 再生密粒度アス(13)	6	m2			P 6 号	平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35
舗装目地補修工	1	式				
舗装ひびわれ補修工 コールドカットK	6.75	m			明 3 号	
目地止水工	1	式				
目地止水工 変性シリコン同等品	1	式			明 4 号	
シート設置工 リフレクションクラック抑制シート	10.2	m			明 5 号	
排水部材取替工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水部材取替工	1	式			明 6 号	
かご工	1	式				
ふとんかご 設置 ｽﾏｰﾌﾞ 式 50cm×120cm	12	m			P 7 号	
仮設工	1	式				
橋梁補修用足場	1	式			明 7 号	
大型土のう設置工	1	式				
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	30	袋			施 2 号	設置面高さ-3m H 2m
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下	30	袋			施 3 号	設置面高さ-3m H 2m
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満	3	日			施 4 号	全揚程10m
ポンプ設置・撤去	1	箇所			施 5 号	
架橋工	25	m			施 6 号	
足場工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁補修用足場	1	式			明 7 号	
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 B	36	人日			施 7 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

設計第60号 市道吉谷線（小暮橋）橋梁整備工事

[illegible]

設計第60号 市道吉谷線（小暮橋）橋梁整備工事

[illegible]

設計第60号 市道吉谷線（小暮橋）橋梁整備工事

【 第 3 号 明細書 】						
舗装ひびわれ補修工 コールドカットK						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
常温型注入材 コールドカットK	1	本				建設物価2026.06 P335
労務	1	式			明 10 号	
計						
単位当たり						

設計第60号 市道吉谷線（小暮橋）橋梁整備工事

【 第 4 号 明細書 】						
目地止水工 変性シリコン同等品					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	1.27	m2			P 8 号	
シール材	12.7	m			P 9 号	
計						

設計第60号 市道吉谷線（小暮橋）橋梁整備工事

[illegible]

設計第60号 市道吉谷線（小暮橋）橋梁整備工事

【 第 6 号 明細書 】 排水部材取替工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁用排水装置 取付金具 Φ76×L470×D80+W200×D100相当品	2	組				資材単価表P179
波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> FEP(波付硬質ポリエチレン管) 65mm	1.5	m				
排水管設置 足場有り	1.5	m			P 10 号	
コンクリートアンカーボルト設置 足場有り	4	本			P 11 号	
切断撤去	1	式			明 12 号	
計						

設計第60号 市道吉谷線（小暮橋）橋梁整備工事

【 第 7 号 明細書 】 橋梁補修用足場						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗装用吊足場タイプH（桁高<1.5）） 床板張防護工 一般地内用 50㎡以上	1	式			明 13 号	
塗装用吊足場（剥離剤用養生シート工） 一般地内・河川高水敷部等 50㎡以上	40	㎡			明 14 号	
単管傾斜足場設置・撤去	40	掛㎡			明 15 号	
計						

設計第60号 市道吉谷線（小暮橋）橋梁整備工事

[illegible]

設計第60号 市道吉谷線（小暮橋）橋梁整備工事

【 第 9 号 明細書 】 労務費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ケレン・清掃作業	1	式			明 16 号		
プライマー塗布工	1	式			明 17 号		
防食テープ設置工	1	式			明 18 号		
計							

設計第60号 市道吉谷線（小暮橋）橋梁整備工事

【 第 10 号 明細書 】 労務							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土木一般世話役	1	人					
特殊作業員	2	人					
普通作業員	2	人					
計							

設計第60号 市道吉谷線（小暮橋）橋梁整備工事

【 第 11 号 明細書 】						
シート設置工 サミーシート 幅 5 0 cm長15m ニチレキ						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
クラック防止シート張	1	m			P 12 号	
舗装用クラック防止剤 サミーシート幅 5 0 cm長15m ニチレキ	1.11	m				積算資料2026.04 P334
計						
単位当たり						

設計第60号 市道吉谷線（小暮橋）橋梁整備工事

【 第 12 号 明細書 】 切断撤去							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土木一般世話役	0.5	人					
溶接工	0.5	人					
計							

設計第60号 市道吉谷線（小暮橋）橋梁整備工事

【 第 13 号 明細書 】 塗装用吊足場タイプH （桁高<1.5））床板張防護工 一般地内用 50㎡以上 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
足場工 桁高1.5m以上	40	m2			施 9 号	
朝顔 両側朝顔	40	m2			施 10 号	
防護工 板張防護 両側朝顔	40	m2			施 11 号	
計						

設計第60号 市道吉谷線（小暮橋）橋梁整備工事

【 第 14 号 明細書 】 塗装用吊足場 （剥離剤用養生シート工） 一般地内・河川高水敷部等 50㎡以上 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗装用吊足場 （剥離剤用養生シート工） 一般用地内 50㎡以上 3.0月	1	式			明 19 号	
計						
単位当たり						

設計第60号 市道吉谷線（小暮橋）橋梁整備工事

[illegible]

設計第60号 市道吉谷線（小暮橋）橋梁整備工事

[illegible]

設計第60号 市道吉谷線（小暮橋）橋梁整備工事

【 第 17 号 明細書 】 プライマー塗布工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	0.4	人				
橋りょう塗装工	0.4	人				
計						

設計第60号 市道吉谷線（小暮橋）橋梁整備工事

【 第 18 号 明細書 】 防食テープ設置工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
橋りょう世話役	0.4	人					
橋りょう塗装工	0.4	人					
計							

設計第60号 市道吉谷線（小暮橋）橋梁整備工事

【 第 19 号 明細書 】 塗装用吊足場 （剥離剤用養生シート工） 一般用地内 50㎡以上 3.0月 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工	0.015	人				
養生シート損料 （橋梁補修・塗装用）	1	m2				
計						

設計第60号 市道吉谷線（小暮橋）橋梁整備工事

【 第 20 号 明細書 】						
単管傾斜足場設置・撤去						
100 掛m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.5	人				
とび工	4.5	人				
普通作業員	2.7	人				
ラフレンクレーン[排対型:3次基準] [油圧伸縮ジブ型]25t吊	0.8	供用日				
諸経費 率（労務+機械器具）	1	式				261,955 × 33.00%
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
断面修復工(左官工法) 鉄筋ルツ・鉄筋防錆処理有 (補修延べ体積0.1m3未満 ,)						1 構造物 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.8	人				
特殊作業員	5.3	人				
普通作業員	2.8	人				
ポリマーセメントモルタル 左官工法用（コテ塗り）	0.035	m3				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	8	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下 (設置面高さ-3m H 2m,)						10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.087	人				
特殊作業員	0.087	人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)	0.087	日				超低騒音・排対:2014規制
諸 雑 費 (率 + 丸め)	0.4	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下 (設置面高さ-3m H 2m,)						10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.294	人				
特殊作業員	0.294	人				
普通作業員	0.294	人				
処理土(工場渡し) (株)三好建材砕石場リサイクルプラント	10	m3				ほぐした土量 三次市君田町
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型・後方超小旋回型 山0.45m3	0.294	日				超低騒音・排対:2014規制
諸 雑 費 (率 + 丸め)	1	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満 (全揚程10m ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.14	人				
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径200mm 全揚程10m	1	日				発動発電機
発動発電機運転(賃料) ディーゼル45kVA	1	日				超低騒音型・排対型3次
諸 雑 費 (率 + 丸 め)	5	%				労務費、機械経費 及び運転経費の%
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
ポンプ設置・撤去						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.5	人				
特殊作業員	0.1	人				
普通作業員	2	人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-7型 山積0.8m3(平積0.6)	0.5	日				超低騒音・排対:2014規制
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
架橋工						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.05	人				
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) 内面波状管(有孔・無孔) 呼び径300mm	1	m				<シングル構造> 損料率0.2
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B	1	人				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】						
断面修復工(左官工法) 鉄筋ルン・鉄筋防錆処理無 (補修延べ体積0.1m3未満 ,)						1 構造物 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.4	人				
特殊作業員	4.5	人				
普通作業員	2.3	人				
ポリマーセメントモルタル 左官工法用(コテ塗り)	0.002	m3				
諸 雑 費 (率 + 丸め)	6	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
足場工 桁高1.5m以上						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工	0.153	人				
足場損料 床版補強工 桁高1.5m以上	4	月				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】 朝顔 両側朝顔						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工	0.022	人				
足場損料 両側朝顔	4	月				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】						
防護工 板張防護 両側朝顔						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工	0.018	人				
防護材損料 板張防護工	4	月				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (18.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級			40.77				
【労務】			44.82				
運転手（一般）			44.82				
【材料】			14.41				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 7 運搬距離 18.5km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 2 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			15.05				
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径φ56cm			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				
土木一般世話役			10.88				
普通作業員			8.92				
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			22.39				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			2.81				
その他(材料)							

三次市

【 第 3 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下									
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			12.85						
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)			12.85				排対型1,2,3次 低騒音		
【労務】			81.24						
土木一般世話役			29.54						
運転手(特殊)			27.52						
普通作業員			24.18						
【材料】			5.91						
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			5.91						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し						
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用						

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 (13.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			44.05				
ダンプトラック[オロト・デ・イセル] 10t積級			44.05				
【労務】			39.87				
運転手（一般）			39.87				
【材料】			16.08				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			16.08				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 2 積込工法区分 機械	騒対不要、厚15cm超又は必要			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[J8] = 10 運搬距離 13.5km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚60mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.44				
<賃>アスファルトフィニッシャ(クローラ式) 舗装幅2.5～6.0m			0.92				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>タイヤローラ 質量13～14t			0.14				排対型2014 超低騒音
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t			0.14				排対型1,2次基準
その他(機械)							
【労務】			10.68				
普通作業員			3.84				
運転手(特殊)			2.16				
特殊作業員			2.13				
土木一般世話役			0.77				
その他(労務)							
【材料】			87.88				

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚60mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)			84.70				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用			2.57				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.51				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 60.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4 [A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし				

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚60mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.63				
<賃>アスファルトフィニッシャ(クローラ式) 舗装幅2.5～6.0m			1.04				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>タイヤローラ 質量13～14t			0.16				排対型2014 超低騒音
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t			0.16				排対型1,2次基準
その他(機械)							
【労務】			12.02				
普通作業員			4.32				
運転手(特殊)			2.43				
特殊作業員			2.40				
土木一般世話役			0.87				
その他(労務)							
【材料】			86.35				

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚60mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)			77.19				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			8.47				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.58				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 60.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし				

【 第 7 号 施工パッケージ 】 ふとんかご 設置 スロ-プ 式 50cm × 120cm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.01				
バックホ(加-ラ型)[標準型・排対型:3次基準] 標準バックホ 山積0.8m3[平積0.6m3]			5.01				
【労務】			31.52				
普通作業員			16.07				
土木一般世話役			5.29				
特殊作業員			5.19				
運転手（特殊）			4.97				
【材料】			63.47				
かごマット-スロープ型- 長期性能型(めっき鉄線) 高さ50cm			30.67				
割ぐり石 200～150mm			24.70				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			2.09				
その他(材料)							

三次市

【 第 8 号 施工パッケージ 】 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			64.40				
普通作業員			47.36				
土木一般世話役			16.72				
その他(労務)							
【材料】			35.60				
目地板 瀝青繊維質板 厚10mm			35.60				
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2 目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm				

【 第 9 号 施工パッケージ 】 シール材							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
普通作業員			64.99				
土木一般世話役			24.30				
その他(労務)							
【端数調整】							

【 第 10 号 施工パッケージ 】 排水管設置 足場有り							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
特殊作業員			47.34				
普通作業員			30.05				
土木一般世話役			22.12				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 2 足場の有無 足場有り							

【 第 11 号 施工パッケージ 】 コンクリートアンカーボルト設置 足場有り							
1 本 当 り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			93.00				
特殊作業員			46.81				
土木一般世話役			22.54				
普通作業員			21.83				
その他(労務)							
【材料】			7.00				
芯棒打込み式 M12(W1/2) × 70 電気亜鉛めっき			6.87				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 足場の有無 足場有り			[y1] = 1	あと施工アンカー規格	芯棒打込み式 M12		

【 第 12 号 施工パッケージ 】 クラック防止シート張							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			7.57				
タイヤロー[普通型・排対型:2014年規制] 運転質量13～14t 低騒音・超低騒音含む			6.59				
その他(機械)							
【労務】			91.58				
普通作業員			50.01				
土木一般世話役			18.21				
運転手（特殊）			5.77				
特殊作業員			5.65				
その他(労務)							
【材料】			0.85				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.74				
その他(材料)							

三次市