工　種	名　　称	規　　格	単位	合計
ｺﾝｸﾘｰﾄ補修工	ひびわれ注入工	ひびわれ注入延長	m	51.3
		エポキシ樹脂3種	kg	1.095
		シール材	kg	7.169
		低圧注入器具	個	173
	コンクリートはつり		m2	0.501
	断面修復工(左官工法)	断面修復工	m3	0.0112
		断面修復材(遮塩モルタル)	kg	23.129
	下地処理		m2	0.501
	防錆ペースト塗布	高性能防錆ペースト SJ1相当品	kg	1.543
	コンクリート切断	t＝10mm	m	11.3
	殻運搬	コンクリート	m3	0.011
	殻処分	コンクリート	t	0.026
	表面含浸工		m2	272.4
	表面含浸材	ケイ酸塩系表面含浸材	kg	60.1
塗布工	塗布工(ゴム支承)		m2	0.3
塗替え塗装工	塗替え塗装工(落橋防止装置)	Ra-Ⅲ塗装系	m2	0.2
	素地調整	3種ケレン	m2	0.2
	下塗り(鉄筋露出部)	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗(0.20kg/m2)	m2	0.2
	下塗り(1層目)	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗(0.20kg/m2)	m2	0.2
	下塗り(2層目)	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗(0.20kg/m2)	m2	0.2
	中塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗(0.14kg/m2)	m2	0.2
	上塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗(0.20kg/m2)	m2	0.2
目地材補修工	目地材補修工	シリコン系シール材	m	2.8
		バックアップ材	m	2.8
排水施設補修工	既設排水管取替	桁下	箇所	2
	TSステンレス排水装置	D1(SUS304　φ127　1.030m/基、シール材・アンカー含む)	基	4
		D2(SUS304　φ127　1.030m/本、シール材・アンカー含む)	本	2
	取付金具	TS-T1(SUS304　BN・アンカー・EPDM含む)	組	3
		TS-T2(SUS304　BN・アンカー・EPDM含む)	組	3
仮設工	単管足場		空m3	16
	枠組足場		空m3	80
	橋梁点検車		台	10

1　数量総括表（三次市施工）

2径間

工　種	名　　称	規　　格	単位	第1径間		第2径間		第3径間		合計	A1			P1			P2			P3			合計			合計
				橋梁点検車	高所作業車	橋梁点検車	高所作業車	橋梁点検車	高所作業車	点検車	橋梁点検車	高所作業車	足場	橋梁点検車	高所作業車	足場	橋梁点検車	高所作業車	足場	橋梁点検車	高所作業車	足場	橋梁点検車	足場	合計	
コンクリート補修工	ひびわれ注入工	ひびわれ注入延長	m	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.250	－	－	24.650	0.000	－	13.900	0.800	－	11.700	0.000	－	10.850	0	61.1	61.1	51.300
		エポキシ樹脂3種	kg	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	－	－	0.730	0.000	－	0.184	0.019	－	0.161	0.000	－	0.218	0	1.3	1.3	1.095
		シール材	kg	0.000	0.000	0.035	0.000	0.000	0.000	0.035	－	－	3.445	0.000	－	1.942	0.112	－	1.635	0.000	－	1.516	0	8.5	8.5	7.169
		低圧注入器具	個	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000	－	－	83.000	0.000	－	47.000	3.000	－	39.000	0.000	－	37.000	0	206.0	206.0	173.000
	コンクリートはつり		m2	0.12	0.00	0.26	0.00	0.18	0.00	0.553	－	－	0.00	－	－	0.00	－	－	0.13	－	－	0.12	0	0.2	0.2	0.501
	断面修復工(左官工法)	断面修復工	m3	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.011	－	－	0.00	－	－	0.00	－	－	0.00	－	－	0.00	0	0.0	0.0	0.011
		断面修復材(遮塩モルタル)	kg	4.75	0.00	10.74	0.00	7.43	0.00	22.922	－	－	0.00	－	－	0.00	－	－	7.64	－	－	7.43	0	15.1	15.1	23.129
	下地処理		m2	0.12	0.00	0.26	0.00	0.18	0.00	0.553	－	－	0.00	－	－	0.00	－	－	0.13	－	－	0.12	0	0.2	0.2	0.501
	防錆ペースト塗布	高性能防錆ペースト SJ1相当品	kg	0.35	0.00	0.80	0.00	0.55	0.00	1.703	－	－	0.00	－	－	0.00	－	－	0.39	－	－	0.37	0	0.8	0.8	1.543
	コンクリート切断	t＝10mm	m	3.10	0.00	5.60	0.00	3.50	0.00	12.200	－	－	0.00	－	－	0.00	－	－	2.60	－	－	4.90	0	7.5	7.5	11.300
	殻運搬	コンクリート	m3	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.011	－	－	0.00	－	－	0.00	－	－	0.00	－	－	0.00	0	0.0	0.0	0.011
	殻処分	コンクリート	t	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.026	－	－	0.00	－	－	0.00	－	－	0.01	－	－	0.01	0	0.0	0.0	0.026
	表面含浸工		m2	63.0	0.0	63.0	0.0	63.0	0.0	189.000	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	66.7	2.6	0.0	74.5	3.2	0.0	80.4	8.4	221.6	230.0	272.400
	表面含浸材	ケイ酸塩系表面含浸材	kg	13.9	0.0	13.9	0.0	13.9	0.0	41.700	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	14.7	0.6	0.0	16.4	0.7	0.0	17.7	1.9	48.8	50.7	60.100
塗布工	塗布工(ゴム支承)		m2	－	－	－	－	－	－		－	－	0.1	－	－	0.1	－	－	0.1	－	－	0.1	0	0.4	0.4	0.300
塗替え塗装工	塗替え塗装工(落橋防止装置)	Ra-Ⅲ塗装系	m2	－	－	－	－	－	－		－	－	0.0	－	－	0.1	－	－	0.1	－	－	0.1	0	0.3	0.3	0.200
	素地調整	3種ケレン	m2	－	－	－	－	－	－		－	－	0.0	－	－	0.1	－	－	0.1	－	－	0.1	0	0.3	0.3	0.200
	下塗り(鉄筋露出部)	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗(0.20kg/m2)	m2	－	－	－	－	－	－		－	－	0.0	－	－	0.1	－	－	0.1	－	－	0.1	0	0.3	0.3	0.200
	下塗り(1層目)	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗(0.20kg/m2)	m2	－	－	－	－	－	－		－	－	0.0	－	－	0.1	－	－	0.1	－	－	0.1	0	0.3	0.3	0.200
	下塗り(2層目)	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗(0.20kg/m2)	m2	－	－	－	－	－	－		－	－	0.0	－	－	0.1	－	－	0.1	－	－	0.1	0	0.3	0.3	0.200
	中塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗(0.14kg/m2)	m2	－	－	－	－	－	－		－	－	0.0	－	－	0.1	－	－	0.1	－	－	0.1	0	0.3	0.3	0.200
	上塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗(0.20kg/m2)	m2	－	－	－	－	－	－		－	－	0.0	－	－	0.1	－	－	0.1	－	－	0.1	0	0.3	0.3	0.200
目地材補修工	目地材補修工	シリコン系シール材	m	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	2.800	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0.0	0.0	2.800
		バックアップ材	m	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	2.800	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0.0	0.0	2.800
排水施設補修工	既設排水管取替	桁下	箇所	－	－	－	－	－	－		－	－	2	－	－	0	－	－	0	－	－		0	2.0	2.0	2.000
	TSステンレス排水装置	D1(SUS304　φ127　1.030m/基、シール材・アンカー含む)	基	－	－	－	－	－	－		－	－	2	－	－	2	－	－	0	－	－		0	4.0	4.0	4.000
		D2(SUS304　φ127　1.030m/本、シール材・アンカー含む)	本	－	－	－	－	－	－		－	－	0	－	－	0	－	－	2	－	－		0	2.0	2.0	2.000
	取付金具	T5-T1(SUS304　BN・アンカー・EPDM含む)	組	－	－	－	－	－	－		－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－		0	3.0	3.0	3.000
		T5-T2(SUS304　BN・アンカー・EPDM含む)	組	－	－	－	－	－	－		－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－		0	3.0	3.0	3.000
仮設工	単管足場		空m3	－	－	－	－	－	－		－	－	16	－	－	0	－	－	0	－	－	0	0	16.0	16.0	16.000
	枠組足場		空m3	－	－	－	－	－	－		－	－	0	－	－	40	－	－	40	－	－	40	0	120.0	120.0	80.000
	橋梁点検車		台	5	－	5	－	5	－	15.000	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0.0	0.0	10.000