

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	設計第48号	摘 要	単 独
幹 線 名 路 線 名 等			
施 工 位 置			
工 事 名	設計第48号 市道田幸64号線 （ 田幸64号線2号橋 ） 橋梁整備工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報

工事名	設計第48号 市道田幸64号線 （田幸64号線2号橋）橋梁整備工事		
執行年度	令和 8 年度	諸経費区分	公共 令和07年度
工種区分	橋梁保全工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 8年 7月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 7年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 7年 8月 公共

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 補正無し 現場管理費 …………… 補正無し
現場環境改善費	計上しない
冬期補正	冬期補正無 （0.00 %）
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	補正無し
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない

設計第48号 市道田幸64号線 （田幸64号線2号橋）橋梁整備工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
橋梁保全工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁保全工事01	1	式				
橋梁補修工	1	式				
ひびわれ補修工	1	式				
ひび割れ補修工(充てん工法)	1	構造物			施 1 号	補修延べ延長20m未満
断面修復工	1	式				
断面修復工(左官工法) 鉄筋ルン・鉄筋防錆処理有	1	構造物			施 2 号	補修延べ体積0.1m3以上
構造物撤去工	1	式				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.2	m3			P 1 号	8.0km以下 DID区間無 タヤ損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t,4t,2t 中国レミツク株	0.5	t				三次市吉舎町
仮設工	1	式				
仮設工	1	式				
橋梁補修用足場	1	式			明 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

設計第48号 市道田幸64号線 （田幸64号線2号橋）橋梁整備工事

【 第 1 号 明細書 】 橋梁補修用足場						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗装用吊足場タイプH（桁高<1.5）） 床板張防護工 一般地内用 50㎡以上	1	式			明 2 号	
塗装用吊足場（剥離剤用養生シート工） 一般地内・河川高水敷部等 50㎡以上	16	m2			明 3 号	
単管傾斜足場設置・撤去	16	掛m2			明 4 号	
計						

設計第48号 市道田幸64号線 （田幸64号線2号橋）橋梁整備工事

【 第 2 号 明細書 】						
塗装用吊足場タイプH （桁高<1.5））床板張防護工 一般地内用 50㎡以上						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
足場工 桁高1.5m以上	16	m2			施 3 号	
朝顔 両側朝顔	16	m2			施 4 号	
防護工 板張防護 両側朝顔	16	m2			施 5 号	
計						

設計第48号 市道田幸64号線 （田幸64号線2号橋）橋梁整備工事

【 第 3 号 明細書 】 塗装用吊足場 （剥離剤用養生シート工） 一般地内・河川高水敷部等 50㎡以上 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗装用吊足場 （剥離剤用養生シート工） 一般用地内 50㎡以上 3.0月	1	式			明 5 号	
計						
単位当たり						

設計第48号 市道田幸64号線 （田幸64号線2号橋）橋梁整備工事

【 第 4 号 明細書 】						
単管傾斜足場設置・撤去						121.412 掛m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
単管傾斜足場設置・撤去	121.412	掛m2			明 6 号	
計						
単位当たり						

設計第48号 市道田幸64号線 (田幸64号線2号橋) 橋梁整備工事

【 第 5 号 明細書 】 塗装用吊足場 (剥離剤用養生シート工) 一般用地内 50㎡以上 3.0月 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工	0.015	人				
養生シート損料 (橋梁補修・塗装用)	1	m2				
計						

設計第48号 市道田幸64号線 (田幸64号線2号橋) 橋梁整備工事

【 第 6 号 明細書 】						
単管傾斜足場設置・撤去						
100 掛m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.5	人				
とび工	4.5	人				
普通作業員	2.7	人				
ラフレンクレーン[排対型:3次基準] [油圧伸縮ジブ型]25t吊	0.8	供用日				
諸経費 率 (労務+機械器具)	1	式				261,955 × 33.00%
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
ひび割れ補修工(充てん工法) (補修延べ延長20m未満 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.85	人				
特殊作業員	1.3	人				
普通作業員	1.1	人				
支承充填材(無収縮モルタル) セメント系プレミックスタイプ	2.52	m3				
諸 雑 費 (率 + 丸め)	17	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
断面修復工(左官工法) 鉄筋ルツ・鉄筋防錆処理有 (補修延べ体積0.1m3以上 ,)						1 構造物 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	5.6	人				
特殊作業員	10.6	人				
普通作業員	5.6	人				
ポリマーセメントモルタル 左官工法用(コテ塗り)	0.236	m3				
諸 雑 費 (率 + 丸め)	8	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
足場工 桁高1.5m以上						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工	0.153	人				
足場損料 床版補強工 桁高1.5m以上	4	月				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】 朝顔 両側朝顔						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工	0.022	人				
足場損料 両側朝顔	4	月				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
防護工 板張防護 両側朝顔						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工	0.018	人				
防護材損料 板張防護工	4	月				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (8.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級			40.77				
【労務】			44.82				
運転手(一般)			44.82				
【材料】			14.41				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 4 運搬距離 8.0km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							