

1. 数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	合 計	備 考
断面修復工	断面修復	左官工法	コンクリートはつり	m ²	1.7	
			運搬・処分	m ³	0.11	
			処分費	t	0.2	
			断面修復工 (ポリマーセメントモルタル)	m ³	0.106	
表面保護工	表面含浸	上部工	簡易清掃	m ²	8.1	
			けい酸塩系表面含浸材	m ²	8.1	プロコンガードシステム相当
水切り対策工	後付水切設置工	水切設置工	後付けタイプ	m	10.6	
		下地処理工	サンダーケレン	m ²	0.27	

2. 断面修復工

(1) コンクリートはつり

$$A = 1.6700 \qquad = 1.670 \text{ m}^2$$

(2) 運搬・処分

$$V = 0.10560 \qquad = 0.106 \text{ m}^3$$

(3) 処分費

$$W = 0.106 \times 2.3 \qquad = 0.244 \text{ t}$$

(4) 断面修復工（ポリマーセメントモルタル）

延べ堆積

$$V = 0.10560 \qquad = 0.106 \text{ m}^3$$

実材料

$$V = 0.106 \qquad = 0.106 \text{ m}^3$$

(5) 断面修復集計表

位置	損傷 番号	幅 (mm)	長さ (mm)	はつり数量集計			断面修復数量集計			備考
				はつり厚 (mm)	面積 (m2)	体積 (m3)	補修厚 (mm)	面積 (m2)	体積 (m3)	
床版	1)	700	800	30	0.5600	0.01680	30	0.5600	0.01680	豆板
	2)	200	600	80	0.1200	0.00960	80	0.1200	0.00960	うき・剥離
	3)	600	900	80	0.5400	0.04320	80	0.5400	0.04320	剥離鉄筋露出
	4)	500	900	80	0.4500	0.03600	80	0.4500	0.03600	剥離鉄筋露出
				はつり数量集計			断面修復数量集計			備考
				はつり厚 (mm)	面積 (m2)	体積 (m3)	補修厚 (mm)	面積 (m2)	体積 (m3)	
集計				80	1.1100	0.08880	80	1.1100	0.08880	
				30	0.5600	0.01680	30	0.5600	0.01680	
					1.67000	0.10560			0.10560	

3. 表面含浸工

(1) 簡易清掃・表面含浸工 (けい酸塩系表面含浸材) (図面参照)

$$A1 = 2.100 \times 2.500 = 5.250 \text{ m}^2$$

$$A2 = 1.000 \times 2.800 = 2.800 \text{ m}^2$$

$$\Sigma A = 8.050 \text{ m}^2$$

1> 簡易清掃

$$\Sigma A = 8.050 \text{ m}^2$$

2> 表面含浸工 (けい酸塩系表面含浸材)

$$\Sigma A = 8.050 \text{ m}^2$$

4. 水切対策工

(1) 下地処理

$$A = (2.50 \times 2 + 2.80 \times 2) \times 0.025 = 0.265 \text{ m}^2$$

(2) 水切設置工

$$L = 2.50 \times 2 + 2.80 \times 2 = 10.600 \text{ m}$$