

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	設計第67号	摘 要	単 独
幹 線 名 路 線 名 等			
施 工 位 置			
工 事 名	設計第67号 市道長田下井田線（出口橋）橋梁整備工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報

工事名	設計第67号 市道長田下井田線（出口橋）橋梁整備工事		
執行年度	令和 8 年度	諸経費区分	公共 令和07年度
工種区分	橋梁保全工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 8年 7月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 7年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 7年 8月 公共

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 一般交通影響有り(2)-1 現場管理費 …………… 一般交通影響有り(2)-1
現場環境改善費	計上しない
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	補正無し
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない

設計第67号 市道長田下井田線（出口橋）橋梁整備工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
橋梁保全工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁保全工事01	1	式				
橋梁保全工	1	式				
断面修復工	1	式				
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	1.7	m2			P 1 号	
断面修復工(左官工法) 鉄筋カッパ 鉄筋防錆処理有	1	構造物			施 1 号	補修延べ体積0.1m3以上
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.11	m3			P 2 号	14.4km以下 DID区間無 クレーン損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t,4t,2t 中国にミツク(株)	0.2	t				三次市吉舎町
表面保護工	1	式				
表面保護工	8.1	m2			明 1 号	
水切対策工	1	式				
水切設置工	10.6	m			明 2 号	
直接工事費計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

設計第67号 市道長田下井田線（出口橋）橋梁整備工事

【 第 1 号 明細書 】 表面保護工							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
簡易清掃 時間制約無	1	m2				土木コストP423	
下地処理 時間制約無	1	m2				土木コストP424	
表面含侵剤 プロコンガードシステム相当品	1	m2				土木コストP425	
計							
単位当たり							

設計第67号 市道長田下井田線（出口橋）橋梁整備工事

【 第 2 号 明細書 】 水切設置工 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
水切り設置工 アオイ化学工業	1	m				建設物価P349
水切り材設置工 労務のみ 接着剤固定式	1	m				土木コスト2026春 P619
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
断面修復工(左官工法) 鉄筋ルツ・鉄筋防錆処理有 (補修延べ体積0.1m3以上 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.968	人				
特殊作業員	5.618	人				
普通作業員	2.968	人				
ポリマーセメントモルタル 左官工法用（コテ塗り）	0.125	m3				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	8	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.38				
<賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) 吐出量5m3/min			1.34				排対型1,2次基準 低騒音
その他(機械)							
【労務】			95.49				
特殊作業員			41.10				
普通作業員			31.19				
土木一般世話役			20.42				
その他(労務)							
【材料】			3.13				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			3.04				
その他(材料)							
【端数調整】							

三次市

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級			40.77				
【労務】			44.82				
運転手（一般）			44.82				
【材料】			14.41				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 6 運搬距離 14.4km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							