

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 90 三次市(作木) 00-08.07.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015 ~)		
	当世代	前世代	
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 I C T 補正区分	14 その他土木工事 (1) 01 千円未満切捨 09 閉所型・月単位 05 中山間地域 01 金銭的保証(0.04%) 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし		

本工事費

内訳表

頁0 -0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
西門頭首工										レベル1	
頭首工		1			式					レベル2	
土工		1			式					レベル3	
		1			式						
	床掘り 土砂 上記以外(小規模)									00	
		81			m3					単第 0 -0001号表	
	機械併用埋戻(小規模土工)									00	
		33			m3					単第 0 -0002号表	
	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離22.5km以下(15.5km超)									00	
		44			m3					単第 0 -0005号表	
	処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる										
	残土処分費										
		44			m3						

本工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
取壊し工						レベル3
	1		式			
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工						00
	20		m3			単第 0 -0006号表
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離8.0km以下(5.7km超)						00
	20		m3			単第 0 -0007号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						
Co殻処分費 無筋構造物						
	48		t			
頭首工						レベル3
	1		式			
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						00
	84		m2			単第 0 -0008号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB コンクリートポンプ車打設						00
	93		m3			単第 0 -0009号表
護床工						レベル3
	1		式			

本工事費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	護床ブロック ハーフプレキャスト製 2t										
		6		組							
	消波根固めブロック据付け 2.5t以下 据付場所陸上 消波根固ブロック10個当り連結金具設置数量									00	
		12		個						単第 0 -0010号表	
	吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m									00	
		17		m2						単第 0 -0011号表	
	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設									00	
		3		m3						単第 0 -0012号表	
	鉄筋工 SD295 D16 一般構造物 [規]10t未満									00	
		0.02		t						単第 0 -0013号表	
左岸										レベル 2	
土工		1		式							
		1		式						レベル 3	
	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準									00	
		63		m3						単第 0 -0014号表	
	床掘り 土砂 上記以外(小規模)									00	
		90		m3						単第 0 -0001号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械併用埋戻(小規模土工)						00
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離35.0km以下(19.0km超)	36	m3				単第 0 -0002号表 00
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる	113	m3				単第 0 -0015号表
残土処分費						
取壊し工	113	m3				レベル 3
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	1	式				00
舗装版破碎積込(小規模土工)	18	m				単第 0 -0016号表 00
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離8.0km以下(5.7km超)	18	m2				単第 0 -0017号表 00
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる	0.7	m3				単第 0 -0007号表

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
As殻処分費										
	1.7		t							
大型ブロック積工										レベル3
	1		式							
大型ブロック積 ブロック2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り										00
	75		m2							単第 0 -0018号表
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック ブロックの質量2,000kg/個以下										00
	42		m3							単第 0 -0020号表
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック RC-40										00
	40		m3							単第 0 -0021号表
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎砕石有り										00
	3.3		m3							単第 0 -0022号表
現場打小口止コンクリート 18-8-40BB 一般養生										00
	2.3		m3							単第 0 -0023号表
舗装工										レベル3
	1		式							
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚40mm										00
	13		m2							単第 0 -0024号表

本工事費

内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 M-30	13	m2							00	単第 0 -0025号表
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40	13	m2							00	単第 0 -0026号表
ガードレール工	1	式								レベル 3
防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去 コンクリート建込 A,B,C(支柱間隔2m)	10	m							00	単第 0 -0027号表
防護柵設置工(Gr) コンクリート建込 - 塗装品 Gr-C-2B [規]21m未満	9.0	m							00	単第 0 -0028号表
ガードレール基礎 標準型 1:0.5 裏コン20cm	7.7	m							00	単第 0 -0029号表
ガードレール基礎(Box部)	1.3	m							00	単第 0 -0035号表
ボックスカルバート 据付 0<B 1.25_1.25<H 2.5	1	m							00	単第 0 -0036号表
右岸	1	式								レベル 2

本工事費

内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工						レベル3
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	1		式			00
	48		m3			単第 0 -0014号表 00
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	79		m3			単第 0 -0001号表 00
機械併用埋戻(小規模土工)	29		m3			単第 0 -0002号表 00
機械併用埋戻(小規模土工)	1		m3			単第 0 -0002号表 00
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離22.5km以下(15.5km超)	94		m3			単第 0 -0005号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						
残土処分費	94		m3			
大型ブロック積工	1		式			レベル3

本工事費

内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型ブロック積 ブロック2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	70	m2				00 単第 0 -0018号表
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック ブロックの質量2,000kg/個以下	39	m3				00 単第 0 -0020号表
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック RC-40	38	m3				00 単第 0 -0021号表
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎砕石有り	2.9	m3				00 単第 0 -0022号表
現場打小口止コンクリート 18-8-40BB 一般養生	2.3	m3				00 単第 0 -0023号表
取水口工	1	式				レベル 3
取水口	1	箇所				00 単第 0 -0038号表
水門 □400	1	基				
仮設工	1	式				レベル 2

本工事費

内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m H 2m	40		袋						00	単第 0 -0039号表
大型土のう設置(再設置含む) 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m H 2m	16		袋						00	単第 0 -0041号表
大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m H 2m	16		袋						00	単第 0 -0039号表
大型土のう設置(再設置含む) 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m H 2m	17		袋						00	単第 0 -0041号表
大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m H 2m	17		袋						00	単第 0 -0039号表
架橋工 φ1000	64.0		m						00	単第 0 -0043号表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離1.5km以下(1.0km超)	150		m3						00	単第 0 -0045号表
不足土	180		m3							
仮設道路(盛土)	28.0		m						00	単第 0 -0046号表

本工事費

内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
掘削(撤去) 土砂 上記以外(小規模) 標準	160	m3							00	単第 0 -0051号表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離22.5km以下(15.5km超)	190	m3							00	単第 0 -0005号表
防護柵設置工(Gr) レール撤去 路側用_A・B・C種(旧_Ap・Bp・Cp種)	4.0	m							00	単第 0 -0052号表
防護柵設置工(Gr) レール設置 路側用_A・B・C種 手間のみ	4.0	m							00	単第 0 -0053号表
水替工(小口径)ポンプ設置・撤去工 口径50mm_排水量0m3/h以上7m3/h未満	1	箇所							00	単第 0 -0054号表
ポンプ運転	27	日							00	単第 0 -0055号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる										
大型土のう袋処分費	7	枚								
大型土のう袋処分費	16	枚								

本工事費

内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう袋処分費						
	17		枚			
残土処分費						
	190		m3			
直接工事費						
共通仮設費率 分額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率 分						

本工事費

内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費						
一般管理費計						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税相当額計 * *						
* * 請負工事費計 * *						

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 18.73% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.11% 市場単価構成比: 0.00% 単第 0 -0001号表 1 m3 当り
標準単価: 2,247.4000

SPK25040015

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

单第 0 -0002号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

機械投入(バックホウ)
土砂

SPK25040007
小規模(標準)

単第 0 -0003号表

1
標準単価:

m3 当り
1,093.9000

機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

施工単価表

頁0 -0017

埋戻(人力)
砂・砂質土

单第 0 -0004号表

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 44.67%

労務構成比: 40.44%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 2,742.6000

SPK25040002

DID区間無し 距離22.5km以下(15.5km超)

単第 0 -0005号表

1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=45 距離22.5km以下(15.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0019

構造物とりこわし工(無筋構造物)

機械施工

单第 0 -0006号表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 40.77% 労務構成比: 44.82% 材料構成比: 14.41% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040155
DID区間無し 運搬距離8.0km以下(5.7km超)
単第 0 -0007号表
1
m3 当り
標準単価: 1,527.2000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=34 運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
鉄筋・無筋構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0008号表

1
標準単価:

m2 当り
10,100.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	46.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

頁0 -0022

コンクリート

SPK25040157

単第 0 -0009号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

コンクリートポンプ車打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.88%

労務構成比:

16.39%

材料構成比:

79.73%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

27,663.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	3.85%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.53%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.76%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	1.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	78.96%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.77%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0023

コンクリート

SPK25040157

单第 0 -0009号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

コンクリートポンプ車打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.88%

勞務構成比：

16.39%

材料構成比: 79.73%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

27,663.0000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

消波根固めブロック据付け

SPK25040168

単第 0 -0010号表

2.5t以下 据付場所陸上

消波根固めブロック10個当り連結金具設置数量

1

個 当り

機械構成比: 17.96%

労務構成比: 45.48%

材料構成比: 36.56%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

4,101.9000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1~3,2011,2014	17.96%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
普通作業員	21.02%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.77%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	11.65%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
連結金具 φ16mm	36.56%		連結金具(根固めブロック用) φ16 【標準数量 10個】		TTPC00193 TTPT00193
積算単価			積算単価		E9999
A=1 2.5t以下 C=2 ブロック移動距離12m超 F=1 乱積 H=1 連結金具(根固めブロック用) φ16			B=1 据付場所陸上 E=5 消波根固めブロック10個当り連結金具設置数量 G=1 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊		

施工単価表

頁0 -0025

消波根固めブロック据付け

SPK25040168

单第 0 -0010号表

2.5t以下 据付場所陸上

消波根固ブロック10個当り連結金具設置数量

1

個 当り

機械構成比: 17.96%

勞務構成比：

45.48%

材料構成比: 36.56%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

4,101.9000

[illegible]

施工単価表

吸出し防止材設置

SPK25040117

単第 0 -0011号表

合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m

1

m2 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 22.12% 材料構成比: 77.88% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,026.3000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	18.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.32%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
不織布(合繊) 厚10mm,強度9.8kN/m	77.88%		不織布(合繊) 厚10mm,強度9.8kN/m		TTPC00048 TTPT00048
積算単価			積算単価		EP001
A=1 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m					

施工単価表

頁0 -0027

コンクリート

SPK25040157

単第 0 -0012号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

労務構成比:

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

36,531.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	3.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	59.80%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.65%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0028

コンクリート

SPK25040157

单第 0 -0012号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

勞務構成比：

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

36,531.0000

[illegible]

鉄筋工

SD295 D16

一般構造物 [規]10t未滿

单第 0 -0013号表

頁0 -0029

1 t 当り

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 標準
SPK25040001
材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00% 単第 0 -0014号表
1
標準単価: 1,241.0000 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0031

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 26.52% 労務構成比: 61.90% 材料構成比: 11.58% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040002
DID区間無し 距離35.0km以下(19.0km超)

単第 0 -0015号表
1
標準単価: 5,719.5000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=60 距離35.0km以下(19.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0032

舗装版切断

SPK25040307

単第 0 -0016号表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 15.05%

労務構成比:

58.43%

材料構成比: 26.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

700.4400

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0033

鋪裝版切断

SPK25040307

单第 0 -0016号表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 15.05%

勞務構成比：

58.43%

材料構成比: 26.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

700.4400

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK25040018

単第 0 -0017号表

1 m2 当り

機械構成比: 20.13% 労務構成比: 71.97% 材料構成比: 7.90% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,747.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20.13%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	71.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.90%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0035

大型ブロック積

ブロック2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

单第 0 -0018号表

1

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

大型ブロック積

SPK25040037

単第 0 -0019号表

ブロック2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

機械構成比: 10.79% 労務構成比: 77.97% 材料構成比: 11.24% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 6,196.8000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	10.79%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
運転手(特殊)	23.36%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	16.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ブロック工	14.13%		ブロック工		RTPC00005 RTPT00005
土木一般世話役	10.00%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.24%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 ブロック2,000kg/個以下			B=1 水抜きパイプ有り		

施工単価表

頁0 -0037

大型ブロック積

SPK25040037

单第 0 -0019号表

ブロック2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

1

m2 当り

機械構成比: 10.79% 労務構成比: 77.97%

材料構成比: 11.24%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,196.8000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0038

胴込・裏込コンクリート

SPK25040045

単第 0 -0020号表

大型ブロック

ブロックの質量2,000kg/個以下

1

m3 当り

機械構成比: 2.99%

労務構成比: 25.54%

材料構成比: 71.47%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

31,238.0000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	2.99%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
特殊作業員	10.87%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	8.94%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	3.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	70.21%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.26%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=2 大型ブロック C=2 18-8-40BB			B=1 ブロックの質量2,000kg/個以下 E=2 小型車割増有		

施工単価表

頁0 -0039

胴込・裏込コンクリート

SPK25040045

单第 0 -0020号表

大型ブロック

ブロックの質量2,000kg/個以下

1

m3 当り

機械構成比: 2.99%

勞務構成比：

25.54%

材料構成比: 71.47%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

31,238.0000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

胴込・裏込材(砕石)

SPK25040046

単第 0 -0021号表

大型ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 6.75%

労務構成比: 56.04%

材料構成比: 37.21%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

3,961.8000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	6.75%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	32.09%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	34.22%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.99%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 大型ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0041

胴込・裏込材(碎石)

SPK25040046

单第 0 -0021号表

大型ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 6.75%

勞務構成比：

56.04%

材料構成比: 37.21%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,961.8000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

現場打基礎コンクリート

SPK25040050

単第 0 -0022号表

18-8-40BB

基礎砕石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.09%

労務構成比:

67.80%

材料構成比:

30.11%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

81,736.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	1.47%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.62%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	18.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	17.98%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	10.22%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	10.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	25.85%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.42%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0043

現場打基礎コンクリート

SPK25040050

单第 0 -0022号表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.09%

勞務構成比：

67.80%

材料構成比: 30.11%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

81,736.0000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0044

現場打小口止コンクリート

SPK25040051

単第 0 -0023号表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 1.83%

労務構成比: 68.15%

材料構成比: 30.02%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

72,749.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	1.83%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	21.77%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	21.44%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	10.56%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.83%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	29.04%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.98%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

頁0 -0045

現場打小口止コンクリート

SPK25040051

单第 0 -0023号表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 1.83%

勞務構成比: 68.15%

材料構成比: 30.02%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

72,749.0000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0046

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第 0 -0024号表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.43%

労務構成比: 44.34%

材料構成比: 55.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,891.1000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.24%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.13%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.57%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.28%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	50.52%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.48%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0047

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第 0 -0024号表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚40mm

1

2

当り

機械構成比: 0.43%

労務構成比: 44.34%

材料構成比: 55.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,891.1000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.17%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=7 G=2 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(13) 小型車割増有 -(全ての費用)		B=40 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0048

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK25040238

単第 0 -0025号表

機械構成比: 4.66% 労務構成比: 69.96% 材料構成比: 25.38% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 920.8100

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	2.78%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.66%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	25.16%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	14.75%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.61%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒度調整碎石 30～0mm	23.44%		再生粒度調整碎石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0021 TTPT00360

施工単価表

頁0 -0049

上層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 4.66%

労務構成比: 69.96%

M-30

材料構成比: 25.38%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0025号表

1

標準単価:

m2

当り

920.8100

SPK25040238

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	1.85%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=2 M-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0050

下層路盤(歩道部)

SPK25040236

単第 0 -0026号表

全仕上り厚150mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.00%

労務構成比:

75.15%

材料構成比:

19.85%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

857.3100

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	2.99%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.78%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	27.03%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	15.84%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.70%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	17.77%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPC00008 TTPT00352

施工単価表

頁0 -0051

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚150mm 1層施工

機械構成比: 5.00%

労務構成比: 75.15%

材料構成比: 19.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 857.3100

SPK25040236

単第 0 -0026号表

RC-40

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油, 2 ~ 4KL積載車給油	1.99%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm) / 1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm) : 150.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0052

防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去

コンクリート建込

A, B, C (支柱間隔2m)

单第 0 -0027号表

1

m

当然

[illegible]

施工単価表

頁0 -0053

防護柵設置工(Gr) コンクリート建込

- 塗裝品 Gr-C-2B

[規]21m未満

单第 0 -0028号表

1 m 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0054

ガードレール基礎

標準型 1:0.5 裏コン20cm

単第 0 -0029号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	5.72	m3			単第 0-0030号表
型枠 一般型枠 小型構造物	16.04	m2			単第 0-0031号表
支柱用型枠 175×3.5	2	m			
鉄筋工 SD295 D13 一般構造物 [規]10t未満	0.015	t			単第 0-0032号表
モルタル工 一般モルタル (床) 塗厚 3 0 mm	10.25	m2			単第 0-0033号表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	3.26	m2			単第 0-0034号表
雑品	1	式			
合計	10	m			
単位当り	1	m			

施工単価表

頁0 -0055

コンクリート

SPK25040157

単第 0 -0030号表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 41.15%

材料構成比: 58.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

36,756.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0031号表

1
標準単価:

m2 当り
9,147.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

鉄筋工

SD295 D13

一般構造物 [規]10t未滿

单第 0 -0032号表

頁0 -0057

1 t 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0058

モルタル工

一般モルタル(床)塗厚30mm

单第 0 -0033号表

10

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0059

基礎碎石

SPK25040034

単第 0 -0034号表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.33% 労務構成比:

78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,263.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	5.30%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	11.39%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0060

基礎碎石

SPK25040034

单第 0 -0034号表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.33% **労務構成比:**

78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m2 当り

1,263.6000

[illegible]

施工単価表

单第 0 -0035号表

10 m 当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0062

ボックスカルバート

据付 $0 < B \leq 1.25$ $1.25 < H \leq 2.5$

单第 0 -0036号表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0063

ボックスカルバート

SPK25040092

単第 0 -0037号表

据付 0<B 1.25_1.25<H 2.5

ボックスカルバート(各種)

1 m 当り

機械構成比: 1.93%

労務構成比: 7.90%

材料構成比: 90.17%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

99,832.0000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1~3,2011,2014	1.74%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.56%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.70%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ボックスカルバート	90.17%		ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m		F0000000003 TTPT00160
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=3 0<B 1.25_1.25<H 2.5 E=3 【F】RCボックスカルバート(個) G=1 PC鋼材による縦締め無し			B=3 製品長2.0m/個 D=45 ボックスカルバート(各種) F=4 基礎材無し H=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0064

ボックスカルバート

SPK25040092

单第 0 -0037号表

据付 $0 < B \leq 1.25$ $1.25 < H \leq 2.5$

ボックスカルバート(各種)

1 m 当り

機械構成比: 1.93% 勞務構成比:

7.90%

材料構成比: 90.17%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

99,832.0000

[illegible]

取水口

施工単価表

单第 0 -0038号表

頁0 -0065

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0067

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

单第 0 -0040号表

1 日 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0068

大型土のう設置(再設置含む)

設置作業半径 6m以下

設置面高さ -3m H 2m

単第 0 -0041号表

10

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.130	人			
特殊作業員	0.130	人			
普通作業員	0.130	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.130	日			単第 0-0042号表
諸雑費	0.2	%			
合計	10	袋			
単位当り	1	袋			
A=1 設置作業半径_6m以下			B=1 設置面高さ_-3m H 2m		

施工単価表

頁0 -0069

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

单第 0 -0042号表

1日目 当日

[illegible]

架樋工
φ1000

施 工 単 価 表

単第 0 -0043号表

頁0 -0070

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) 呼び径1,000mm	10	m			
仮設資材損耗率		m			
普通作業員	0.20	人			
トラッククレーン運転 油圧伸縮ジブ型4．9 t吊	0.3	時間			単第 0-0044号表
雑品	1	式			
* * * 合 計 * * *	10	m			
* * 単位当り * *	1	m			
A=0.55 損耗率					

施工単価表

頁0 -0071

トラッククレーン運転
油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊

单第 0 -0044号表

1

時間 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0072

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 44.67%

労務構成比: 40.44%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 554.3500

SPK25040002

DID区間無し 距離1.5km以下(1.0km超)

単第 0 -0045号表

1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=5 距離1.5km以下(1.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

单第 0 -0046号表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

積込(ルーズ)

SPK25040007

単第 0 -0047号表

土砂

土量50,000m3未満

1

m3 当り

機械構成比: 42.39% 労務構成比: 38.74% 材料構成比: 18.87% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 240.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	42.39%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)	38.74%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	18.87%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0075

路体(築堤)盛土・埋戻
施工幅員2.5m以上4.0m未満

SPKN2504004

単第 0 -0048号表

1
m3 当り
標準単価： 857.6000

機械構成比： 15.30% 労務構成比： 76.16% 材料構成比： 8.54% 市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	8.01%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	7.29%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)	67.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.88%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.54%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工単価表

頁0 -0076

砂利舗装工
敷均し幅2.5m以上

単第 0 -0049号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.20	人			
普通作業員	0.62	人			
再生クラッシャラン 40～0mm	11.60	m3			
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型2次基準	2.50	時間			単第 0-0050号表
諸雑費	1	式			
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			
A=3 敷均し幅2.5m以上 C=1 敷均し E=3 再生クラッシャ R C - 40 G=2 舗設材単価 0 円区分：なし			B=3 バックホウ敷均し D=1 舗装面仕上げ無し F=10 敷砂利仕上がり厚さ(cm) H=0 敷材単価(円)(G = 2 の時)		

施工単価表

頁0 -0077

機-1 バックホウ運転

クロール[標準]山積0.28m³ (平積0.2m³)

排出ガス対策型2次基準

单第 0 -0050号表

1

時間 当り

[illegible]

施工単価表

掘削(撤去)
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 26.01% 労務構成比: 標準 62.89% 材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00% 単第 0 -0051号表 1 m3 当り 標準単価: 1,241.0000

SPK25040001

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0079

防護柵設置工(Gr) レール撤去
路側用 A・B・C種(旧 Ap・Bp・Cp種)

单第 0 -0052号表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0080

防護柵設置工(Gr) レール設置
路側用 A・B・C種 手間のみ

单第 0 -0053号表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0081

水替工(小口径)ポンプ設置・撤去工
口径50mm 排水量0m³/h以上7m³/h未満

单第 0 -0054号表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

单第 0 -0055号表

頁0 -0082

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0083

機-16_発動発電機運転
ガソリン2kVA

单第 0 -0056号表

1 日 当り

[illegible]