

数 量 一 覧 表

名 称	形 状・寸 法 等	単 位	数 量		備 考
			実 施	変 更	
551 古川（水路）					
【土工】					
掘削	バックホウ0.28m3	m3	31.4		
床掘	バックホウ0.28m3	m3	14.6		
埋戻	コンパクタ(1)	m3	4.6		
盛土	コンパクタ(1)	m3	0.3		
機械小運搬	土 砂 150m未満	m3	40.6		
積込	バックホウ0.28m3	m3	40.6		
残土運搬		m3	40.6		
＊処分費＊					
残土処分費		m3	40.6		
【取壊工】					
構造物取壊し	無筋構造物	m3	0.6		
構造物取壊し（コンクリート切断）		m	3.2		
機械小運搬	土 砂 150m未満	m3	0.6		
積込	バックホウ0.28m3	m3	0.6		
産業廃棄物運搬	コン殻(無筋)	m3	0.6		
＊処分費＊					
残土処分費		m3	0.6		
産業廃棄物投棄料	コン殻(無筋)	t	1.4		0.6×2.35
【ブロック積工】					
大型ブロック積工	控100cm	m2	16.8		数量 10.0個 参考質量 1277kg
胴込コンクリート		m3	11.5		
裏込砕石	RC-40	m3	9.8		
基礎工		m3	0.84		
基礎砕石		m2	4.2		


数量一覧表

[illegible]

数量一覧表

[illegible]

土 量 配 分 表



551 古川（水路）

各種数量計算書

測点名	距離	掘削			床掘			埋戻			盛土		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO.0	-	7.9			3.3			0.8			0.0		
+1.0	1.0	5.8	6.85	6.9	3.7	3.50	3.5	1.2	1.00	1.0	0.1	0.05	0.1
NO.1(+4.0)	3.0	10.5	8.15	24.5	3.7	3.70	11.1	1.2	1.20	3.6	0.0	0.05	0.2
				m3			m3			m3			m3
合計	4.0			31.4			14.6			4.6			0.3

551 古川（水路）

各種数量計算書

測点名	距離	コンクリート構造物取壊し			コンクリート切断						殻運搬・処理		
		法長	平均	数量	法長	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO. 0	-	設計図より		1.0	設計図より		3.20						
+1.0	1.0												
NO. 1 (+4.0)	3.0												
合計	4.0			1.0	m2		m						
		1.0×0.60=		0.6	m3								
		0.6×2.35=		1.4	t		3.2						


大型積みブロック スタックウォール
数 量 計 算 書

大型積みブロック スタックウォール 数量表

基礎延長	3.000	m	施工面積	18.489	m ²	ブロック面積	16.770	m ²
------	-------	---	------	--------	----------------	--------	--------	----------------

区 分	項 目	規 格	単 位	数 量	備 考
天 端 工	天端コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.97	
	同上型枠		m ²	3.26	
	用心鉄筋	- - L= - mm	本	-	
	調整コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.00	
	同上型枠		m ²	0.00	
基 礎 工	均しコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.84	
	同上型枠		m ²	1.20	
	基礎砕石	RC-40	m ²	4.20	t = 200 mm
	用心鉄筋	- - L= - mm	本	0	
ブロック 据 付 工	使用ブロック	ST 練積用 1000TYPE-端部B	個	10	1,277 kg
		合計		10	
	胴込めコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	11.53	
	中詰め材	砕 石	m ³	0.00	
	底版コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.00	
	吸出防止材	全面設置 T= 20 mm	m ²	0.00	
		300×300×10～20 mm	枚	0	
	水抜パイプ	VU 50	m	10.40	
	フィルター	300×300×10～20 mm	枚	8	
	鉄筋工	-	kg	0.0	
		～D13		0.0	
		D16～D25		0.0	
		D29～D32		0.0	
		合計		0.0	
裏 込 工	裏込めコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.00	
	同上型枠		m ²	0.00	
	裏込め砕石	RC-40	m ³	9.81	
その他	目地材	エラストイト T= 10 mm	m ²	0.00	
	現場打コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.00	
	同上型枠		m ²	0.00	


1. 天端コンクリート



用心筋ピッチ: (本/m)

工区	延長 L (m)	勾配 (1:n)	形状 (A OR B)	天端幅 b (m)	左高 hL (m)	右高 hR (m)	平均高 h (m)	用心筋 N (本)	型枠量 A (m ²)	打設量 V (m ³)
1	1.500	0.5	B	0.500	0.500	0.500	0.500		1.59	0.47
2	1.500	0.5	B	0.500	0.500	0.550	0.525		1.67	0.50
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
合計	3.000	-	-	-	-	-	-	-	3.26	0.97


2. 調整コンクリート




工区	延長 L (m)	勾配 (1:n)	形状 (A OR B)	調整幅 r (m)	調整高 hL (m)	調整高 hR (m)	平均高 h (m)	型枠量 A (m ²)	打設量 V (m ³)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
合計		-	-	-	-	-	-		

3. 基礎工


A-TYPE



B-TYPE



C-TYPE



スタックウォール 標準寸法表 (m)

最下段 (r)	勾配 (1:n)	A-TYPE B
750	0.5	1.100
1000		1.400
1250		1.600
1500		1.900
2000		2.500
2500		3.000
3000		3.600
3500		4.200

スタックウォールV 標準寸法表 (m)

最下段 (r)	勾配 (1:n)	A-TYPE B	C-TYPE B
1000	0.5	1.400	1.200
	0.4	1.300	
	0.3	1.300	
1250	0.5	1.600	1.450
	0.4	1.600	
	0.3	1.600	
1500	0.5	1.900	1.700
	0.4	1.900	
	0.3	1.800	
2000	0.5	2.500	2.200
	0.4	2.400	
	0.3	2.300	

※Bタイプの基礎形状は、
設計図書を参照下さい。

工区	延長 L (m)	勾配 (1:n)	形状 (A, B, C)	基礎幅 B (m)	前高 H1 (m)	用心筋 (本/m)	用心筋 (本/L)	型枠量 A (m ²)	打設量 V (m ³)	基礎材 S (m ²)
1	3.000	0.5	A	1.400	0.200			1.20	0.84	4.20
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
合計	3.000	-	-	-	B-TYPE	-		1.20	0.84	4.20

4. ブロック及び中詰め材・胴込め材

標準ブロック



中詰め材の使い分け

	中空部	接合部	底版コンクリート
空積	砕石・発生土	砕石・発生土	不要
半練積	砕石・発生土	コンクリート	不要
練積	コンクリート	コンクリート	不要

勾配調整ブロック



中詰め材の使い分け

	中空部	接合部	底版コンクリート
空積	砕石・発生土	砕石・発生土	必要
半練積	砕石・発生土	コンクリート	必要
練積	コンクリート	コンクリート	不要

※底版コンクリートは、スタックウォールVの勾配調整ブロックにコンクリート以外を中詰めした場合に計上

工区	使用ブロック	使い分け	列数	段数	中空部 (m ³ /個)	接合部 (m ³ /個)	中空部 V1 (m ³)	接合部 V2 (m ³)	底版部 V3 (m ³)	面積 S (m ²)
1	下 ST 練積用1000B ↓	練積	2	5	0.748	0.405	7.480	4.050	-	16.770
	上									
	下									
2	下 ↓								-	
	上									
	下									
3	下 ↓								-	
	上									
	下									
4	下 ↓								-	
	上									
	下									
5	下 ↓								-	
	上									
	下									
6	下 ↓								-	
	上									
	下									
7	下 ↓								-	
	上									
	下									
8	下 ↓								-	
	上									
	下									
9	下 ↓								-	
	上									
	下									
10	下 ↓								-	
	上									
	下									
11	下 ↓								-	
	上									
	下									
12	下 ↓								-	
	上									
合計	-	-	-	-	-	-	7.480	4.050	0.000	16.770

中詰め材の内訳

中詰め材(砕石・発生土)

0.000 (m³)

胴込めコンクリート





11.530 (m³)

底版コンクリート

0.000 (m³)

合計

11.530 (m³)



E-TYPE

碎石最小幅 $t_{\min} = 0.30$ (m)
 碎石小段高さ $h = 0.30$ (m)

CADで計測した断面積から算出

[illegible]

6. 水抜パイプおよびフィルター

練積と空積(中詰め材として中空部へ土砂を使用)の場合は水抜パイプを配置する。
水抜パイプは、擁壁前面の仕上がり面より上にあるブロック1個につき1本入る。

スタックウォール 水抜きパイプの標準長さ(m)

製品種	長さ(m/個)	ブロック(個)	長さ(m)
750	1.00		
1000	1.30	8	10.40
1250	1.60		
1500	1.90		
2000	2.50		
2500	3.10		
3000	3.70		
3500	4.30		
合計		8	10.40

∴ フィルター 8 (枚) , 水抜パイプ 10.40 (m)

7. 吸出防止材

1. ブロック背面への吸出防止材の配置

ブロック背面への吸出防止材の設置は、空・半練積において吸出しの可能性がある場合、ブロック背面全面施工する。

吸出防止材の全面施工を **しない** 0.00 (m²)

2. ブロック前面への吸出防止材の設置

ブロック前面への吸出防止材の設置は、ブロック前面に空いた水抜孔から土砂および碎石が吸い出されのを防ぐため、ブロック中空部の内側へ施工する。吸出防止材は標準型ブロック1個につき1枚配置する

使用ブロック集計

吸出防止材数量 = **0** (枚)

	規格	数量	参考質量
1	ST 練積用 1000TYPE-端部B	10	1,277
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
合計		10	

単位数量計算書

項目	規格・寸法	単位	数量	計算式	略 図
1号小口止工	箇所当り				
	断面積	m2	9.888	$(1.080+1.484) / 2 \times 0.809$ $+ (1.484+1.993) / 2 \times 5.091$	
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	4.944	9.888×0.500	
型枠	小型構造物	m2	23.074	$9.888 \times 2 + 6.596 \times 0.500$	
2号小口止工	箇所当り				
	断面積	m2	10.040	$(1.150+1.467) / 2 \times 0.634$ $+ (1.467+1.998) / 2 \times 5.316$	
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	5.020	10.040×0.500	
型枠	小型構造物	m2	23.406	$10.040 \times 2 + 6.652 \times 0.500$	

機械小運搬集計表


運搬距離	L=124.0m (1m単位, 150m未満)						
条 件 区 分	材 料 区 分	単 位	名 称	計 算 式	数 量	参 考	
土砂, 碎石等	建設発生土	m3	土砂	40.6	40.6	※1回または単位当たり運搬可能量 人 肩: 40kg/回程度まで 小 車: 70kg/回程度まで 特装車: 単位重量が700kg程度まで ※単位重量	
			計		40.6		
	産 廃	m3	コン殻(無筋)	0.6	0.6	①積ブロック工 積ブロック(控0.35m) 0.361 t/m2 胴込・裏込コンクリート t=0cm 0.187 m3/m2 t=10cm 0.287 m3/m2 t=15cm 0.337 m3/m2 t=20cm 0.387 m3/m2	
			計		0.6		
	碎 石	m3	裏込碎石	9.8	9.8	②U字フリューム UF200 39 kg/m UF400 93 kg/m UF250 51 kg/m UF450 127 kg/m UF300 63 kg/m UF500 162 kg/m UF350 78 kg/m ③角フリューム(県農土KF) KF150 26 kg/m KF350 83 kg/m KF200 38 kg/m KF400 125 kg/m KF250 49 kg/m KF450 140 kg/m KF300 70 kg/m KF500 193 kg/m A250-B450 0.095 m3/m A250-B550 0.115 m3/m A250-B600 0.125 m3/m A250-B650 0.135 m3/m A300-B450 0.109 m3/m A300-B550 0.131 m3/m A300-B600 0.143 m3/m A300-B650 0.154 m3/m A400-B450 0.154 m3/m A400-B550 0.186 m3/m A400-B600 0.203 m3/m A400-B650 0.219 m3/m	
			基礎碎石	4.2	4.2		
			計		14.0		
コンクリート	生コン	m3	ブロック胴込	11.5	11.5	④角フリューム用蓋(L=0.50m) KF150 9 kg/枚 KF350 32 kg/枚 KF200 13 kg/枚 KF400 39 kg/枚 KF250 17 kg/枚 KF450 50 kg/枚 KF300 26 kg/枚 KF500 59 kg/枚 ⑤暗渠配水管 VU50 0.521 kg/m PP50 70.000 kg/m	
			ブロック基礎	0.8	0.8		
			ブロック天端	1.0	1.0		
			ブロック小口止	10.0	10.0		
			計		23.3		
コンクリート 二次製品	積ブロック	t	積ブロック(個)	10.0 × 1.277	12.8	⑥ふとんかご詰石(階段式: 高さ50-網目15) 割栗石 0.57 m3/m	
			計		12.8		
	鉄筋コンクリート フリューム類	t			0.0	すりつけ工(練石積) 0.139 m3/m2 根拠: よりよき設計のために ここが知りたいQ&A(P103) ブロック 0.361 t/m2 胴込コンクリート 0.187 m3/m2	
			計				
			計				

551 古川（水路）

各種数量計算書

測点名	距離	工事用道路（切土）			工事用道路（盛土）			敷砂利 RC-40			機械小運搬		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	幅	平均	数量	延長	平均	数量
NO. 0	—				2.6			3.0			設計図より		124.0
+1.0	1.0				2.7	2.65	2.7	3.0	3.00	3.0			
NO. 1 (+4.0)	3.0				3.8	3.25	9.8	3.0	3.00	9.0			
NO. 1+10.0	10.0				3.6	3.70	37.0	3.0	3.00	30.0			
小計	14.0						49.5			42.0			
NO. 1+10.0	—				3.6			3.0					
NO. 1+17.0	7.0				3.6	3.60	25.2	3.0	3.00	21.0			
NO. 1+26.0	9.0				3.6	3.60	32.4	3.0	3.00	27.0			
小計	16.0						57.6			48.0			
NO. 1+26.0	—	0.5			0.1								
NO. 1+44.9	18.9	0.5	0.50	9.5	0.1	0.10	1.9						
小計	18.9			9.5			1.9						
ブロック間	—	0.5			0.3								
NO. 1+51.0	6.1	0.5	0.50	3.1	0.3	0.30	1.8						
小計	6.1			3.1			1.8						
NO. 1+51.0	—	0.5			0.1								
NO. 1+120.0	69.0	0.5	0.50	34.5	0.1	0.10	6.9						
小計	69.0			34.5			6.9						
合計	124.0		m3	47.1		m3	117.7		m2	90.0		m	124.0

土 量 配 分 表



運搬距離	L=124.0m (1m単位, 150m未満)					
条件区分	材料区分	単位	名称	計 算 式	数 量	参 考
土砂，砕石等	購入土	m3	土砂	△100.4	△100.4	※1回または単位当たり運搬可能量 人 肩： 40kg/回数度まで 小 車： 70kg/回数度まで 特装车： 単位重量が700kg程度まで ※単位重量 ①積ブロック工 積ブロック(控0.35m) 0.361 t/m ² 胴込・裏込コンクリート t= 0cm 0.187 m ³ /m ² t=10cm 0.287 m ³ /m ² t=15cm 0.337 m ³ /m ² t=20cm 0.387 m ³ /m ² 裏込工(クラッシャーラン) m ³ (設計数量) ブロック基礎 A250-B450 0.095 m ³ /m A250-B550 0.115 m ³ /m A250-B600 0.125 m ³ /m A300-B450 0.109 m ³ /m A300-B550 0.131 m ³ /m A300-B600 0.143 m ³ /m A300-B650 0.154 m ³ /m A400-B450 0.154 m ³ /m A400-B550 0.186 m ³ /m A400-B600 0.203 m ³ /m A400-B650 0.219 m ³ /m すりつけ工(練石積) 0.139 m ³ /m ² 根拠：よりよき設計のために ここが知りたいQ&A(P103) ブロック 0.361 t/m ² 胴込コンクリート 0.187 m ³ /m ²
			計			
	建設発生土	m3	土砂	126.7	126.7	
			計		126.7	
	砕 石	m3	砕石	9.0	9.0	
			計		9.0	
コンクリート	生コン	m3			0.0	②U字フリューム UF200 39 kg/m UF400 93 kg/m UF250 51 kg/m UF450 127 kg/m UF300 63 kg/m UF500 162 kg/m UF350 78 kg/m ③角フリューム(県農土KF) KF150 26 kg/m KF350 83 kg/m KF200 38 kg/m KF400 125 kg/m KF250 49 kg/m KF450 140 kg/m KF300 70 kg/m KF500 193 kg/m ④角フリューム用蓋(L=0.50m) KF150 9 kg/枚 KF350 32 kg/枚 KF200 13 kg/枚 KF400 39 kg/枚 KF250 17 kg/枚 KF450 50 kg/枚 KF300 26 kg/枚 KF500 59 kg/枚 ⑤暗渠配水管 VU50 0.521 kg/m PP50 70.000 kg/m ⑥ふとんかご詰石(階段式：高さ50-網目15) 割栗石 0.57 m ³ /m
					0.0	
					0.0	
					0.0	
			計			
コンクリート二次製品	積ブロック	t			0.0	
			計			
	鉄筋コンクリートフリューム類	t			0.0	
			計			
			計			

工 事 日 数 算 定 表

令和7年10月以降

1. 日当り作業量算定表																		
番号	名 称		規 格	単 位 当 歩 掛	日 当 業 量	対 象 作業量	掛人員 台 数	日 数	番号	名 称	規 格	単 位 当 歩 掛	日 当 業 量	対 象 作業量	掛人員 台 数	日 数	備考	
1	人 力	掘 削	土砂		4 m ³ /日				61	遠 心 力 鉄 筋 コンクリート管据付	Φ200～350		31 m/日				◎ 原則は 1 人 掛 け と す る	
2			岩塊・玉石		3 "			62	Φ400～600			29 "						
3		床 掘	土砂		2.4 "			63	Φ700～1,000			24 "						
4			岩塊・玉石		1.7 "			64	800kgを超え1200kg以下			20 基/日						
5		積 込	土砂		7.1 "			65	コンクリート分水槽		1600kgを超え200kg以下	13 "						
6	岩 掘 削	コンクリート ブ レ ー カ (人 力 掘 削)	軟岩Ⅰ		"			66	ウィープホール	2200kgを超え2800kg以下	10 "							
7			軟岩Ⅱ		"			67		I 側壁 φ75以下	0.018 人/箇所	55.6 箇所/日						
8			中硬岩		"			68		Ⅱ 側壁 φ75以下	0.068 人/箇所	14.7 "						
9			硬岩Ⅰ		"			69			0.044 人/m	22.7 m/日						
10		大型ブレーカ(Ⅰ)	軟岩		59 "			70	アンダードレーン		0.017 人/m	58.8 "						
11		障 害 無	硬岩		45 "			71	練 積 ブ ロ ッ ク	t=0～20cm・裏込工		10 m ² /日						
12		大型ブレーカ(Ⅱ)	軟岩		32 "			72	石 積 工 (練 石)	玉石、雑割石		19 "	13.30	1	0.7			
13		障 害 有	硬岩		21 "			73	石 張 工 (練 石)	玉石、雑割石		31 "						
14		機 械	小規模(標準以外) 0.10m ³	1箇所50m3以下		15 "			74	石 張 工 (空 石)	玉石		31 "					
15				積込(ルーズ)		22 "			75	石 積 取 壊 し (機 械)	練積	0.034 人/m ²	29.4 "					
16	舗装版破砕積込				23 m ² /日			76	空積	0.021 "	47.6 "							
17	小規模(標準) 0.20m ³		1箇所100m3以下		37 m ³ /日	78.50	1	2.1	石 積 取 壊 し (人 力)	練積 控35cm以上45cm未満	0.60 人/m ²	1.7 "						
18			積込(ルーズ)		42 "			78		空積 控45cm未満	0.20 "	5.0 "						
19	後方超小旋回型0.20m ³		床掘		32 "	14.60	1	0.5		空積 控45cm以上60cm未満	0.23 "	4.3 "						
20	0.60m ³ 5,000m ³ 未満		砂・砂質土・粘性土・礫質土		230 "			80		空積 控60cm以上90cm未満	0.30 "	3.3 "						
21	削		0.60m ³ 5,000m ³ 以上 10,000m ³ 未満	岩塊玉石		180 "			81	安 定 処 理 工 (BH 混 合) 構 造 物 基 礎	1m以下		121 "					
22				砂・砂質土・粘性土・礫質土		270 "			82		1mを超え2m以下		74 "					
23				岩塊玉石		210 "			83		高さ50×幅120		21 m/日					
24		砂・砂質土・粘性土・礫質土			330 "			84	高さ60×幅120			18 "						
25	機 械 床 掘	0.60m ³ 10,000m ³ 以上 50,000m ³ 未満	岩塊玉石		250 "			85	止 杭			17 本/日						
26			0.35m ³	土砂・障害無		150 "				86	鉄 筋 組 立 (一 般 作 業)	一般構造物用		3.5 t/日				
27				岩塊玉石・障害無		110 "				87	差筋及び杭頭処理		3.5 "					
28				ルーズの積込		160 "				88	コンクリート は つ り 壁 ・ 床	t≤3cm		20.4 m ² /日				
29	構 造 物 取 壊	0.60m ³	土砂・障害無		220 "			89	砂 利 舗 装	3cm<t≤6cm		9.2 "						
30			岩塊玉石・障害無		160 "			90		幅 2.0m 未 満	人力敷均し	0.010 人/m ²	100.0 "					
31			無筋構造物		5.5 "			91		不陸整正+人力敷均し	0.018 "	55.6 "						
32	機 械 施 工		鉄筋構造物		4 "			92	幅 2.0m 以 上 2.5m 未 満	敷 均 し	0.006 "	166.7 "						
33			無筋構造物		19 "	0.60	1	0.1		敷均し+不陸整正	0.010 "	100.0 "						
34			鉄筋構造物		11 "			94		敷 均 し	0.007 "	142.9 "						
35			砂・砂質土	0.068 人/m ³	14.7 "			95		敷均し+不陸整正	0.010 "	100.0 "						
36	人 力 埋 戻 盛 土 (コ ン パ ク タ Ⅰ)	基 面 整 正	粘・礫質土	0.085 "	11.8 "	4.90	1	0.4	96	基 礎 砕 石	RC-40		155 "	4.20	1	0.1		
37						50 m ² /日			97	護 床 ブ ロ ッ ク 据 付 (層 積)	2.5t以下		44 個/日					
38			砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.012 人/m ²	83.3 "			98	2.5tを超え5.5t以下		36 "							
39	人 力 荒 仕 上 げ 敷 均 し (ル ー ズ)	人 力 ま き 出 し 路 体 (築 堤) 盛 土	0.6m3標準10,000m3未満		430 m ³ /日			99	吸 出 し 防 止 材	5.5tを超え11.0t以下		32 "						
40			砂・砂質土 2.5m未満狭路盤	0.068 人/m ³	14.7 "			100				474 m ² /日						
41			2.5m以上4.0m未満		86 "			101		コ ア	タ ン パ		11.8 m ³ /日					
42	振 動 ロ ー ラ 締 固 め 管 水 路 基 礎 岩 盤 整 形	切 土	2.5m未満・路体・コンバインド型		86 "	117.70	1	1.4	102	ラ ン ダ ム	振 動 ロ ー ラ	3.0～4.0	20.8 "					
43			硬岩Ⅰ、中硬岩、軟岩Ⅱ・Ⅰ	0.034 人/m ²	29.4 m ² /日			103	タイヤローラ			167.1 "						
44			法面整形(制約有)		61 "			104	タ ン パ			14.7 "						
45	盛 土	法面整形(制約無)	砂・砂質土・粘性土・礫質土		140 "			105	大型ブロック	振 動 ロ ー ラ	3.0～4.0	70.4 "						
46			砂・砂質土・粘性土		120 "			106		タイヤローラ		353.4 "						
47			砂・砂質土・粘性土・礫質土		220 "			107		胴込・裏込コンクリート	バックホウ打設		43.0 m ² /日	16.80	1	0.4		
48	張 芝 工	畦 畔 築 立	全面張・人工芝・幅100cm	0.017 人/m ²	58.8 "			108	胴込・裏込材(砕石)	クレーン打設		18 m ³ /日	11.53	1	0.6			
49			砂・砂質土・粘性土・礫質土		144.7 "			109				23 "						
50			植 生 土 の う	0.40 人/m ²	2.5 m ² /日			110				18 m ³ /日						
51	型 枠	コンクリート (人 力 打 設)	鉄筋・無筋構造物		38 "			111	現場打基礎コンクリー	間知・平・連節ブロック		44 "	9.81	1	0.2			
52			小型構造物		15 "	50.94	1	3.4		大型ブロック			3.5 m ³ /日	0.84	1	0.2		
53			無筋・鉄筋構造物		4 m ³ /日			112		現場打小口止コンクリート打設		2 m ² /日	9.96	1	4.2			
54	養 生 (一 般 養 生)	角 フ リ ュ ー ム	小型構造物		5 "			113	敷鉄板	現場打天端コンクリート打設		3.5 m ³ /日	0.97	1	0.3			
55			鉄筋・無筋構造物		1 日			114										
56			小型構造物		1 "			115										
57	DF 水 路 布 設 (L=2,000mm)		KF150～500		43 m/日	4.00	1	0.1	116		設置	0.0015 人/m ²	666.67 m ² /日	229.17	1	0.3		
58			1,000kg/個以下		43 "			117	撤去		0.0014 人/m ²	714.29 "	229.17	1	0.3			
59			1,000を超え2,000kg/個以下		29 "			合計						(稼働日数)	15.3			
60			2,000を超え2,900kg/個以下		23 "						割増係数	1.7	≒ 27 日					

敷鉄板運搬費

敷鉄板運搬費は、農林水産省 土地改良工事積算基準（土木工事）平成30年度（以下、積算基準）による。

積算基準P1131より

$$U = (E \times (1 + F1 + F2)) \times G + H$$

ただし、U：仮設材の運搬費

E：基本運賃料金（円/t）・・・P1131 基本運賃料金表より

F1：冬期割増率・・・計上なし

F2：深夜・早朝割増・・・計上なし

G：運搬質量（t）

H：その他の諸料金（円） 有料道路使用料等

3,410 円/t

↑ 仮の運賃を計上している。

↑ 距離；10kmまで、製品長；12m以内

敷鉄板規格：22×1219×2438

敷鉄板 1 枚当たり面積：3.0m²/枚

敷鉄板 1 枚当たり重量：513kg/枚

敷鉄板設置面積（m²）

229.172 m²

A=2.438 × 94.0

敷鉄板使用枚数（枚）

229.172 ÷ 3.0 = 77 枚

敷鉄板総重量（t）

77枚 × 0.513 =

39.5 t

$$U = (E \times (1 + F1 + F2)) \times G + H$$

$$= (3,410 \times (1 + 0 + 0)) \times 39.5 + 0$$

$$= 134,695$$

本工事費明細書計上単価（1式計上）

$$U' = 134,695 \times 2$$

$$= \underline{\underline{269,390 \text{ 円}}}$$