

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	設計第551/209	摘 要	補 助
幹 線 名 路 線 名 等			
施 工 位 置	三次市君田町石原 地内		
工 事 名	令和7年災 古川（水路） 災害復旧工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報			
工事名	令和7年災 古川（水路） 災害復旧工事		
執行年度	令和 8 年度	諸経費区分	農林 令和07年度
工種区分	水路工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 8年 7月 1日付 農林	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 7年度 農林	歩掛適用年月日	令和 7年 8月 農林
補正情報			
施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 中山間地域 現場管理費 中山間地域		
現場環境改善費	計上しない		
冬期補正	設定区分無し		
緊急工事補正	設定区分無し		
前払支出割合区分	3 5 %を超え4 0 %以下		
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合		

令和7年災 古川（水路） 災害復旧工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
水路工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
水路工事01	1	式				
551 古川水路	1	式				
土工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	31	m3			P 1 号	
床掘り 土砂 小規模	15	m3			P 2 号	
機械併用埋戻（小規模土工） コンパクタ（I）	5	m3			単 1 号	
機械併用盛土（小規模土工） コンパクタ（I）	1	m3			単 2 号	
機械（不整地運搬車）小運搬 砂・砂利・栗石	41	m3			施 1 号	運搬距離150m未満
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）	41	m3			P 3 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）土砂	41	m3			P 4 号	6.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費（良好）含む
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 （㈱三好建材碎石場リサイクルプラント）	41	m3				リサイクルプラント 三次市君田町
構造物とりこわし工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	0.6	m3			施 2 号	昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要
コンクリート切断 コンクリート 15cmを超え30cm以下	3.2	m			P 5 号	
機械(不整地運搬車)小運搬 砂・砂利・栗石	0.6	m3			施 1 号	運搬距離150m未満
積込(ルーズ) 岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満	0.6	m3			P 6 号	
ダンプトラック運搬(標準以外) 4t積級 バックホウ山積0.45(平積0.35)	0.6	m3			施 3 号	運搬距離6km 硬岩 DID区間無し
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t, 4t, 2t ㈱三好建材 君田碎石場	1.4	t				三次市君田町
ブロック積工	1	式				
大型ブロック積 2,000kg/個以下	17	m2			P 7 号	水抜きパイプ 有り
大型ブロック B1500×H1000×R1000	10	個				
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 2,000kg/個以下	12	m3			P 8 号	18-8-40高炉60%
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック	10	m3			P 9 号	再生碎石 RC-40
現場打基礎コンクリート 基礎碎石無	0.8	m3			P 10 号	18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	4	m2			P 11 号	再生クラッシュラン(RC-40)
現場打天端コンクリート	0.9	m3			P 12 号	18-8-40高炉60% 一般養生
すりつけ工	13	m2			単 3 号	
現場打小口止コンクリート	9.9	m3			P 13 号	18-8-40高炉60% 一般養生
機械(不整地運搬車)小運搬 砂・砂利・栗石	14	m3			施 1 号	運搬距離150m未満
機械(不整地運搬車)小運搬 コンクリート	23	m3			施 4 号	運搬距離150m未満
機械(不整地運搬車)小運搬 コンクリート二次製品	13	t			施 5 号	運搬距離150m未満
水路工	1	式				
二次製品水路布設替	4	m			単 4 号	
仮設道路工	1	式				
路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満	120	m3			P 14 号	
掘削 小規模 土砂 標準	47	m3			P 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
砂利舗装工(機械) バックホリ敷均し 仕上り厚10cm	90	m2			施 6 号	舗装面仕上げ無し
購入土 盛土材	100	m3				
掘削 小規模 土砂 標準	130	m3			P 1 号	
土砂等運搬 小規模 バックホリ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	130	m3			P 4 号	6.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 (㈱三好建材碎石場リサイクルプラント)	130	m3				リサイクルプラント 三次市君田町
機械(不整地運搬車)小運搬 砂・砂利・栗石	100	m3			施 1 号	運搬距離150m未満
機械(不整地運搬車)小運搬 砂・砂利・栗石	9	m3			施 1 号	運搬距離150m未満
機械(不整地運搬車)小運搬 砂・砂利・栗石	130	m3			施 1 号	運搬距離150m未満
敷鉄板設置撤去工	1	式				
敷鉄板設置	226	m2			施 7 号	
敷鉄板撤去	226	m2			施 8 号	
敷鉄板賃料 供用日数 27日	77	枚				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
(賃料)鋼板 25×1219×2438, 583kg/枚 整備費	77	枚				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材運搬	1	式				
仮設材の運搬 運搬距離10km 往復計上	25.7	t			施 12 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和7年災 古川（水路） 災害復旧工事

【 第 1 号 単価表 】						
機械併用埋戻（小規模土工） コンパクト（Ⅰ）					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）	1.1	m3			P 3 号	
埋戻 人力まき出し	1	m3			施 9 号	砂・砂質土 振動コンパクト(区分Ⅰ)
計						
単位当たり						

令和7年災 古川（水路） 災害復旧工事

【 第 2 号 単価表 】						
機械併用盛土(小規模土工) コンパクト (I)					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	1.1	m3			P 3 号	
盛土 人力まき出し	1	m3			施 10 号	砂・砂質土 振動コンパクト(区分 I)
計						
単位当たり						

令和7年災 古川（水路） 災害復旧工事

【 第 3 号 単価表 】						
すりつけ工						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
石材採取	1	m2			単 5 号	
石材洗浄工	0.14	m3			単 6 号	
石積(張) 積工 練石 雑割石	1	m2			P 15 号	
胴込・裏込コンクリート(石積(張)工) 張工	0.208	m3			P 16 号	18-8-40高炉60%
計						
単位当たり						

令和7年災 古川（水路） 災害復旧工事

【 第 4 号 単価表 】 二次製品水路布設替 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ベンチフリューム布設替 350	1	m			施 11 号	昼間 時間制約無
ベンチフリューム布設 350	1	m			単 7 号	
計						
単位当たり						

令和7年災 古川（水路） 災害復旧工事

【 第 5 号 単価表 】						
石材採取						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.36	人				
計						
単位当たり						

令和7年災 古川（水路） 災害復旧工事

【 第 6 号 単価表 】						
石材洗浄工						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.2	人				
計						
単位当たり						

三次市

[illegible]

【 第 1 号 施工単価表 】						
機械(不整地運搬車)小運搬 砂・砂利・栗石 60.2 m3 当り (運搬距離150m未満 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不整地運搬車運転 クローラ型・タンブ式4.0～5.0t	1	日				排対型:1次基準
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】 構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工	1	m3				時間的制約なし 構造物とりこわし工
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年災 古川（水路） 災害復旧工事

積算基準(土木工事) P518

[illegible]

【 第 4 号 施工単価表 】						
機械(不整地運搬車)小運搬 コンクリート						
(運搬距離150m未満 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不整地運搬車運転 クローラ型・タンク式4.0～5.0t	1	日				排対型:1次基準
普通作業員	0.21	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
機械(不整地運搬車)小運搬 コンクリート二次製品 (運搬距離150m未満 ,)						36.8 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不整地運搬車運転 クローラ型・クレーン付3.5t積2t吊	1	日				
普通作業員	1.14	人				
特殊作業員	0.69	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
砂利舗装工(機械) バックホウ敷均し 仕上り厚10cm (舗装面仕上げ無し ,)						
	100	m2	当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.2	人				
普通作業員	0.62	人				
再生クラッシャー 40～0mm	11.6	m3				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	2.5	時間				排対型:2次基準 損料補正なし
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】 敷鉄板設置						
1,000 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	1.5	人				
普通作業員	1.5	人				
バックホウ(クレーン機能付)運転(賃料) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6)	1.5	日				超低騒音型・排対型3次
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】 敷鉄板撤去						
				1,000	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	1.4	人				
普通作業員	1.4	人				
バックホウ(クレーン機能付)運転(賃料) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6)	1.4	日				超低騒音型・排対型3次
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
埋戻 人力まき出し (砂・砂質土 , 振動コンパクタ(区分Ⅰ))						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.2	人				
普通作業員	0.68	人				
諸 雑 費 (率＋丸め)	10	%				締固め労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】						
盛土 人力まき出し (砂・砂質土 , 振動コンパクタ(区分Ⅰ))						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.2	人				
普通作業員	0.68	人				
諸 雑 費 (率＋丸め)	10	%				締固め労務費の%
計						
単位当たり						

三次市

【 第 12 号 施工単価表 】						
仮設材の運搬 運搬距離10km 往復計上						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材輸送運賃料金 10kmまで 製品長12m以内	2	t				
積卸し費 積込・取卸	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
掘削 小規模 土砂 標準								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			26.01					
バックホ(クローラ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]			26.01					
【労務】			62.89					
運転手 (特殊)			62.89					
【材料】			11.10					
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			11.10					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)				

【 第 2 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			18.73				
バックホウ(クロー型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]			18.73				
【労務】			74.16				
運転手 (特殊)			40.26				
普通作業員			33.90				
【材料】			7.11				
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油			7.11				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

【 第 3 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			26.01				
バックホ(クローラ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]			26.01				
【労務】			62.89				
運転手 (特殊)			62.89				
【材料】			11.10				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			11.10				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4	作業内容 小規模(標準)			

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂							
(6.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			26.52				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			26.52				
【労務】			61.90				
運転手（一般）			61.90				
【材料】			11.58				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			11.58				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5	積込機種・規格	ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3)		
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無	DID区間無		
[JD] = 8 運搬距離 6.0km以下							

【 第 5 号 施工パッケージ 】 コンクリート切断 コンクリート 15cmを超え30cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			10.52				
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 プレート径 φ75cm			7.16				
その他(機械)							
【労務】			38.34				
特殊作業員			13.07				
土木一般世話役			7.15				
普通作業員			5.86				
その他(労務)							
【材料】			51.14				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径75cm(30インチ)			23.06				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)			15.81				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径35cm(14インチ)			9.67				

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き) コンクリート切断 コンクリート 15cmを超え30cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			1.77				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版			[J3] = 2	コンクリート舗装版厚 15cmを超え30cm以下			

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
積込(ルーズ) 岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			27.19				
バックホ(クローラ型) [標準型・排対型:1次基準] 標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3]			27.19				
【労務】			59.70				
運転手 (特殊)			59.70				
【材料】			13.11				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			13.11				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土質 岩塊・玉石			[J2] = 3	作業内容 平均施工幅1m以上2m未満			

【 第 7 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
大型ブロック積 2,000kg/個以下									
(水抜きパイプ有り ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			10.79						
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			10.79				排対型1, 2, 3次 低騒音		
【労務】			77.97						
運転手 (特殊)			23.36						
普通作業員			16.39						
ブロック工			14.13				[参考値]		
土木一般世話役			10.00						
その他(労務)									
【材料】			11.24						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			11.24						
【端数調整】									
[条件] [J2] = 1 大型ブロックの質量 2,000kg/個以下			[J1] = 1	水抜きパイプの有無	水抜きパイプ有り				

【 第 8 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
胴込・裏込コンクリート 大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 (18-8-40高炉60% ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			2.99						
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			2.99				排対型1, 2, 3次 低騒音		
【労務】			25.54						
特殊作業員			10.87						
普通作業員			8.94						
運転手 (特殊)			3.75						
その他(労務)									
【材料】			71.47						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			70.21						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.26						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2ﾌﾞﾛｯｸの種類 大型ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] = 1	ﾌﾞﾛｯｸの質量 2,000kg/個以下					

三次市

【 第 9 号 施工パッケージ 】 胴込・裏込材(砕石) 大型ﾌﾟﾛｯｸ (再生砕石 RC-40 ,)								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			6.75					
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			6.75				排対型1, 2, 3次 低騒音	
【労務】			56.04					
普通作業員			32.09					
特殊作業員			14.28					
運転手 (特殊)			8.75					
その他(労務)								
【材料】			37.21					
再生クラッシュラン 40～0mm			34.22					
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			2.99					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 2 ﾍﾟﾛｯｸの種類 大型ﾌﾟﾛｯｸ			[J2] = 1	胴込・裏込材規格	再生砕石 RC-40			

【第 10 号 施工パッケージ】							
現場打基礎コンクリート 基礎砕石無							
(18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.69				
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			1.69				排対型1, 2, 3次 低騒音
【労務】			67.42				
型わく工			20.75				
普通作業員			16.42				
土木一般世話役			10.47				
特殊作業員			9.55				
その他(労務)							
【材料】			30.89				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			29.74				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			0.97				
その他(材料)							

三次市

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下							
(再生クラッシュラン(RC-40) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			4.78				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			4.75				排1～3, 2011, 2014
その他(機械)							
【労務】			70.31				
普通作業員			33.80				
特殊作業員			14.27				
運転手(特殊)			13.24				
土木一般世話役			8.52				
その他(労務)							
【材料】			24.91				
再生クラッシュラン 40～0mm			20.46				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			4.42				

三次市

【第 12 号 施工パッケージ】							
現場打天端コンクリート							
(18-8-40高炉60% , 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.43				
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			2.43				排対型1, 2, 3次 低騒音
【労務】			63.99				
型わく工			21.93				
普通作業員			15.12				
土木一般世話役			10.73				
特殊作業員			7.30				
その他(労務)							
【材料】			33.58				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			32.10				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.48				
【端数調整】							

三次市

【 第 13 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
現場打小口止コンクリート									
(18-8-40高炉60% , 一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			1.83						
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			1.83				排対型1, 2, 3次 低騒音		
【労務】			68.15						
普通作業員			21.77						
型わく工			21.44						
土木一般世話役			10.56						
特殊作業員			5.83						
その他(労務)									
【材料】			30.02						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			29.04						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.98						
【端数調整】									

三次市

【 第 14 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			15.30				
＜賃＞超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.22)			8.01				排対型1, 2, 3次 低騒音
＜賃＞振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			7.29				排対型1, 2次基準 低騒音
【労務】			76.16				
運転手 (特殊)			67.28				
普通作業員			8.88				
【材料】			8.54				
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油			8.54				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m以上4.0m未満							

【 第 15 号 施工パッケージ 】 石積(張) 積工 練石 雑割石							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			6.02				
＜賃＞バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			6.02				排対型1, 2, 3次 低騒音
【労務】			91.08				
普通作業員			48.60				
運転手 (特殊)			22.52				
石工			15.57				[参考値]
土木一般世話役			4.39				
【材料】			2.90				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			2.90				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[J2] = 1	構造区分 練石			
[J3] = 2 石の種類 雑割石							

【第 16 号 施工パッケージ】 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工) 張工 (18-8-40高炉60% ,)								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			2.08					
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			2.08				排1～3, 2011, 2014	
【労務】			28.68					
普通作業員			14.27					
特殊作業員			9.21					
運転手(特殊)			4.27					
その他(労務)								
【材料】			69.24					
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			67.82					
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.42					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 2 積張の区分 張工			[N1] = 6	胴込・裏込コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%				

【 第 16 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
洞込・裏込コンクリート(石積(張)工) 張工							
(18-8-40高炉60% ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							