

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 87 三次市 00-08.08.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015～)		
	当世代		前世代
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 I C T補正区分	21 ため池工事 01 千円未満切捨 09 閉所型・月単位 05 中山間地域 01 金銭的保証(0.04%) 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし		

本工事費

内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
ため池										レベル 1	
		1			式						
洪水吐工										レベル 2	
		1			式						
土工										レベル 3	
		1			式						
	石積類機械とりこわし 練積 控 2 5 cm以上 6 0 cm未満 とりこわし									00	
		4			m2					単第 0 -0001号表	
	表土剥取 土砂 片切掘削									00	
		10			m3					単第 0 -0003号表	
	掘削 土砂 片切掘削									00	
		2			m3					単第 0 -0004号表	
	床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し									00	
		63			m3					単第 0 -0005号表	
	機械併用埋戻（一般）									00	
		48			m3					単第 0 -0006号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械併用盛土（一般）						00
	2	m3				単第 0 -0009号表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離22.5km以下(15.5km超)	16	m3				単第 0 -0010号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生残土受入費 土砂	16	m3				00
法面工	1	式				レベル3
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	9	m2				単第 0 -0011号表
擁壁工	1	式				レベル3
ブロック積工 練積工：裏コンなし	2	m2				単第 0 -0012号表
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	0.8	m3				単第 0 -0013号表

本工事費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック基礎工 A 3 0 0－B 4 5 0（盛土用）	1.4	m				00 単第 0 -0014号表
石積(張) 積工 練石 雑割石	1	m2				00 単第 0 -0018号表
洪水吐工	1	式				レベル 3
基礎型枠 一般型枠 均しコンクリート	4.0	m2				00 単第 0 -0019号表
基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	3.3	m3				00 単第 0 -0020号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	94	m2				00 単第 0 -0021号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	19	m3				00 単第 0 -0022号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.7	m2				00 単第 0 -0021号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1.1	m3				00 単第 0 -0023号表

本工事費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD295_D13 一般構造物 [規]10t未満	0.861	t			00 単第 0 -0024号表
目地板 1工事当り使用量30m2未満 ゴム発泡体t=20mm	3.2	m2			00 単第 0 -0025号表
止水板 止水板(各種)	15.8	m			00 単第 0 -0026号表
ダウエルバー取付 異形棒鋼 D 1 6	35	本			00 単第 0 -0027号表
簡易床版 1.40*1.00 t=0.1m	2	枚			00 単第 0 -0028号表
張コンクリート	1.3	m2			00 単第 0 -0030号表
防護柵設置工(Gr) レール設置 路側用_A・B・C種 手間のみ	8.5	m			00 単第 0 -0031号表
防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去 土中建込 A,B,C(支柱間隔4m)	8.5	m			00 単第 0 -0032号表
現場打水槽 □1000×H1000 縞鋼板	1	箇所			00 単第 0 -0033号表

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
下流水路工										レベル 2	
		1		式							
土工										レベル 3	
		1		式							
掘削 土砂 片切掘削										00	
		5		m3						単第 0 -0004号表	
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し										00	
		36		m3						単第 0 -0005号表	
機械併用埋戻（一般）										00	
		18		m3						単第 0 -0006号表	
機械併用盛土（一般）										00	
		21		m3						単第 0 -0009号表	
構造物取壊工										レベル 3	
		1		式							
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工										00	
		0.1		m3						単第 0 -0039号表	
搬運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)										00	
		0.1		m3						単第 0 -0040号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
建設資材廃棄物 コンクリート殻 有筋	0.2	t				00
水路工	1	式				レベル3
角フリューム布設 KF-400 基礎碎石	52.2	m				00 単第 0 -0041号表
角フリューム布設 KF-200	2.0	m				00 単第 0 -0044号表
既製品水槽工 800-2	1	箇所				00 単第 0 -0046号表
既製品水槽工 800-3	2	箇所				00 単第 0 -0052号表
ヒューム管布設 φ500mm 基礎碎石	4.0	m				00 単第 0 -0055号表
湧水処理工(無孔管) 暗渠排水管(定尺管) φ50	33.6	m				00 単第 0 -0057号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など 積み込み，取卸しに要する費用	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1		式			00 単第 0 -0069号表
共通仮設費率 分額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率 分						
契約保証費						
一般管理費計						

本工事費

内訳表

頁0 -0010

[illegible]

单第 0 -0001号表

頁0 -0011

練積 控25cm以上60cm未満

とりこわし

10

m2

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0012

大型ブレーカ運転
ブレーカ油圧式1300kg

単第 0 -0002号表

ｸﾛｰﾗ型[標準型]山積0.8m3(平0.6) 排対1次

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	15.00	L			
運転手(特殊)	0.17	人			
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) 標準型・排1 山積0.8/平積0.6m3	1	時間			
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式 質量1300kg級	0.26	日			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	時間			
A=1 ブレーカ油圧式1300kg C=3.8 運転日当り運転時間 (T) E=2 排出ガス対策型1次基準			B=1 D=2 ｸﾛｰﾗ型[標準型] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		

施工単価表

頁0 -0013

表土剥取
土砂 片切掘削
機械構成比: 9.34% 労務構成比: 85.54% 材料構成比: 5.12% 市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0003号表

1
標準単価: 1,311.8000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	9.34%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
普通作業員	75.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	10.02%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	5.12%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=2 片切掘削		

施工単価表

掘削
土砂 片切掘削
機械構成比: 9.34% 労務構成比: 85.54% 材料構成比: 5.12% 市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0004号表

1
標準単価: 1,311.8000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	9.34%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
普通作業員	75.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	10.02%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	5.12%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=2 片切掘削		

施工単価表

頁0 -0015

床掘り
土砂 標準
機械構成比: 22.47% 労務構成比: 53.87% 材料構成比: 23.66% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040015 土留方式無し 障害無し
1 m3 当り
標準単価: 244.1200
単第 0 -0005号表

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014	22.47%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	53.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	23.66%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=1 標準 D=1 障害無し		

施工単価表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

機械投入（バックホウ）
土砂
機械構成比：42.39%
SPK25040007
土量50,000m3未満
労務構成比：38.74%
材料構成比：18.87%
市場単価構成比：0.00%
単第 0 -0007号表
標準単価：1
m3 当り
240.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	42.39%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)	38.74%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	18.87%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

埋戻 (人力)
砂・砂質土

頁0 -0018

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

单第 0 -0009号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 44.67% 労務構成比: 40.44% 材料構成比: 14.89% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040002 DID区間無し 距離22.5km以下(15.5km超)
単第 0 -0010号表 1 m3 当り
標準単価: 2,742.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=45 距離22.5km以下(15.5km超)			B=1 バックハウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0021

法面整形
盛土部 法面締固め無し 現場制約無し
機械構成比: 11.87% 労務構成比: 75.95% 材料構成比: 12.18% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040025
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第 0 -0011号表
1
標準単価: 453.5800
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014	11.87%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.67%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	12.18%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施 工 単 価 表

頁0 -0022

ブロック積工
練積工：裏コンなし

単第 0 -0012号表

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	10	m2			
時間的制約なし					
補正係数					
胴込・裏込コンクリート 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	2.13	m3			
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	10	m2			
合計	10	m2			
単位当り	1	m2			
A=1 練積工：裏コンなし D=1 夜間作業なし F=2 小型車割増あり			C=1 時間的制約なし E=1 遮水・止水シートなし G=1 距離割増なし		

施工単価表

頁0 -0023

胴込・裏込材(碎石)

SPK25040046

単第 0 -0013号表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 9.31%

労務構成比:

67.69%

材料構成比:

23.00%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

7,183.4000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	9.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	35.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	12.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	18.87%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0024

胴込・裏込材(碎石)
 間知・平・連節・緑化ブロック

SPK25040046

單第 0 -0013号表

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 9.31% 勞務構成比:

67.69%

材料構成比: 23.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

7,183.4000

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0025

ブロック基礎工

A 3 0 0－B 4 5 0（盛土用）

単第 0 -0014号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	4.50	m2			単第 0-0015号表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設	1.09	m3			単第 0-0016号表
型枠 一般型枠 小型構造物	4.50	m2			単第 0-0017号表
諸雑費	1	式			
合計	10	m			
単位当り	1	m			
A=7 A 3 0 0－B 4 5 0（盛土用） C=2 一般養生 E=7 小運搬なし			B=1 基面整正有り D=2 加算する F=2 バックハウ(クレーン機能付)打設		

施工単価表

頁0 -0026

基面整正

SPK25040017

单第 0 -0015号表

1

m2 当り

機械構成比:	0.00%	勞務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	508.0000
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	----------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

コンクリート

SPK25040157

単第 0 -0016号表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

労務構成比:

37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

37,478.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	3.23%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	10.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	57.74%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0028

コンクリート

SPK25040157

单第 0 -0016号表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

勞務構成比：

37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

37,478.0000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159

単第 0 -0017号表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 9,147.6000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0030

石積(張)
積工
機械構成比: 6.02% 労務構成比: 91.08% 材料構成比: 2.90% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040064

単第 0 -0018号表

1
標準単価: 14,115.0000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	6.02%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	48.60%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.52%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
石工	15.57%		石工		RTPC00017 RTPT00017
土木一般世話役	4.39%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.90%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 積工 C=2 雑割石			B=1 練石		

施工単価表

基礎型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
均しコンクリート

単第 0 -0019号表

1
標準単価:

m2 当り
5,104.7000

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	58.78%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.07%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

施工単価表

頁0 -0032

基礎コンクリート

SPK25040157

単第 0 -0020号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

労務構成比:

34.96%

材料構成比:

61.54%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

36,531.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	3.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	59.80%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.65%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0033

基礎コンクリート

SPK25040157

单第 0 -0020号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50% **勞務構成比:**

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

36,531.0000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
鉄筋・無筋構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0021号表

1
標準単価:

m2 当り
10,100.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	46.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

頁0 -0035

コンクリート

SPK25040157

単第 0 -0022号表

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50% 労務構成比:

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

36,531.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	3.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) W/C(55%),種別(高炉)	59.80%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00343 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.65%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0036

コンクリート

SPK25040157

单第 0 -0022号表

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50% 勞務構成比:

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

36,531.0000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

コンクリート

SPK25040157

単第 0 -0023号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

労務構成比:

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

36,531.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	3.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	59.80%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.65%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0038

コンクリート

SPK25040157

单第 0 -0023号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50% 勞務構成比:

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

36,531.0000

[illegible]

鉄筋工
SD295_D13

单第 0 -0024号表

頁0 -0039

一般構造物 [規]10t未満

1 t 当り

[illegible]

施工単価表

目地板		SPK25040118		単第 0 -0025号表	
1工事当り使用量30m2未満		ゴム発泡体t=20mm		1 m2 当り	
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 64.40%		標準単価: 4,077.3000	
材料構成比: 35.60%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
備考					
普通作業員		47.36%		普通作業員	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		16.72%		土木一般世話役	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)	ER009
ゴム発泡体 t=20mm		35.60%		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm	TTPCD0153 TTPT00199
積算単価				積算単価	EP001
A=1 1工事当り使用量30m2未満				B=9 ゴム発泡体t=20mm	

施工単価表

止水板

止水板(各種)

機械構成比:0.00%

労務構成比:55.88%

材料構成比:44.12%

市場単価構成比:0.00%

SPK25040119

単第 0 -0026号表

1

標準単価:

m

2,958.6000

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	41.22%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	14.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
止水板 CF230	44.12%		塩ビ製止水板 CF 幅200×厚さ5mm		F0000000003 TTPT00198
積算単価			積算単価		EP001
A=9 止水板(各種)			B=3 【F】 止水板(m)		

施 工 単 価 表

頁0 -0042

ダウエルバー取付

単第 0 -0027号表

異形棒鋼

D 1 6

10

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼<JISG3112> SD295,D16 単位質量1.56kg/m	0.016	t			
硬質塩化ビニル管 一般管VP径20長4.0m	1.25	本			
土木一般世話役	0.03	人			
普通作業員	0.14	人			
諸雑費	1	式			
合計	10	本			
単位当り	1	本			
A=1 D 1 6					

单第 0 -0028号表

頁0 -0043

t=0.1m

1 枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0044

コンクリート分水槽据付

SPKN2504065

単第 0 -0029号表

据付 基礎碎石無し

製品質量200kgを超え400kg以下

1

基 当り

機械構成比: 12.15%

労務構成比:

84.55%

材料構成比:

3.30%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

5,305.8000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	11.47%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	43.62%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	19.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.68%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.33%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	3.12%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0045

コンクリート分水槽据付

SPKN2504065

单第 0 -0029号表

据付 基礎碎石無し

製品質量200kgを超え400kg以下

1

基 当り

機械構成比: 12.15%

勞務構成比：

84.55%

材料構成比: 3.30%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

5,305.8000

[illegible]

施工単価表

单第 0 -0030号表

頁0 -0046

10 m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0047

**防護柵設置工(Gr) レール設置
路側用_A・B・C種 手間のみ**

单第 0 -0031号表

1 m 当り

[illegible]

防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去
土中建込

頁0 -0048

1 m 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0049

現場打水槽

単第 0 -0033号表

□1000×H1000

縞鋼板

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.64	m2			単第 0-0034号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設	0.26	m3			単第 0-0023号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	10.72	m2			単第 0-0021号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設	1.35	m3			単第 0-0023号表
基面整正	2.56	m2			単第 0-0015号表
蓋版 材料別途 40≧重量	2	枚			単第 0-0035号表
縞鋼板 t=3.2mm	52.5	kg			
等辺山形鋼 4*1.2	7.89	kg			
丸鋼 φ13	2.08	kg			
ガス切断 3mm～ 7mm	4.2	m			単第 0-0036号表
溶接(電気) すみ肉溶接 t = 6mm	5.8	m			単第 0-0037号表
※※単位当り※※	1	箇所			

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
均しコンクリート

単第 0 -0034号表

1
標準単価:

m2 当り
5,104.7000

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	58.78%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.07%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

施工単価表

頁0 -0051

单第 0 -0035号表

1 枚 当り

蓋版

材料別途 40≥重量

[illegible]

ガス切断
3mm～ 7mm

施 工 単 価 表

単第 0 -0036号表

頁0 -0052

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
酸素 圧縮,純度99.6%以上 ポンベ	14.58	m3			
溶解アセチレン	5.13	kg			
溶接工	3.42	人			
普通作業員	3.42	人			
諸雑費	5.00	%			
合計	100	m			
単位当り	1	m			
A=1 3mm～ 7mm					

施 工 単 価 表

頁0 -0053

溶接（電気）

単第 0 -0037号表

すみ肉溶接 t = 6 mm

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気溶接棒 軟鋼用 汎用系 D4301 棒径 5.0 mm	0.09	kg			
土木一般世話役	0.01	人			
溶接工	0.01	人			
普通作業員	0.01	人			
電気溶接機運転 ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式 200 A	0.01	日			単第 0-0038号表
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A=3 すみ肉溶接			B=1 t = 6 mm		

施工単価表

頁0 -0054

单第 0 -0038号表

1 目 当 り

電氣溶接機運転

ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式 200A

[illegible]

施工単価表

頁0 -0056

殻運搬
Co(鉄筋)構造物とりこわし
機械構成比: 40.77% 労務構成比: 44.82% 材料構成比: 14.41% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040155
DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)
単第 0 -0040号表
1
標準単価: 1,632.5000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		

施工単価表

頁0 -0057

角フリューム布設

KF-400

基礎碎石

单第 0 -0041号表

1 m 当り

[illegible]

角フリューム布設
KF-400

頁0 -0058

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0059

基礎碎石
 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下
 機械構成比: 5.33% 労務構成比: 78.32% 材料構成比: 16.35% 市場単価構成比: 0.00%
 SPK25040034 単第 0 -0043号表 1 m2 当り
 標準単価: 1,263.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	5.30%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	11.39%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0060

基礎碎石

SPK25040034

单第 0 -0043号表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.33% 勞務構成比:

78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m2 当り

1,263.6000

[illegible]

フリーム布設

施 工 単 価 表

頁0 -0061

角フリューム布設
KF-200

单第 0 -0044号表

1 m 当り

[illegible]

角フリューム布設
KF-200

頁0 -0062

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0063

既製品水槽工
800-2

单第 0 -0046号表

1 箇所 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0064

水槽工（既製品）
800-2型

単第 0 -0047号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ほ場整備用集水桝据付 800-2型	1.0	個			単第 0-0048号表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	7.40	m3			単第 0-0050号表
機械併用埋戻（一般）	5.91	m3			単第 0-0051号表
諸雑費	1	式			
※※単位当り※※	1	箇所			
A=10 800-2型 C=2 基面整正無し E=1 加算しない			B=2 砂質土 D=1 養生無し F=7 小運搬なし		
H=1 なし J=2 バックホウ(クレーン機能付)打設			I=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0065

ほ場整備用集水桝据付
800-2型

单第 0 -0048号表

1 個 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0066

コンクリート分水槽据付

SPKN2504065

単第 0 -0049号表

据付 基礎碎石無し

製品質量1600kgを超え2200kg以下

1

基 当り

機械構成比: 7.92%

労務構成比:

89.23%

材料構成比:

2.85%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

14,113.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.5m3(平積0.4)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.48%		<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.5m3(平積0.4)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		KTPC00038 KTPT00038
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	36.04%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	24.57%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	17.57%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	6.01%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.69%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0067

コンクリート分水槽据付

SPKN2504065

单第 0 -0049号表

据付 基礎碎石無し

製品質量1600kgを超え2200kg以下

1

基 当 り

機械構成比: 7.92%

勞務構成比：

89.23%

材料構成比: 2.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

14,113.0000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0068

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 18.73% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.11% 市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0050号表

1
標準単価: m3 2,247.4000 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

单第 0 -0051号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0070

既製品水槽工
800-3

单第 0 -0052号表

1 箇所 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0071

水槽工（既製品）
800-3型

単第 0 -0053号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ほ場整備用集水桝据付 800-3型	1.0	個			単第 0-0054号表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	7.40	m3			単第 0-0050号表
機械併用埋戻（一般）	5.91	m3			単第 0-0051号表
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	箇所			
A=11 800-3型 C=2 基面整正無し E=1 加算しない			B=2 砂質土 D=1 養生無し F=7 小運搬なし		
H=1 なし J=2 バックホウ(クレーン機能付)打設			I=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0072

ほ場整備用集水枳据付
800-3型

单第 0 -0054号表

1 個 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0073

ヒューム管布設

$\phi 500\text{mm}$

基礎碎石

单第 0 -0055号表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0074

遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)

SPKN2504076

単第 0 -0056号表

据付 管径500mm

外圧管1種

1 m 当り

機械構成比: 2.79% 労務構成比:

31.98%

材料構成比: 65.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

20,253.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 排2,3,2011,2014	2.47%		バックハウ(クローラ型)(後方超小旋回型) クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		KTPC00067 KTPT00067
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	13.79%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	7.13%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.79%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) 外圧管,B形1種,呼び径500,長さ2,430 参考質量459kg	63.39%		ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm		TTPC00113 TTPT00113
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.63%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0075

遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)

SPKN2504076

单第 0 -0056号表

据付 管径500mm

外圧管1種

機械構成比: 2.79% **勞務構成比:**

31.98%

材料構成比: 65.23%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m 当り
20,253.0000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0076

湧水処理工(無孔管)

暗渠排水管(定尺管)

Φ50

单第 0 -0057号表

1 m 当り

[illegible]

暗渠排水工(排水管布設)

頁0 -0077

m

当り

Φ50

[illegible]

单第 0 -0059号表

頁0 -0078

暗渠排水管(定尺管)

Φ50

1 m 当り

[illegible]

暗渠排水工(被覆材投入)

施工単価表

单第 0 -0060号表

頁0 -0079

10 m3 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0080

機-18,24_バックホウ運転
クローラ[標準型]山0.28m3(平0.2m3)

排出ガス対策型2次基準

単第 0 -0061号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	34.00	L			
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	1.50	供用日			
諸雑費	1	式			
※※単位当り※※	1	日			
A=2 クローラ[標準型]山0.28m3(平0.2m3) C=0 労務単価の夜間等割増率 E=34 軽油消費量 (L/日) G=1.5 機械損料数量 (供用日/日)			B=1 D=3 排出ガス対策型2次基準 F=1 運転労務数量 (人/日)		

单第 0 -0062号表

頁0 -0081

1 箇所 当り

[illegible]

敷鉄板設置撤去工 設置

1000

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0083

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

单第 0 -0064号表

1 目 当り

[illegible]

敷鉄板設置撤去工 撤去

1000

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0085

敷鉄板賃料

22×1524×3048,802kg/枚

貸貸期間38日

单第 0 -0066号表

1 枚 当り

[illegible]

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬

施工単価表

单第 0 -0067号表

頁0 -0086

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0087

基本運賃

運搬距離 10km

製品長 12m以内 運搬質量 55.34t

单第 0 -0068号表

1 式 当り

[illegible]

積込み、取卸しに要する費用

单第 0 -0069号表

頁0 -0088

1 式 当り

[illegible]