

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 87 三次市 00-08.07.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015～)		
	当世代		前世代
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 I C T補正区分	21 ため池工事 01 千円未満切捨 09 閉所型・月単位 05 中山間地域 01 金銭的保証(0.04%) 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし		

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
福長2号ため池										レベル 1	
土工		1			式					レベル 2	
		1			式						
表土剥取 土砂 片切掘削										00	
		16		m3						単第 0 -0001号表	
泥土掘削 土砂 片切掘削										00	
		6		m3						単第 0 -0002号表	
掘削 土砂 片切掘削										00	
		150		m3						単第 0 -0003号表	
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し										00	
		61		m3						単第 0 -0004号表	
機械併用埋戻（一般）										00	
		10		m3						単第 0 -0005号表	
購入土 購入土 ランダム材											
		25		m3							

本工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
盛土(ランダム材) 作業幅2.5m未満～1.0m以上 まき出し厚30cm 仕上り厚22cm 転圧回数4	170	m3				00 単第 0 -0008号表
盛土(ランダム材) 作業幅人力 まき出し厚20cm 仕上り厚14cm 転圧回数4	28	m3				00 単第 0 -0013号表
地盤改良工(仮設道路基礎) セメント系	45	m2				00 単第 0 -0017号表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離22.5km以下(15.5km超)	21	m3				00 単第 0 -0019号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						
残土処分費	21	m3				
構造物取壊工	1	式				レベル 2
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	4.1	m3				00 単第 0 -0020号表
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工	0.7	m3				00 単第 0 -0021号表

本工事費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離14.4km以下(10.9km超)	4.1	m3				00 単第 0 -0022号表
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離14.4km以下(10.9km超)	0.7	m3				00 単第 0 -0023号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
コンクリート殻処分費 無筋	9.6	t				
コンクリート殻処分費 鉄筋	1.8	t				
法面工	1	式				レベル2
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	73	m2				00 単第 0 -0024号表
芝付工 全面張 人工芝（幅 100cm程度）	28	m2				00 単第 0 -0025号表
洪水吐工	1	式				レベル2

本工事費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正						00
	6		m2			単第 0 -0026号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート						00
	1.3		m2			単第 0 -0027号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設						00
	0.6		m3			単第 0 -0028号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						00
	18		m2			単第 0 -0029号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設						00
	2.0		m3			単第 0 -0028号表
止水板 幅CF200×厚さ5mm(塩ビ製)						00
	2.6		m			単第 0 -0030号表
取水施設工						レベル 2
	1		式			
斜樋工						レベル 3
	1		式			
基面整正						00
	1		m2			単第 0 -0026号表

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.4	m2				00 単第 0 -0027号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.1	m3				00 単第 0 -0028号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.9	m2				00 単第 0 -0029号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB 人力打設	0.8	m3				00 単第 0 -0031号表
鉄筋工 SD295_D13 一般構造物 [規]10t未満	0.057	t				00 単第 0 -0032号表
階段工 W550-B360-H200	5	段				00 単第 0 -0033号表
支えコンクリート W550	1	箇所				00 単第 0 -0034号表
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 直管（両差し口）VU 薄肉管 50mm	0.6	m				00 単第 0 -0035号表
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 直管（両差し口）VU 薄肉管 200mm	1.4	m				00 単第 0 -0036号表

本工事費

内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
底樋工	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 直管（両差し口）VU 薄肉管 50mm	1.4	m				00 単第 0 -0035号表
	ため池栓 φ50mm	2	個				
		1	式				レベル 3
	基面整正	7	m2				00 単第 0 -0026号表
	型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.4	m2				00 単第 0 -0027号表
	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.7	m3				00 単第 0 -0028号表
	型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	9.5	m2				00 単第 0 -0029号表
	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB 人力打設	3.1	m3				00 単第 0 -0031号表
	鉄筋工 SD295_D13 一般構造物 [規]10t未満	0.174	t				00 単第 0 -0032号表

本工事費

内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
遠心力鉄筋コンクリート管(B形管) 据付 管径250mm 外圧管1種	7.5	m				00 単第 0 -0037号表
底樋工止水壁	1	箇所				00 単第 0 -0038号表
土砂吐工	1	式				レベル3
基面整正	5	m2				00 単第 0 -0026号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.9	m2				00 単第 0 -0027号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.5	m3				00 単第 0 -0028号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	19	m2				00 単第 0 -0029号表
型枠 撤去しない埋設型枠 床版部	1.0	m2				00 単第 0 -0042号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	3.8	m3				00 単第 0 -0043号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
鉄筋工 SD295_D13 一般構造物 [規]10t未満	0.301		t						00	単第 0 -0032号表
止水板 幅CF200×厚さ5mm(塩ビ製)	2.1		m						00	単第 0 -0030号表
支保工 パイプサポート支保 f<=40(t<=120)	1		空	m3					00	単第 0 -0044号表
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 直管（両差し口）VU 薄肉管 50mm	0.3		m						00	単第 0 -0035号表
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 直管（両差し口）VU 薄肉管 250mm	0.6		m						00	単第 0 -0045号表
ため池栓 φ50mm	1		個							
ため池栓 φ250mm	1		個							
付帯工	1		式							レベル2
ブロック積工 練積工：裏コン15cm	7		m2						00	単第 0 -0047号表

本工事費

内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック基礎工 A 3 0 0 - B 6 0 0 (盛土用)	4	m				単第 0 -0049号表 00
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック 碎石(各種)	4	m3				単第 0 -0051号表 00
小口止工	1	箇所				単第 0 -0052号表 00
現場打水路1型	0.5	m				単第 0 -0053号表 00
現場打水路2型	3.5	m				単第 0 -0054号表 00
現場打水路3型	0.7	m				単第 0 -0055号表 00
現場打水槽1型	1	箇所				単第 0 -0056号表 00
現場打水槽2型	1	箇所				単第 0 -0061号表 00
遠心力鉄筋コンクリート管(B形管) 据付 管径600mm 外圧管1種	1.8	m				単第 0 -0062号表 00

本工事費

内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工							レベル2
		1		式			
道路工							レベル3
		1		式			
	路体(築堤)盛土・埋戻 施工幅員2.5m以上4.0m未満						00
		49	m3				単第 0 -0063号表
	搬入土 購入土 盛土材						
		65	m3				
	人力荒仕上げ（整形工） 土砂						00
		35	m2				単第 0 -0064号表
	砂利舗装工 敷均し幅2.5m以上 バックホウ敷均し 敷均し						00
		44	m2				単第 0 -0065号表
	掘削 土砂 片切掘削						00
		53	m3				単第 0 -0003号表
	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離22.5km以下(15.5km超)						00
		53	m3				単第 0 -0019号表
	敷鉄板設置撤去工 設置						00
		37	m2				単第 0 -0067号表

本工事費

内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板設置撤去工 撤去						00
	37	m2				単第 0 -0069号表
敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間29日						00
	8	枚				単第 0 -0070号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
残土処分費						
	53	m3				
水替工						レベル3
	1	式				
ポンプ運転						00
	1	日				単第 0 -0071号表
水替工(小口径)ポンプ設置・撤去工 口径50mm_排水量0m3/h以上7m3/h未満						00
	1	箇所				単第 0 -0073号表
直接工事費						
運搬費						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 10km 製品長 12m以内	1	式				00 単第 0 -0074号表
積み込み, 取卸しに要する費用	1	式				00 単第 0 -0076号表
技術管理費						
技術管理費	1	式				レベル2
土の含水比試験 3個/試料	1	試料				
土粒子の密度試験 3個/試料	1	試料				
土の一軸圧縮試験 乱さない試料 2供試体/試料	1	試料				
環境庁告示 第46号溶出試験 六価クロム溶出試験	1	検体				
共通仮設費率 分額						

本工事費

内訳表

頁0 -0014

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
工事原価							
一般管理費率分							
契約保証費							
一般管理費計							
※※工事価格計※※							
※※消費税相当額計※※							

本工事費

内訳表

頁0 -0015

[illegible]

施工単価表

表土剥取
土砂 片切掘削
機械構成比: 9.34% 労務構成比: 85.54% 材料構成比: 5.12% 市場単価構成比: 0.00% 単第 0 -0001号表

標準単価: 1,311.8000
1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	9.34%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
普通作業員	75.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	10.02%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	5.12%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=2 片切掘削		

施工単価表

泥土掘削
土砂 片切掘削
機械構成比: 9.34% 労務構成比: 85.54% 材料構成比: 5.12% 市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0002号表

1
標準単価: 1,311.8000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	9.34%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
普通作業員	75.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	10.02%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	5.12%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=2 片切掘削		

施工単価表

掘削
土砂 片切掘削
機械構成比: 9.34% 労務構成比: 85.54% 材料構成比: 5.12% 市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0003号表

1
標準単価: 1,311.8000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	9.34%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
普通作業員	75.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	10.02%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	5.12%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=2 片切掘削		

施工単価表

頁0 -0019

床掘り
土砂 標準
機械構成比: 22.47% 労務構成比: 53.87% 材料構成比: 23.66% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 244.1200

SPK25040015
土留方式無し 障害無し

単第 0 -0004号表
1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014	22.47%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	53.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	23.66%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=1 標準 D=1 障害無し		

[illegible]

施工単価表

機械投入（バックホウ）
土砂
機械構成比：42.39%
SPK25040007
土量50,000m3未満
労務構成比：38.74%
材料構成比：18.87%
市場単価構成比：0.00%
単第 0 -0006号表
標準単価：1
m3 当り
240.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	42.39%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)	38.74%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	18.87%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

埋戻 (人力)
砂・砂質土

頁0 -0022

10

m3

当り

[illegible]

盛土(ランダム材)
作業幅2.5m未満～1.0m以上

頁0 -0023

单第 0 -0008号表

1 m3 当り

まき出し厚30cm 仕上り厚22cm 転圧回数4

[illegible]

盛土・埋戻（人力土工）まき出し
砂・砂質土

頁0 -0024

10

m3

当り

[illegible]

单第 0 -0010号表

頁0 -0025

10

m3 当り

[illegible]

振動ローラ締固め

$$1.0\text{m} \leq W < 2.5\text{m}$$

路体・築堤

单第 0 -0011号表

頁0 -0026

100

m3

当り

[illegible]

施工単価表

单第 0 -0012号表

頁0 -0027

機-28_振動ローラ運転（賃料）

搭乗式コンバインド型 3.0~4.0t

1 日 当り

[illegible]

盛土(ランダム材)
作業幅人力

頁0 -0028

单第 0 -0013号表

1 m3 当り

まき出し厚20cm 仕上り厚14cm 転圧回数4

[illegible]

单第 0 -0014号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

機械投入(バックホウ)
土砂
機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040007 小規模(標準) 単第 0 -0015号表 1 m3 当り
標準単価: 1,093.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

埋戻(人力)
砂・砂質土

頁0 -0031

10

m3

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0032

地盤改良工（仮設道路基礎）
セメント系

単第 0 -0017号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.40	人			
普通作業員	0.70	人			
セメント安定処理材	0.500	t			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	1.11	日			単第 0-0018号表 100/90
諸雑費	1	式			
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			
A=1 セメント系 C=50 固化材散布量 (k g / m 3)			B=24500 固化材単価 (円 / t) D=0.1 改良深 (m)		

施工单価表

頁0 -0033

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

单第 0 -0018号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 44.67% 労務構成比: 40.44% 材料構成比: 14.89% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040002 DID区間無し 距離22.5km以下(15.5km超)

単第 0 -0019号表
標準単価: 1 m3 当り 2,742.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=45 距離22.5km以下(15.5km超)			B=1 バックハウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0035

構造物とりこわし工(無筋構造物)

機械施工

单第 0 -0020号表

1 m3 当り

[illegible]

单第 0 -0021号表

頁0 -0036

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)

機械施工

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 40.77%

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離14.4km以下(10.9km超)
労務構成比: 44.82%

単第 0 -0022号表
材料構成比: 14.41%

標準単価: 1
m3 当り
2,106.5000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=50 運搬距離14.4km以下(10.9km超)		

施工単価表

頁0 -0038

殻運搬
Co(鉄筋)構造物とりこわし
機械構成比: 40.77%

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離14.4km以下(10.9km超)
労務構成比: 44.82%

単第 0 -0023号表
材料構成比: 14.41%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 2,580.5000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 E=1 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し -(全ての費用)			B=1 D=50 機械積込 運搬距離14.4km以下(10.9km超)		

施工単価表

頁0 -0039

法面整形
盛土部 法面締固め無し 現場制約無し
機械構成比: 11.87% 労務構成比: 75.95% 材料構成比: 12.18% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040025
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第 0 -0024号表
1
標準単価: 453.5800
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014	11.87%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.67%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	12.18%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

单第 0 -0025号表

頁0 -0040

10

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

基面整正

SPK25040017

单第 0 -0026号表

1

m2 当り

機械構成比:	0.00%	勞務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	508.0000
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	----------

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
均しコンクリート

単第 0 -0027号表

1
標準単価:

m2 当り
5,104.7000

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	58.78%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.07%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

施工単価表

頁0 -0043

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比: 0.00%

SPK25040157

単第 0 -0028号表

1
標準単価:

m3 当り
30,615.0000

人力打設
労務構成比: 28.68%

材料構成比: 71.32%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.58%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
鉄筋・無筋構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0029号表

1
標準単価:

m2 当り
10,100.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	46.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

止水板
幅CF200×厚さ5mm(塩ビ製)

SPK25040119

単第 0 -0030号表

1
標準単価：

当り
2,958.6000

機械構成比：0.00%

労務構成比：55.88%

材料構成比：44.12%

市場単価構成比：0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	41.22%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	14.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
止水板-塩ビ製- CF(センターバルブ形フラット) 幅200mm,厚5mm	44.12%		塩ビ製止水板 CF 幅200×厚さ5mm		TTPC00198 TTPT00198
積算単価			積算単価		EP001
A=1 幅CF200×厚さ5mm(塩ビ製)					

施工単価表

頁0 -0046

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB
機械構成比: 0.00% 労務構成比: 28.68%

SPK25040157

単第 0 -0031号表

1
標準単価:

m3 当り
30,615.0000

人力打設
材料構成比: 71.32% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.58%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) W/C(55%),種別(高炉)	71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00343 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=1 24-12-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

鉄筋工
SD295_D13

单第 0 -0032号表

頁0 -0047

一般構造物 [規]10t未満

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0048

单第 0 -0033号表

1 段 当り

階段工

W550-B360-H200

[illegible]

支えコンクリート
W550

頁0 -0049

1 箇所 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0050

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設
直管（両差し口）VU 薄肉管

5 0 mm

単第 0 -0035号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管 薄肉管VU径50長4.0m	2.44	本			
土木一般世話役	0.07	人			
特殊作業員	0.11	人			
普通作業員	0.15	人			
諸雑費	2.00	%			
合計	10	m			
単位当り	1	m			
A=3 VU 薄肉管 C=1 直管（両差し口）			B=7 5 0 mm D=1 -		

施 工 単 価 表

頁0 -0051

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設
直管（両差し口）VU 薄肉管

2 0 0mm

単第 0 -0036号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管 薄肉管VU径200長4.0m	2.44	本			
土木一般世話役	0.10	人			
特殊作業員	0.16	人			
普通作業員	0.22	人			
諸雑費	2.00	%			
合計	10	m			
単位当り	1	m			
A=3 VU 薄肉管 C=1 直管（両差し口）			B=13 2 0 0mm D=1 -		

施工単価表

頁0 -0052

遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)

SPKN2504076

単第 0 -0037号表

据付 管径250mm

外圧管1種

1 m 当り

機械構成比: 3.88% 労務構成比:

47.96%

材料構成比: 48.16%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

11,526.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 排2,3,2011,2014	3.47%		バックホウ(クローラ型)(後方超小旋回型) クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		KTPC00067 KTPT00067
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	19.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	10.02%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.06%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	4.91%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) 外圧管,B形1種,呼び径250,長さ2,000 参考質量131kg	45.60%		ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm		TTPC00108 TTPT00108
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.29%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0053

遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)

SPKN2504076

单第 0 -0037号表

据付 管径250mm

外圧管1種

機械構成比: 3.88% **勞務構成比:**

47.96%

材料構成比: 48.16%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m 当り
11,526.0000

[illegible]

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159

単第 0 -0039号表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 9,147.6000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0056

コンクリート

SPK25040157

単第 0 -0040号表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

労務構成比:

37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

37,478.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	3.23%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	10.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	57.74%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0057

コンクリート

SPK25040157

单第 0 -0040号表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

勞務構成比：

37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

37,478.0000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0058

目地板		SPK25040118		単第 0 -0041号表	
1工事当り使用量30m2未満		目地板(各種)		1 m2 当り	
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 64.40%		市場単価構成比: 0.00%	
		材料構成比: 35.60%		標準単価: 4,077.3000	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
普通作業員		47.36%		普通作業員	
					RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		16.72%		土木一般世話役	
					RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)	
					ER009
ゴム発泡体 t=20mm		35.60%		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm	
					F0000000001 TTPT00199
積算単価				積算単価	
					EP001
A=1 C=1	1工事当り使用量30m2未満 【F】 目地板(m2)			B=11 目地板(各種)	

施工単価表

型枠
撤去しない埋設型枠
機械構成比：0.00%

SPK25040159

単第 0 -0042号表

1
標準単価：1,800.4000

床版部
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

m2 当り
1,800.4000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
特殊作業員	47.18%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	28.21%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	17.21%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 撤去しない埋設型枠 -(全ての費用)			B=6 床版部		

施工単価表

頁0 -0060

コンクリート

SPK25040157

単第 0 -0043号表

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50% 労務構成比:

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

36,531.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	3.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) W/C(55%),種別(高炉)	59.80%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00343 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.65%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0061

コンクリート

SPK25040157

单第 0 -0043号表

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50% 勞務構成比:

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

36,531.0000

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0062

支保工
パイプサポート支保

単第 0 -0044号表

100

空m3 当り

f<=40(t<=120)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.600	人			
型わく工	4.700	人			
とび工	2.200	人			
普通作業員	5.100	人			
諸雑費	15	%			
合計	100	空m3			
単位当り	1	空m3			
A=1 パイプサポート支保			B=1 f<=40(t<=120)		

施 工 単 価 表

頁0 -0063

硬質ポリ塩化ビニル管機械布設
直管（両差し口）VU 薄肉管

2 5 0 mm

単第 0 -0045号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管 薄肉管VU径250長4.0m	2.44	本			
土木一般世話役	0.08	人			
特殊作業員	0.16	人			
普通作業員	0.23	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.45m3	0.08	日			単第 0-0046号表
諸雑費	2.00	%			
合計	10	m			
単位当り	1	m			
A=2 VU 薄肉管 C=1 直管（両差し口） E=1 -			B=1 2 5 0 mm D=0 管の単価（円/本）標準単価		によらない場合

施工単価表

頁0 -0064

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊_山積0.45m3

单第 0 -0046号表

1 日 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0065

ブロック積工
練積工：裏コン15cm

単第 0 -0047号表

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	10	m2			
時間的制約なし					
遮水シート張	10	m2			単第 0-0048号表
胴込・裏込コンクリート 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	3.81	m3			
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	10	m2			
合計	10	m2			
単位当り	1	m2			
A=3 練積工：裏コン15cm D=1 夜間作業なし F=1 小型車割増なし			C=1 時間的制約なし E=2 遮水・止水シートあり G=1 距離割増なし		

施工単価表

頁0 -0066

遮水シート張

SPK25040047

単第 0 -0048号表

1

m2 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 12.54% 材料構成比: 87.46% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 3,124.7000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	7.31%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.98%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
河川用遮水シートA 1.0+10.0 PCV+反毛フェルト	87.46%		遮水シート 厚さ1.0+10.0mm		TTPC00049 TTPT00049
積算単価			積算単価		EP001
A=1 遮水シートA(厚1.0+10.0mm)					

施 工 単 価 表

頁0 -0067

ブロック基礎工

A 3 0 0－B 6 0 0（盛土用）

単第 0 -0049号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	6.00	m2			単第 0-0026号表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1.43	m3			単第 0-0050号表
型枠 一般型枠 小型構造物	4.50	m2			単第 0-0039号表
諸雑費	1	式			
合計	10	m			
単位当り	1	m			
A=9 A 3 0 0－B 6 0 0（盛土用） C=2 一般養生 E=7 小運搬なし			B=1 基面整正有り D=1 加算しない F=3 人力打設		

施工単価表

頁0 -0068

コンクリート
小型構造物 18-8-40BB
機械構成比: 0.00%

SPK25040157

単第 0 -0050号表

1
標準単価:

人力打設
労務構成比: 41.15%

材料構成比: 58.85%

市場単価構成比: 0.00%

m3 当り
36,756.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0069

胴込・裏込材(碎石)

SPK25040046

単第 0 -0051号表

間知・平・連節・緑化ブロック

碎石(各種)

1

m3 当り

機械構成比: 9.31%

労務構成比:

67.69%

材料構成比:

23.00%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

7,183.4000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	9.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	35.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	12.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリート用碎石 20~5mm T0215	18.87%		再生クラッシャーラン RC-40		F0000000002 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=2 間知・平・連節・緑化ブロック 【F】碎石(m3)			B=4 碎石(各種)		

施工単価表

頁0 -0070

胴込・裏込材(碎石)
 間知・平・連節・緑化ブロック

SPK25040046

单第 0 -0051号表

碎石(各種)

1

m3 当り

機械構成比: 9.31% 勞務構成比:

67.69%

材料構成比: 23.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

7,183.4000

[illegible]

施工単価表

单第 0 -0052号表

1 箇所 当り

[illegible]

[illegible]

施工単価表

单第 0 -0055号表

頁0 -0074

1 m 当り

[illegible]

現場打水槽1型

施 工 単 価 表

単第 0 -0056号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	2.56	m2			単第 0-0026号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.64	m2			単第 0-0027号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.26	m3			単第 0-0028号表
型枠 一般型枠 小型構造物	10.55	m2			単第 0-0039号表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1.16	m3			単第 0-0050号表
鉄筋工 SD295_D13 一般構造物 [規]10t未満	0.001	t			単第 0-0057号表
綯鋼板蓋	1	箇所			単第 0-0058号表
※※単位当り※※	1	箇所			

鉄筋工
SD295_D13

SD295_D13

一般構造物 [規]10t未満

单第 0 -0057号表

頁0 -0076

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

縞鋼板蓋

施 工 単 価 表

単第 0 -0058号表

頁0 -0077

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版 材料別途 40≧重量	2	枚			単第 0-0059号表
縞鋼板 t=3.2mm	32.43	kg			
等辺山形鋼 4*50*50	16.89	kg			
一般構造用棒鋼 φ13	2.08	m			
塗替塗装 下塗り塗装	3.05	m2			単第 0-0060号表
製作補助材料費	13	%			
機械設備製作工	1.8	人			
＊＊単位当り＊＊	1	箇所			

单第 0 -0059号表

頁0 -0078

材料別途 40≥重量

1 枚 当り

[illegible]

单第 0 -0060号表

頁0 -0079

1 m2 当り

[illegible]

[illegible]

施工単価表

頁0 -0081

遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)

SPKN2504076

単第 0 -0062号表

据付 管径600mm

外圧管1種

1 m 当り

機械構成比: 2.20% 労務構成比:

25.23%

材料構成比: 72.57%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

25,665.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 排2,3,2011,2014	1.95%		バックハウ(クローラ型)(後方超小旋回型) クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		KTPC00067 KTPT00067
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	10.88%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	5.63%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	3.62%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.20%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) 外圧管,B形1種,呼び径600,長さ2,430 参考質量660kg	71.12%		ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm		TTPC00114 TTPT00114
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.29%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0082

遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)

SPKN2504076

单第 0 -0062号表

据付 管径600mm

外圧管1種

機械構成比: 2.20% 勞務構成比:

25.23%

材料構成比: 72.57%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m	当り
25,665.0000	

[illegible]

施工単価表

頁0 -0083

路体(築堤)盛土・埋戻
施工幅員2.5m以上4.0m未満

SPKN2504004

単第 0 -0063号表

1
標準単価： m3 当り
857.6000

機械構成比： 15.30% 労務構成比： 76.16% 材料構成比： 8.54% 市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	8.01%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	7.29%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)	67.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.88%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.54%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

人力荒仕上げ（整形工）
土砂

頁0 -0084

10

m2

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0085

砂利舗装工
敷均し幅2.5m以上

単第 0 -0065号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.20	人			
普通作業員	0.62	人			
再生クラッシャラン 40～0mm	11.60	m3			
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型2次基準	2.50	時間			単第 0-0066号表
諸雑費	1	式			
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			
A=3 敷均し幅2.5m以上 C=1 敷均し E=3 再生クラッシャラン RC-40 G=2 舗設材単価0円区分：なし			B=3 バックホウ敷均し D=1 舗装面仕上げ無し F=10 敷砂利仕上がり厚さ(cm) H=0 敷材単価(円)(G=2の時)		

施工单価表

頁0 -0086

機-1_バックホウ運転

クローラ[標準]山積0.28m³ (平積0.2m³)

排出ガス対策型2次基準

单第 0 -0066号表

時間 当り

[illegible]

敷鉄板設置撤去工 設置

1000

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0088

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

单第 0 -0068号表

1 目 当り

[illegible]

敷鉄板設置撤去工 撤去

1000

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0090

敷鉄板賃料

22×1524×3048,802kg/枚

貸貸期間29日

单第 0 -0070号表

枚 当り

[illegible]

ポンプ運転

施工単価表

单第 0 -0071号表

頁0 -0091

1 日 当り

[illegible]

单第 0 -0072号表

頁0 -0092

1 目 当 り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0093

水替工(小口径)ポンプ設置・撤去工
口径50mm 排水量0m3/h以上7m3/h未満

单第 0 -0073号表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0094

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬

運搬距離 10km 製品長 12m以内

单第 0 -0074号表

1 式 当り

[illegible]

基本運賃
運搬距離 10km

頁0 -0095

1 式 当り

製品長 12m以内 運搬質量 6.42t

[illegible]

積込み、取卸しに要する費用

頁0 -0096

1

当り

[illegible]