

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 88 三次市(君田) 00-08.07.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015～)		
	当世代		前世代
諸経費工種	01 ほ場整備工事		
工事費端数区分	01 千円未満切捨		
週休補正区分	09 閉所型・月単位		
施工地域・工事場所区分	05 中山間地域		
契約保証費区分	03 計上しない		
前払支出割合区分	01 0%から 5%以下		
軽油区分	00 一般軽油使用		
復興補正区分	00 補正なし		
I C T補正区分	00 補正なし		

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
広瀬(田)										レベル 1	
土工		1			式					レベル 2	
		1			式						
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準		58		m3						00	単第 0 -0001号表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)		17		m3						00	単第 0 -0002号表
機械併用埋戻(小規模土工)		4		m3						00	単第 0 -0003号表
路体(築堤)盛土・埋戻 施工幅員2.5m以上4.0m未満		120		m3						00	単第 0 -0006号表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)		73		m3						00	単第 0 -0007号表
不足土		88		m3							

本工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ふとん籠工										レベル2	
		1			式						
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm×幅120cm										00	
		44.0		m						単第 0 -0008号表	
止杭打込										00	
		22.0			本					単第 0 -0009号表	
暗渠排水工										レベル2	
		1			式						
暗渠排水工 暗渠排水管(定尺管) φ50										00	
		6.7		m						単第 0 -0010号表	
法面工										レベル2	
		1			式						
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土										00	
		120		m2						単第 0 -0014号表	
芝付工 全面張 人工芝(幅 100cm程度)										00	
		120		m2						単第 0 -0015号表	
畦畔工										レベル2	
		1			式						

本工事費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	畦畔工									00	
		22.0		m						単第 0 -0016号表	
	敷鉄板設置撤去									レベル 2	
		1			式						
	敷鉄板設置撤去工 設置									00	
		98			m2					単第 0 -0019号表	
	敷鉄板設置撤去工 撤去									00	
		98			m2					単第 0 -0021号表	
	敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間18日									00	
		22			枚					単第 0 -0022号表	
直接工事費											
運搬費											
	仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬									00	
		1			式					単第 0 -0023号表	
	積込み, 取卸しに要する費用									00	
		1			式					単第 0 -0025号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0005

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費率分							
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
工事原価							
一般管理費率分							
一般管理費計							
※※工事価格計※※							
※※消費税相当額計※※							

本工事費

内訳表

頁0 -0006

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 26.01%

SPK25040001

単第 0 -0001号表

標準
62.89%

労務構成比:

材料構成比: 11.10%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,241.0000

1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=7 土砂 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 18.73% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.11% 市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0002号表

1
標準単価: m3 当り
2,247.4000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

单第 0 -0003号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

機械投入(バックホウ)
土砂
機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040007 小規模(標準) 単第 0 -0004号表 1 m3 当り
標準単価: 1,093.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

埋戻(人力)
砂・砂質土

頁0 -0011

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0012

路体(築堤)盛土・埋戻
施工幅員2.5m以上4.0m未満

SPKN2504004

単第 0 -0006号表

1
標準単価： m3 当り
857.6000

機械構成比: 15.30% 労務構成比: 76.16% 材料構成比: 8.54% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	8.01%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	7.29%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)	67.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.88%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.54%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工単価表

頁0 -0013

土砂等運搬

SPK25040002

単第 0 -0007号表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 44.67% 労務構成比:

40.44%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,575.5000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=28 距離9.5km以下(7.5km超)			B=1 バックハウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0014

ふとんかご 設置 機械構成比: 5.35% 労務構成比: 33.16% 材料構成比: 61.49% 市場単価構成比: 0.00% SPK25040131 階段式 高さ50cm×幅120cm 単第 0 -0008号表 1 m 当り 標準単価: 16,637.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3	5.35%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00152 MTPT00152
普通作業員	18.32%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.44%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	5.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.09%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
角形じゃかごパネルタイプ GS-3,線径4.0(#8) 網目13cm,高さ50cm,幅120cm	29.14%		ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,50cm×120cm		TTPC00036 TTPT00036
割ぐり石 200～150mm	23.46%		詰石割栗石 150-200mm		TTPC00007 TTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0015

ふとんかご

SPK25040131

单第 0 -0008号表

設置

階段式 高さ50cm×幅120cm

1

m 当り

機械構成比: 5.35%

勞務構成比: 33.16%

材料構成比: 61.49%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

16,637.0000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0016

止杭打込

SPK25040132

单第 0 -0009号表

1

本 当 り

機械構成比:	0.00%	勞務構成比:	72.78%	材料構成比:	27.22%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	2,094.0000
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	------------

[illegible]

单第 0 -0010号表

頁0 -0017

暗渠排水管(定尺管)

Φ50

1 m 当り

[illegible]

暗渠排水工(排水管布設)

頁0 -0018

m

当り

Φ50

[illegible]

暗渠排水工(被覆材投入)

施工単価表

单第 0 -0012号表

頁0 -0019

10 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

機-18,24_バックホウ運転

クローラ[標準型]山0.28m3(平0.2m3)

排出ガス対策型2次基準

单第 0 -0013号表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

法面整形
盛土部 法面締固め無し 現場制約無し
機械構成比: 11.87% 労務構成比: 75.95% 材料構成比: 12.18% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040025
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第 0 -0014号表
1
標準単価: 453.5800
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014	11.87%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.67%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	12.18%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

頁0 -0022

单第 0 -0015号表

10

m2

当り

芝付工

全面張 人工芝 (幅 100cm程度)

[illegible]

哇畔工

施工単価表

单第 0 -0016号表

頁0 -0023

1 m 当り

[illegible]

哇畔整形工

施工単価表

单第 0 -0017号表

頁0 -0024

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

機-28_バックホウ運転(賃料)

クローラ型山積0.45m³

单第 0 -0018号表

1 目 当り

[illegible]

敷鉄板設置撤去工 設置

1000

m2 当り

[illegible]

单第 0 -0020号表

頁0 -0027

クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

1 目 当り

[illegible]

敷鉄板設置撤去工 撤去

1000

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

敷鉄板賃料

22×1524×3048,802kg/枚

貸貸期間18日

单第 0 -0022号表

1 枚 当り

[illegible]

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬

施工単価表

单第 0 -0023号表

頁0 -0030

1 式 当り

单第 0-0024号表

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

单第 0 -0024号表

1 式 当り

基本運賃

運搬距離 10km

製品長 12m以内 運搬質量 17.64t

[illegible]

積込み、取卸しに要する費用

頁0 -0032

1

[illegible]