

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 92 三次市(三良坂) 00-08.07.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015 ~)		
	当世代	前世代	
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 I C T 補正区分	21 ため池工事 01 千円未満切捨 09 閉所型・月単位 05 中山間地域 03 計上しない 01 0%から 5%以下 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし		

本工事費

内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										
勝負迫(ため池)									レベル1	
土工	1			式					レベル2	
	1			式						
表土剥取 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	12		m3						00	単第 0 -0001号表
泥土掘削 土砂 片切掘削	32		m3						00	単第 0 -0002号表
掘削 土砂 片切掘削	89		m3						00	単第 0 -0003号表
盛土(ランダム材) 作業幅2.5m未満～1.0m以上 まき出し厚30cm 仕上り厚22cm 転圧回数4	81		m3						00	単第 0 -0004号表
地盤改良工(仮設道路基礎) セメント系	88		m2						00	単第 0 -0009号表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)	44		m3						00	単第 0 -0011号表

本工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など 処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分費	44	m3				
法面工	1	式				レベル 2
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	110	m2				00 単第 0 -0012号表
芝付工 全面張 人工芝（幅 100cm程度）	27	m2				00 単第 0 -0013号表
仮設工	1	式				レベル 2
道路工	1	式				レベル 3
路体(築堤)盛土・埋戻 施工幅員2.5m以上4.0m未満	29	m3				00 単第 0 -0014号表
搬入土 購入土	63	m3				

本工事費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
人力荒仕上げ（整形工） 土砂									00	
	22		m	2					単第 0 -0015号表	
砂利舗装工 敷均し幅2.5m以上 バックホウ敷均し 敷均し	29		m	2					単第 0 -0016号表	
大型土のう製作・設置(BH設置)	24		袋						単第 0 -0018号表	
掘削 土砂 片切掘削	32		m	3					単第 0 -0003号表	
大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m H 2m	24		袋						単第 0 -0020号表	
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)	52		m	3					単第 0 -0011号表	
大型土のう袋運搬 20kmまで 1t車まで	1		式						00	
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる										
残土処分費	52		m	3						

本工事費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう袋処分費	24		袋			
水替工		1		式			レベル 3
	架樋工設置撤去 φ 300	4.0		m			00 単第 0 -0022号表
直接工事費							
技術管理費							
	環境庁公示第46号溶出試験 六価クロム溶出試験	1		検体			
共通仮設費率 分額							
共通仮設費計							
純工事費							

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率分						
一般管理費計						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税相当額計 * *						
* * 請負工事費計 * *						

施工単価表

表土剥取
土砂 標準
機械構成比: 22.47% 労務構成比: 53.87% 材料構成比: 23.66% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 244.1200

SPK25040015
土留方式無し 障害無し

単第 0 -0001号表
1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	22.47%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	53.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	23.66%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=1 標準 D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0008

泥土掘削
土砂 片切掘削
機械構成比：9.34% 労務構成比：85.54% 材料構成比：5.12% 市場単価構成比：0.00%

単第 0 -0002号表

1
標準単価：1,311.8000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	9.34%		バックハウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
普通作業員	75.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	10.02%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	5.12%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=2 片切掘削		

施工単価表

頁0 -0009

掘削
土砂 片切掘削

SPK25040001

単第 0 -0003号表

1
m3 当り
標準単価： 1,311.8000

機械構成比： 9.34% 労務構成比： 85.54% 材料構成比： 5.12% 市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	9.34%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
普通作業員	75.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	10.02%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.12%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=2 片切掘削		

盛土(ランダム材)

作業幅2.5m未満～1.0m以上

まき出し厚30cm 仕上り厚22cm 転圧回数4

单第 0 -0004号表

頁0 -0010

1 m3 当り

[illegible]

盛土・埋戻（人力土工）まき出し
砂・砂質土

頁0 -0011

m3

当り

[illegible]

盛土・埋戻（人力土工）敷均し
砂・砂質土

頁0 -0012

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0013

振動ローラ締固め

1.0m $W < 2.5m$

路体・築堤

单第 0 -0007号表

100

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0014

機-28_振動口一ヲ運転 (賃料)

搭乗式コンバインド型 3.0~4.0t

单第 0 -0008号表

1 日 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

地盤改良工（仮設道路基礎）
セメント系

単第 0 -0009号表

頁0 -0015

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.40	人			
普通作業員	0.70	人			
セメント安定処理材	2.000	t			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	1.11	日			単第 0-0010号表 100/90
諸雑費	1	式			
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			
A=1 セメント系 C=50 固化材散布量 (k g / m 3)			B=24500 固化材単価 (円 / t) D=0.4 改良深 (m)		

施工単価表

頁0 -0016

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

单第 0 -0010号表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 44.67%

SPK25040002

DID区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)

労務構成比: 40.44%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0011号表

1

標準単価:

m3

1,575.5000

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=28 距離9.5km以下(7.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0018

法面整形

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

機械構成比: 11.87%

SPK25040025

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

労務構成比: 75.95%

材料構成比: 12.18%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0012号表

1

m2

当り

標準単価: 453.5800

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	11.87%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.67%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.18%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

頁0 -0019

芝付工

全面張 人工芝（幅 100cm程度）

单第 0 -0013号表

10

m2

当り

[illegible]

施工単価表

路体(築堤)盛土・埋戻
施工幅員2.5m以上4.0m未満

SPKN2504004

単第 0 -0014号表

1
m3 当り
標準単価： 857.6000

機械構成比： 15.30% 労務構成比： 76.16% 材料構成比： 8.54% 市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	8.01%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	7.29%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)	67.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.88%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.54%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工単価表

頁0 -0021

人力荒仕上げ（整形工）

土砂

单第 0 -0015号表

10

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

砂利舗装工
敷均し幅2.5m以上

単第 0 -0016号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.20	人			
普通作業員	0.62	人			
再生クラッシャラン 40～0mm	11.60	m3			
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型2次基準	2.50	時間			単第 0-0017号表
諸雑費	1	式			
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			
A=3 敷均し幅2.5m以上 C=1 敷均し E=3 再生クラッシャ R C - 40 G=2 舗設材単価 0 円区分：なし			B=3 バックホウ敷均し D=1 舗装面仕上げ無し F=10 敷砂利仕上がり厚さ(cm) H=0 敷材単価(円)(G = 2 の時)		

施工単価表

頁0 -0023

機-1_バックホウ運転

クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3)

排出ガス対策型2次基準

单第 0 -0017号表

時間 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.294	人			1*0.294
特殊作業員	0.294	人			1*0.294
普通作業員	0.294	人			1*0.294
耐候性大型土のう(2.0t用) 丸型,径110cm×長110cm 短期仮設対応(1年),令和5年改定基準適合品	10.000	枚			
機-28_バックホウ運転(賃料) C付2.9t吊_山積0.45m3_後方超小型旋回型	0.294	日			単第 0-0019号表
諸雑費	1	%			
合計	10	袋			
単位当り	1	袋			
A=4 耐候性(短期)大型土のう(R5改定基準適合品)			B=1 土砂の計上なし		

施工単価表

頁0 -0025

機-28_バックホウ運転(賃料)

C付2.9t吊 山積0.45m3 後方超小型旋回型

单第 0 -0019号表

1 日 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0026

大型土のう撤去
設置作業半径 6m以下

設置面高さ -3m H 2m

単第 0 -0020号表

10

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.087	人			
特殊作業員	0.087	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.087	日			単第 0-0021号表
諸雑費	0.4	%			
* * * 合計 * * *	10	袋			
* * 単位当り * *	1	袋			
A=1 設置作業半径_6m以下			B=1 設置面高さ_-3m H 2m		

施工単価表

頁0 -0027

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

单第 0 -0021号表

1 日 当り

[illegible]

架樋工設置撤去
φ 300

頁0 -0028

10 m 当り

[illegible]