

工事名称 三次市立十日市小・中学校改築工事 建築主体工事

工事場所 三次市十日市中四丁目9番1号 地内

[illegible]

[illegible]

[illegible]

新校舎北棟					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
鉄筋		1	式		
コンクリート		1	式		
型枠		1	式		
鉄骨		1	式		
防水		1	式		
タイル		1	式		
木		1	式		
屋根及びとい		1	式		
金属		1	式		
左官		1	式		
建具		1	式		
塗装		1	式		
内外装		1	式		
ユニット及びその他		1	式		
発生材処理		1	式		
計					

新校舎南棟						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
防水		1		式		
タイル		1		式		
木		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(仮設道路)						
碎石敷き運搬費		472	m3			
碎石敷き処分費		472	m3			
(撤去)						
花壇撤去	花壇、側溝、ポンプ設備、樹木(中木、低木)	1	式			
渡り棒撤去	渡り棒1基、鉄棒1基	1	式			
鉄棒撤去	鉄棒3基	1	式			
生垣撤去	樹木(中木)東面	1	式			
生垣、防球ネット、防球フェンス、高木撤去	樹木(高木6本、低木)、防球ネット、防球フェンス、ネットフェンス	1	式			
遊具、滑り台撤去	鉄骨造2階建遊具	1	式			
盛土遊び場撤去	盛土遊び場、タイヤ処分	1	式			
タイヤ、鉄棒撤去	入口タイヤ3個	1	式			
鉄棒、朝礼台撤去	朝礼台1基、鉄棒2基	1	式			
石碑移設	移設費、仮置きまで	1	式			
倉庫撤去	CB造倉庫、放送設備	1	式			
倉庫撤去	スチール倉庫1棟	1	式			
倉庫撤去	スチール倉庫1棟	1	式			
藤棚撤去	藤棚1基、樹木4本	1	式			
石碑移設	移設費、仮置きまで	1	式			
校庭全景 切り株、バスケツゴール撤去	切り株3株、バスケツゴール2基、国旗掲揚台、旗ポール3本、その他工作物	1	式			

[illegible]

[illegible]

新校舎北棟		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD295 D10	75.8	t			
異形鉄筋	SD295 D13	507	t			
異形鉄筋	SD295 D16	15.9	t			
異形鉄筋	SD345 D19	40.2	t			
異形鉄筋	SD345 D22	75.7	t			
異形鉄筋	SD345 D25	242	t			
異形鉄筋	SD390 D29	55.7	t			
異形鉄筋	SD390 D32	3.5	t			
スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0013
高強度せん断補強筋	OT685 D13溶接閉鎖型 運搬費共	4	t			
鉄筋工場加工	一般 細物	560	t			
鉄筋工場加工	一般 太物	417	t			
鉄筋組立	RC造 細物	560	t			
鉄筋組立	RC造 太物(圧接)	417	t			
鉄筋加工組立	高強度せん断補強筋	4	t			
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	977	t			
梁貫通孔補強筋	既製品	1	式			別紙 00-0014
鉄筋が入圧接		1	式			別紙 00-0015
耐震スリット補強筋 防錆処理		702	m			
計						

[illegible]

[illegible]

新校舎北棟		型枠	躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
普通型枠	一般ラーメン 基礎部	6,026	m ²			
普通型枠	一般ラーメン 地上部	14,773	m ²			
打放し合板型枠 B種	一般ラーメン 基礎部	714	m ²			
打放し合板型枠 C種	一般ラーメン 基礎部	633	m ²			
打放し合板型枠 A種	一般ラーメン 地上部	6,010	m ²			
打放し合板型枠 B種	一般ラーメン 地上部	2,225	m ²			
曲面型枠	打放合板型枠A種 地上軸部	4.2	m ²			
曲面型枠	打放合板型枠B種 地上軸部	21.7	m ²			
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	30,407	m ²			
型枠目地棒	打継目地 幅20 × 深さ20程度	589	m			
型枠目地棒	誘発目地 幅20 × 深さ20程度	774	m			
人通口	600φ L=400	1	か所			
人通口	600φ L=600	9	か所			
人通口	600φ L=1000	1	か所			
耐震スリット	完全スリット 外部 耐火・防水仕様 垂直 t=30 W150	308	m			
耐震スリット	完全スリット 外部 耐火・防水仕様 垂直 t=30 W180	4.8	m			
耐震スリット	完全スリット 内部 耐火仕様 垂直 t=30 W150	52.6	m			
耐震スリット	完全スリット 内部 耐火仕様 垂直 t=30 W200	19.1	m			
耐震スリット	完全スリット 外部 耐火・防水仕様 垂直 t=35 W150	12.4	m			
耐震スリット	完全スリット 内部 耐火仕様 垂直 t=30 W250	5.9	m			

[illegible]

[illegible]

新校舎北棟						
鉄骨			付帯鉄骨等			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	0.2	t			
溝形鋼	SS400 [-125×65×6×8	0.4	t			
山形鋼	SS400 L-30×30×5	0.1	t			
山形鋼	SS400 L-75×75×6	0.1	t			
山形鋼	SS400 L-100×100×7	1.1	t			
平鋼	SS400 FB-6×75	0.04	t			
平鋼	SS400 FB-6×100	0.1	t			
軽量リップ 溝形鋼	SS400 C-100×50×20×1.6	0.5	t			
切板	SS400 PL-16	0.01	t			
切板	SS400 PL-22	1	t			
構造用鋼管	STK400 φ216.3×8	2.9	t			
構造用鋼管	STK400 φ60.5×2.3	1	式			
スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0019
アンカーボルト	SNR400B M16 L=320 ワット・フック付き	2	本			
アンカーボルト	SNR400B M20 L=400 ワット・フック付き	68	本			
スタットボルト	工場 φ13 L=100 材工共	68	本			
スタットボルト	工場 φ13 L=120 材工共	2	本			
中ボルト	M12	22	本			
工場加工組立		5.7	t			
工場溶接	隅肉6mm換算	87	m			

[illegible]

新校舎北棟						
鉄骨			目隠し下地鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
山形鋼	SS400 L-75×75×9	5.4	t			
山形鋼	SS400 L-100×100×7	1.3	t			
山形鋼	SS400 L-125×75×7	0.2	t			
一般構造用角形鋼管	STKR400 □-100×100×9	3.3	t			
切板	SS400 PL-9	0.2	t			
切板	SS400 PL-12	0.4	t			
スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0020
溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト	F8T M12	0.1	t			
アンカーボルト	SS400 M16 L=320 ワット・フック付き	108	本			
工場加工組立		10.2	t			
工場溶接	隅肉6mm換算	168	m			
溶融亜鉛メッキ	HDZT77	10.2	t			
鉄骨運搬費	加工工場～メッキ工場 往復	10.2	t			
鉄骨運搬費	加工工場～現場	10.2	t			
鉄骨建方・取付		10.2	t			
JIS形高力ボルト締付		10.2	t			
キュービクル基礎架台 H形鋼-300×300	L=7900 M16アンカー固定 溶融亜鉛メッキ 材工共	2	か所			
アンカーボルト埋込み	径13～16 長さ500mm以下	108	本			
ベース下均しコンクリート	A種 300×150×厚30	40	か所			
超音波探傷試験	工場 第三者	20	か所			

[illegible]

[illegible]

新校舎北棟		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋上(塔屋) 塗膜防水	ウレタン系 平場 断熱工法 断熱材 t=50+50共 田島ルーフینگ' : ヒルタックスP' レー同等品	30.4	m ²			
屋上 立上(塔屋) 塗膜防水	ウレタン系 立上 田島ルーフینگ' : ヒルタックスP' レー同等品	6.1	m ²			
屋上 排水溝 (塔屋) 塗膜防水	ウレタン系 平場 W300 断熱材共 田島ルーフینگ' : ヒルタックスP' レー同等品	8.2	m			
屋上 笠木(塔屋) 塗膜防水	ウレタン系 平場 W=270 田島ルーフینگ' : ヒルタックスP' レー同等品	25.5	m			
屋上 笠木見付 (塔屋) 塗膜防水	ウレタン系 立上 系100 田島ルーフینگ' : ヒルタックスP' レー同等品	26.6	m			
屋上(塔屋) 脱気装置	ステンレス製	1	か所			
屋上 塗膜防水	ウレタン系 平場 断熱工法 断熱材 t=50+50共 田島ルーフینگ' : ヒルタックスP' レー同等品	1,651	m ²			
屋上 塗膜防水	ウレタン系 立上 田島ルーフینگ' : ヒルタックスP' レー同等品	96.6	m ²			
排水溝 塗膜防水	ウレタン系 平場 W300 断熱材共 田島ルーフینگ' : ヒルタックスP' レー同等品	177	m			
笠木 塗膜防水	ウレタン系 平場 W=270 田島ルーフینگ' : ヒルタックスP' レー同等品	226	m			
笠木 塗膜防水	ウレタン系 平場 W=150 田島ルーフینگ' : ヒルタックスP' レー同等品	10.5	m			
笠木 塗膜防水	ウレタン系 平場 田島ルーフینگ' : ヒルタックスP' レー同等品	0.7	m ²			
屋上 笠木見付 塗膜防水	ウレタン系 立上 系100 田島ルーフینگ' : ヒルタックスP' レー同等品	239	m			
梁天端 塗膜防水	ウレタン系 平場 田島ルーフینگ' : ヒルタックスP' レー同等品	15.7	m ²			
梁天端立上 塗膜防水	ウレタン系 立上 田島ルーフینگ' : ヒルタックスP' レー同等品	6.1	m ²			
ハト小屋天端 立上・立下 塗膜防水	ウレタン系 立上 田島ルーフینگ' : ヒルタックスP' レー同等品	21	m ²			
目隠し基礎天端 塗膜防水	ウレタン系 平場 田島ルーフینگ' : ヒルタックスP' レー同等品	6.4	m ²			
目隠し基礎立上 塗膜防水	ウレタン系 立上 田島ルーフینگ' : ヒルタックスP' レー同等品	32	m ²			
屋上手摺 塗膜防水	ウレタン系 平場 田島ルーフینگ' : ヒルタックスP' レー同等品	62.6	m ²			
設備基礎等天端 塗膜防水	ウレタン系 平場 田島ルーフینگ' : ヒルタックスP' レー同等品	20.8	m ²			

新校舎北棟		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
設備基礎等基礎 立上 塗膜防水	ウレタン系 立上 田島ルーフィング：ルタックスプレー同等品	70.5	m ²			
屋上 脱気装置	ステンレス製	35	か所			
2F屋上北 塗膜防水	ウレタン系 平場 断熱工法 断熱材 t=50+50共 田島ルーフィング：ルタックスプレー同等品	328	m ²			
2F屋上北 立上 塗膜防水	ウレタン系 立上 田島ルーフィング：ルタックスプレー同等品	54.1	m ²			
2F屋上北 排水溝 塗膜防水	ウレタン系 平場 W300 断熱材共 田島ルーフィング：ルタックスプレー同等品	68.2	m			
2F屋上北 笠木 塗膜防水	ウレタン系 平場 W=270 田島ルーフィング：ルタックスプレー同等品	79.6	m			
2F屋上北 笠木 見付 塗膜防水	ウレタン系 立上 系100 田島ルーフィング：ルタックスプレー同等品	80.2	m			
2F屋上北 脱気装置	ステンレス製	7	か所			
2F屋上南 塗膜防水	ウレタン系 平場 断熱工法 断熱材 t=50+50共 田島ルーフィング：ルタックスプレー同等品	88.8	m ²			
2F屋上南 立上 塗膜防水	ウレタン系 立上 田島ルーフィング：ルタックスプレー同等品	25	m ²			
2F屋上南 排水溝 塗膜防水	ウレタン系 平場 W300 断熱材共 田島ルーフィング：ルタックスプレー同等品	34.7	m			
2F屋上南 笠木 塗膜防水	ウレタン系 平場 W=270 田島ルーフィング：ルタックスプレー同等品	35	m			
2F屋上南 笠木 見付 塗膜防水	ウレタン系 立上 系100 田島ルーフィング：ルタックスプレー同等品	35.3	m			
2F屋上南 脱気装置	ステンレス製	2	か所			
2F屋上(給食受) 塗膜防水	ウレタン系 平場 断熱工法 断熱材 t=50+50共 田島ルーフィング：ルタックスプレー同等品	41.7	m ²			
2F屋上(給食受) 立上 塗膜防水	ウレタン系 立上 田島ルーフィング：ルタックスプレー同等品	10.9	m ²			
2F屋上(給食受) 排水溝 塗膜防水	ウレタン系 平場 W300 断熱材共 田島ルーフィング：ルタックスプレー同等品	7.7	m			
2F屋上(給食受) 笠木 塗膜防水	ウレタン系 平場 W=270 田島ルーフィング：ルタックスプレー同等品	12.7	m			
2F屋上(給食受) 笠木見付 塗膜防水	ウレタン系 立上 系100 田島ルーフィング：ルタックスプレー同等品	12.9	m			
2F屋上(給食受) 脱気装置	ステンレス製	1	か所			

新校舎北棟						
防水			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
バルコニー床 塗膜防水	ウレタン系 平場 断熱工法 断熱材 t=50+50共 田島ルーフィング：ルテックスプレー同等品	121	m ²			
バルコニー立上 塗膜防水	ウレタン系 立上 田島ルーフィング：ルテックスプレー同等品	48.5	m ²			
庇・階段庇天端 塗膜防水	平場 歩行用 密着工法 端部がラスメッシュはね出し 田島ルーフィング：ルテックスプレー同等品	1,004	m ²			
庇・階段庇 立上・立下 塗膜防水	立上 歩行用 密着工法 田島ルーフィング：ルテックスプレー同等品	217	m ²			
ハト小屋天端 塗膜防水	平場 歩行用 密着工法 田島ルーフィング：ルテックスプレー同等品	23.6	m ²			
ハト小屋天端 立上・立下 塗膜防水	立上 歩行用 密着工法 田島ルーフィング：ルテックスプレー同等品	1.7	m ²			
保健室前 塗膜防水	X-2 平場	0.7	m ²			
保健室前 塗膜防水	X-2 立上	0.5	m ²			
ビュット外壁 塗膜防水	Y-1 立上	579	m ²			
打継目地廻り シーリング	PS-2 ポリサルファイト系 20×10	691	m			
誘発目地廻り シーリング	PS-2 ポリサルファイト系 20×10	773	m			
軒天見切廻り シーリング	MS-2 変成シリコン系 20×10	42.4	m			
(建具廻り)						
建具廻り シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	1,831	m			
建具廻り シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 25×10	190	m			
計						

[illegible]

[illegible]

新校舎北棟						
木			内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ユニット 床 下地合板	t12	142	m ²			
ユニット 床 下地合板	t12+t12	5,538	m ²			
鋼製床 床 下地合板	t12+t12	25.9	m ²			
ユニット 隠根太	高さ200用	3,850	m			
壁 合板張り	厚さ12.0mm	80.8	m ²			
ライン 天板 合板張り	厚さ12.0mm	12.2	m ²			
壁付 手すり笠木	㌞ φ32 手すり端部折曲げ 塗装・ﾌﾞﾗｯｸﾄ別計上	135	m			
自立 手すり笠木	㌞ φ32 塗装別計上	39.4	m			
スクリーン ボックス	W200×H175 米梅 t25 天井埋込型 塗装別計上	2.8	m			
床下空調区画 木下地	H175程度 合板 t12+木下地 45×45	145	m			
(建具廻り)						
木製額縁	ｽﾌﾟﾙ-ｽ材 W90×D30	392	m			
木製額縁	ｽﾌﾟﾙ-ｽ材 W470×D30	4	m			
木製カーテン ボックス	米梅 W170×H50×t20(L型)	507	m			
サッシ取り合い部用 木枠	ｽﾌﾟﾙ-ｽ材 W150×t20程度	42.3	m			
WD1-1b 木製建具枠	引込戸+FIX窓用 ｽﾌﾟﾙ-ｽ材 枠見込:135程度 建具寸法: W900×H2700 戸当共	2	か所			
WD1-2 木製建具枠	3枚引込戸+FIX窓用 ｽﾌﾟﾙ-ｽ材 枠見込:225程度 建具寸法: W2350×H2700 戸当共	2	か所			
WD1-3a 木製建具枠	2枚引込戸+FIX窓用 ｽﾌﾟﾙ-ｽ材 枠見込:180程度 建具寸法: W1800×H2700					

新校舎北棟		木		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	戸当共	2	か所			
WD1-4 木製建具枠	3枚引戸用 ｽﾌﾟﾙｰｽ材 枠見込:225程度 建具寸法: W2533×H2100 戸当共	1	か所			
WD1-5 木製建具枠	3枚引込戸用 ｽﾌﾟﾙｰｽ材 枠見込:225程度 建具寸法: W3040×H2100 戸当共	1	か所			
WD1-6a 木製建具枠	4枚引込戸+FIX窓用 ｽﾌﾟﾙｰｽ材 枠見込:270程度 建具寸法: W3215×H2700 戸当共	1	か所			
WD1-10a 木製建具枠	片開戸用 ｽﾌﾟﾙｰｽ材 枠見込:121程度 建具寸法: W850×H2100	2	か所			
WD1-10b 木製建具枠	片開戸用 ｽﾌﾟﾙｰｽ材 枠見込:121程度 建具寸法: W700×H2100	2	か所			
WD1-10c 木製建具枠	片開戸用 ｽﾌﾟﾙｰｽ材 枠見込:121程度 建具寸法: W600×H2100	2	か所			
WD1-11 木製建具枠	引違い戸用三方枠 ｽﾌﾟﾙｰｽ材 枠見込:135程度 建具寸法: W1800×H1800 戸当共	1	か所			
WD1-12 木製建具枠	2枚引込戸+FIX窓用 ｽﾌﾟﾙｰｽ材 枠見込:270程度 建具寸法: W1800×H2790 戸当共	1	か所			
WD1-13 木製建具枠	12枚引込戸+FIX窓用 ｽﾌﾟﾙｰｽ材 枠見込:225程度 建具寸法: W10900×H3690 戸当共	1	か所			
WD1-14 木製建具枠	2枚引込戸+FIX窓用 ｽﾌﾟﾙｰｽ材 枠見込:180程度 建具寸法: W1800×H2700 戸当共	2	か所			
WD1-15 木製建具枠	8枚引込戸+FIX窓用 ｽﾌﾟﾙｰｽ材 枠見込:225程度 建具寸法: W7280×H3690 戸当共	1	か所			

[illegible]

[illegible]

新校舎北棟		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨下り壁 下地	H=1050 ㏪ ㏪下地	14.7	m			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 ㏪サト含む	217	m ²			
屋根-外壁 EXP・J金物	㏪製 t=2.0 550×90 CL250 耐火帯・補助シート共 その他付属金物共	23	m			
外壁-外壁 EXP・J金物	W211.2 CL150 Lｺｰﾅｰ 耐火帯・補助シート共 その他付属金物共	17.1	m			
外壁-外壁 EXP・J金物	W270 CL150 I形 耐火帯・補助シート共 その他付属金物共	8.3	m			
丸環	丸鋼19φ FB9-60 L320	44	か所			
昇降口床 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ	鋼製溝付ｽﾘｯﾌﾟ溝蓋 自由勾配 W100 ｽﾌﾟﾘ止付 T-2	11.3	m			
保健室前 排水目皿	50φ ﾄﾚｯﾌﾟ 付 足洗場	2	か所			
階段 段鼻	ｽﾃｰﾙ製 FB-3×30	319	m			
天井 軒天見切	ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板 t=0.4 H85	42.4	m			
RF屋上 屋上手摺	ｽﾃｰﾙ製 H1050 曲面 溶融亜鉛メッキ 手摺:27.2φ×2.3 支柱:FB-6×45 @880 縦棧:27.2φ×2.3 @110 ﾌﾞﾗｯｸｯﾄ:FB-6×90×90 2-M12 @800	136	m			
2F屋上(給食受) 屋上手摺	H=1050 ﾊﾞﾗﾝｽ ｯﾄ付 溶融亜鉛メッキ 手摺:27.2φ×2.3 支柱:FB-6×45 @880 縦棧:27.2φ×2.3 @110 ﾌﾞﾗｯｸｯﾄ:FB-6×90×90 2-M12 @800	2.7	m			
屋上(給食受) 屋上手摺	H=1100 独立 溶融亜鉛メッキ 手摺:27.2φ×2.3 支柱:FB-6×45 @880 縦棧:27.2φ×2.3 @110	3.9	m			
2～4Fﾊﾞﾙｺﾆｰ-1 (X3-4/Y15) ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺	H=1100+145 L2978 溶融亜鉛メッキ 手摺:27.2φ×2.3 支柱:FB-6×45 @880 縦棧:13φ @110 端部13φ ㏪管先行打込 ﾊﾞｰｽ:PL-6 150×150 2-M12 @880 ﾌﾞﾗｯｸｯﾄ:FB-6×45×150 2-M12 @880	3	か所			
2～4Fﾊﾞﾙｺﾆｰ-2 (X6-7/Y15) ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺	H=1100+145 L1290 溶融亜鉛メッキ 手摺:27.2φ×2.3 支柱:FB-6×45 @880					

新校舎北棟		金属	外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	縦 棧:13φ @110 端部13φ ㌵管先行打込 ㌵-ス: PL-6 150×150 2-M12 @880 プラケット: FB-6×45×150 2-M12 @880	3	か所			
2F㌵ルコ-4 (X13-14/Y15) ㌵ルコ-手摺 (一部可動付)	H=1100+145 L3960 溶融亜鉛メッキ 手摺:27.2φ×2.3 支柱:FB-6×45 @880 縦 棧:13φ @110 端部13φ ㌵管先行打込 ㌵-ス: PL-6 150×150 2-M12 @880 プラケット: FB-6×45×150 2-M12 @880 可動部:W880 SUS丁番 手掛穴加工 20×80 R5 鍵用穴加工	1	か所			
3～4F㌵ルコ-4 (X13-14/Y15) ㌵ルコ-手摺	H=1100+145 L4960 溶融亜鉛メッキ 手摺:27.2φ×2.3 支柱:FB-6×45 @880 縦 棧:13φ @110 端部13φ ㌵管先行打込 ㌵-ス: PL-6 150×150 2-M12 @880 プラケット: FB-6×45×150 2-M12 @880	2	か所			
2F㌵ルコ-5 (X17-18/Y16) ㌵ルコ-手摺 (一部可動付)	H=1100+145 L2800 溶融亜鉛メッキ 手摺:27.2φ×2.3 支柱:FB-6×45 @880 縦 棧:13φ @110 端部13φ ㌵管先行打込 ㌵-ス: PL-6 150×150 2-M12 @880 プラケット: FB-6×45×150 2-M12 @880 可動部:W880 SUS丁番 手掛穴加工 20×80 R5 鍵用穴加工	1	か所			
3～4F㌵ルコ-5 (X17-18/Y16) ㌵ルコ-手摺	H=1100+145 L2800 溶融亜鉛メッキ 手摺:27.2φ×2.3 支柱:FB-6×45 @880 縦 棧:13φ @110 端部13φ ㌵管先行打込 ㌵-ス: PL-6 150×150 2-M12 @880 プラケット: FB-6×45×150 2-M12 @880	2	か所			
2F㌵ルコ-6 (X20-21/Y16) ㌵ルコ-手摺 (一部可動付)	H=1100+145 L3350 溶融亜鉛メッキ 手摺:27.2φ×2.3 支柱:FB-6×45 @880 縦 棧:13φ @110 端部13φ ㌵管先行打込 ㌵-ス: PL-6 150×150 2-M12 @880 プラケット: FB-6×45×150 2-M12 @880 可動部:W880 SUS丁番 手掛穴加工 20×80 R5 鍵用穴加工	1	か所			
3～4F㌵ルコ-6 (X20-21/Y16) ㌵ルコ-手摺	H=1100+145 L3350 溶融亜鉛メッキ 手摺:27.2φ×2.3 支柱:FB-6×45 @880 縦 棧:13φ @110 端部13φ ㌵管先行打込 ㌵-ス: PL-6 150×150 2-M12 @880 プラケット: FB-6×45×150 2-M12 @880	2	か所			

新校舎北棟		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2Fハコニ-8 (X21-22/Y11) ハコニ-手摺 (一部可動付)	H=1100+145 L2300 溶融亜鉛メッキ 手摺:27.2φ×2.3 支柱:FB-6×45 @880 縦棧:13φ @110 端部13φ ㇿ管先行打込 ハコニ-ス:PL-6 150×150 2-M12 @880 ﾌﾗｯｸﾄ:FB-6×45×150 2-M12 @880 可動部:W880 SUS丁番 手掛穴加工 20×80 R5 鍵用穴加工	1	か所			
3～4Fハコニ-8 (X21-22/Y11) ハコニ-手摺	H=1100+145 L2300 溶融亜鉛メッキ 手摺:27.2φ×2.3 支柱:FB-6×45 @880 縦棧:13φ @110 端部13φ ㇿ管先行打込 ハコニ-ス:PL-6 150×150 2-M12 @880 ﾌﾗｯｸﾄ:FB-6×45×150 2-M12 @880	2	か所			
2Fハコニ-9 (X18-19/Y11) ハコニ-手摺 (一部可動付)	H=1100+145 L3975 溶融亜鉛メッキ 手摺:27.2φ×2.3 支柱:FB-6×45 @880 縦棧:13φ @110 端部13φ ㇿ管先行打込 ハコニ-ス:PL-6 150×150 2-M12 @880 ﾌﾗｯｸﾄ:FB-6×45×150 2-M12 @880 可動部:W880 SUS丁番 手掛穴加工 20×80 R5 鍵用穴加工	1	か所			
3～4Fハコニ-9 (X18-19/Y11) ハコニ-手摺	H=1100+145 L3975 溶融亜鉛メッキ 手摺:27.2φ×2.3 支柱:FB-6×45 @880 縦棧:13φ @110 端部13φ ㇿ管先行打込 ハコニ-ス:PL-6 150×150 2-M12 @880 ﾌﾗｯｸﾄ:FB-6×45×150 2-M12 @880	2	か所			
2～4Fハコニ-11 (X4-5/Y10) ハコニ-手摺	H=1100+145 L2730 溶融亜鉛メッキ 手摺:27.2φ×2.3 支柱:FB-6×45 @880 縦棧:13φ @110 端部13φ ㇿ管先行打込 ハコニ-ス:PL-6 150×150 2-M12 @880 ﾌﾗｯｸﾄ:FB-6×45×150 2-M12 @880	3	か所			
屋外階段 外部手摺	H1170 1段 笠木:27.2φ×2.3 支柱:FB-6×45 @880 縦棧:13φ @110 ハコニ-ス:FB-9×100 M16 @440	31.2	m			
屋外階段 外部手摺(曲面)	H1170 1段 曲面 溶融亜鉛メッキ 笠木:27.2φ×2.3 支柱:FB-6×45 @880 縦棧:13φ @110 ハコニ-ス:FB-9×100 M16 @440	9.8	m			
屋外階段 階段手摺	平場 H1170 2段 溶融亜鉛メッキ 笠木:27.2φ×2.3 2段 支柱:FB-6×45 @880					

[illegible]

新校舎北棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ライニング 壁 軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	80.8	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	562	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300 曲面	3.3	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	704	m ²			
軽量鉄骨 壁開口部補強		1	式			別紙 00-0021
下り壁 曲面 軽量鉄骨下地	65形 下地張りなし @300	1,029	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	4,500	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	439	m ²			
軽量鉄骨 天井開口部補強		1	式			別紙 00-0022
壁付手すり 取付下地	St-FB-t6通し ブラケット:St-●-9φ @445 BPL:St-PL-60φ t3 4点ビス止め 木笠木・塗装別計上	135	m			
2F小ブレイク 斜部 自立手すり	スチール H=1100 手すり端部:下折曲げ h100 手すり笠木:St-○-27.2×2.3 St-FB-t6通し 縦横:St-●-13φ @110 支柱:St-FB-6×45 @880 ハース:St-FB-6×75 ビス留め 塗装・木笠木別計上	2.4	m			
階段2 斜部 自立手すり	スチール H=1020 手すり笠木:St-○-27.2×2.3 St-FB-t6通し 縦横:St-●-13φ @110 支柱:St-●-13φ St-FB-6×45 @900 St-FB-6×30 通し 塗装・木笠木・ハース別計上	25.7	m			
階段2 平部 自立手すり	スチール H=1020 手すり笠木:St-○-27.2×2.3 St-FB-t6通し 縦横:St-●-13φ @110 支柱:St-●-13φ St-FB-6×45 @900 St-FB-6×30 通し 塗装・木笠木・ハース別計上	11.3	m			

新校舎北棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
階段2手すり 斜部 ハッチングメタル	t1.6 H=400 スチール t2.3 開口率50%程度 M6ボルト留め @200 St-FB-3×15 通し 塗装別計上	25.7	m			
階段2手すり 平部 ハッチングメタル	t1.6 H=400 スチール t2.3 開口率50%程度 M6ボルト留め @200 St-FB-3×15 通し 塗装別計上	11.3	m			
異種仕上部 床見切	SUS-FB-3×15 下地:SUS-L-10×10	24.1	m			
段鼻	ステンレス W33 ノズリップ 長尺シート用 直線 AFL0A-Prebio:R311同等品	380	m			
段鼻	ステンレス W33 ノズリップ 長尺シート用 曲線 AFL0A-Prebio:R311同等品	7.4	m			
段鼻	ステンレス W33 ノズリップ タイルヘット用 直線 AFL0A-Prebio:R301同等品	29.1	m			
段鼻	ステンレス W33 ノズリップ タイルヘット用 曲線 AFL0A-Prebio:R301同等品	4.7	m			
ヒッチャーレール	アルミ製中重量用 50kg 専用ブラケット 端部キャップ等標準品共 M7フリーフック・セフティハンガー・セフトタイプ (ワイヤ径2.0、ワイヤ長さ3m) L=910につき1か所 タヤ:M1同等品	31	m			
床-床 EXP.J	幅270 Fカバー-150(t=2.9) Lカバー-150(t=2.2) フレーム100・150 緩衝材B 耐火帯(W=350) 補助シート(W=300)	41.6	m			
壁-壁 EXP.J	幅150 ERV150 見込フレーム 耐火帯(W=350) 補助シート(W=300)	36.2	m			
天井-天井 EXP.J	幅210 ERV150 見込フレーム クリアランス W=150	20.8	m			
階段2 落下防止ハッチ	カバー:St-FB-6×100 M12 @600 1段 St-FB-6×200 2-M12 @600 2段 異形鉄筋 D13 A～C列 ブラケット St-FB-t4 カバープレート 異形鉄筋交差部溶接 塗装別計上	1	式			
溶接金網敷	径6.0 100×100	422	m ²			
(建具廻り)						
木製建具引戸用 補強金物	AL-15×15×1.5 2通し	20.9	m			

[illegible]

新校舎北棟						
左官			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ホーチ床 コンクリート直均仕上	木下	152	m ²			
屋上 コンクリート直均仕上	塗膜防水下地	2,228	m ²			
底・階段底天端 コンクリート直均仕上	塗膜防水下地	987	m ²			
ハルコニ-床 コンクリート直均仕上	塗膜防水下地	121	m ²			
ハルコニ-小底天端 コンクリート直均仕上	塗膜防水下地	16.7	m ²			
梁天端 コンクリート直均仕上	塗膜防水下地	16.4	m ²			
天端 コンクリート直均仕上	塗膜防水下地	63.3	m ²			
保健室前足洗場 コンクリート直均仕上	塗膜防水下地	0.7	m ²			
階段ホーチ- コンクリート直均仕上	W=90	118	m			
保健室前足洗場 コンクリート直均仕上	W=100	3.8	m			
屋上 笠木 コンクリート直均仕上	W=270 塗膜防水下地	379	m			
笠木 コンクリート直均仕上	W=150 塗膜防水下地	10.5	m			
階段壁天端 コンクリート直均仕上	W=150 撥水剤下地	9.5	m			
階段壁開口部押え コンクリート直均仕上	W=300 撥水剤下地	21.5	m			
昇降口床 珪藻土塗り	W=100 グレーチング 溝蓋下	11.3	m			
踊場・階段床 防水珪藻土塗り	t=20	133	m ²			
踏面・ケ込 防水珪藻土塗り	t=20	131	m ²			
外壁 撥水剤	打放し面 半透明珪藻土色	351	m ²			
(建具廻り)						
建具周囲防水 珪藻土充填	外部建具	2,018	m			

新校舎北棟						
左官			内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビット床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	510	m ²			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗仕上下地	22.7	m ²			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	6,491	m ²			
手摺壁 天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ 幅150	61.1	m			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 床仕上げ 下地	150	m ²			
EXP. J 廻り 床仕上げ	幅60+60	41.6	m			
床仕上げ塗り	木ごて 一般下地 厚20	3.3	m ²			
踏面・踊場 仕上げ塗り	金ごて ビール系床材下地	175	m ²			
蹴上 仕上げ塗り	金ごて 仕上げ	63.3	m ²			
床調整仕上げ	省拭マット下地 厚30程度	249	m ²			
床仕上げ	厚13 セメント系	150	m ²			
床コンクリート保護塗装	ABC商会:セリキア同等品	22.7	m ²			
壁仕上げ塗り	木ごて 下地 厚20	13.2	m ²			
天端仕上げ塗り	木ごて 下地 厚20	0.6	m ²			
伸縮目地	カッター 5×15 @4000	11.4	m			
(建具廻り)						
建具周囲 仕上げ充填	内部建具	331	m			
計						

新校舎北棟		建具	アルミ製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特記なき限り、耐風圧性:S-5、 気密性:A-3、水密性:W-4、 扉・枠仕上:アルミ処理シロ-色、 YKK:EX1MA31同等品、付属金物一式 運搬取付調整費共とする。					
AW1-1a 3枚引戸	W2730×H1800 水切共	3	か所			
AW1-1b 3枚引戸	W2880×H1800 水切共	1	か所			
AW1-2 2枚引込戸+ 上部突き出し窓	W5032×H2700 お`レータ-装置、水切共	1	か所			
AW1-3a 引違い戸	W1381×H1800 水切共	1	か所			
AW1-3b 引違い戸	W2330×H1800 水切共	2	か所			
AW1-3c 引違い戸	W1800×H1800 水切共	1	か所			
AW1-4a 4枚引違い戸	W3825×H1800 水切共	1	か所			
AW1-4b 4枚引違い戸	W3690×H1800 水切共	1	か所			
AW1-4c 4枚引違い戸	W3610×H1800 水切共	1	か所			
AW1-4f 4枚引違い戸	W3330×H1800 水切共	1	か所			
AW1-4g 4枚引違い戸	W3357×H1800 水切共	1	か所			
AW1-5 引違い戸+ 上部突き出し窓	W6880×H2700 お`レータ-装置、水切 サツ取り合い部アング`ル`-ス共	1	か所			
AW1-6a 4枚引違い戸	W6880×H1800 水切共	2	か所			
AW1-6b 4枚引違い戸	W6790×H1800 水切、サツ取り合い部アング`ル`-ス共	1	か所			
AW1-9a 4枚引違い戸+ 上部突き出し窓	W2730×H2700 お`レータ-装置、水切共	2	か所			
AW1-11 突き出し窓	W6880×H600 お`レータ-装置、水切共	1	か所			
AW1-12a 引違い戸+ 上部突き出し窓	W2320×H2700 お`レータ-装置、水切共	1	か所			
AW1-12c 引違い戸+ 上部突き出し窓	W1800×H2700 お`レータ-装置、水切共	1	か所			

新校舎北棟		建具	アルミ製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW1-18a 突き出し窓	W800×H400 おへレータ装置、水切共	1	か所			
AW1-18b 突き出し窓	W900×H400 おへレータ装置、水切共	1	か所			
AW1-19 引違い戸+ 上部突き出し窓	W6880×H2700 おへレータ装置、水切 サッシ取り合い部アングル貼付共	1	か所			
AW1-20 引違い戸+ 上部突き出し窓	W6880×H2700 おへレータ装置、水切共	1	か所			
AW1-21 引違い戸	W1600×H900 水切共	1	か所			
AW2-1 突き出し窓	W1902×H400 おへレータ装置、水切共	3	か所			
AW2-2a 4枚引違い戸	W3655×H1500 開閉制限ストッパー、水切共	3	か所			
AW2-2c 4枚引違い戸	W3155×H1500 開閉制限ストッパー、水切共	3	か所			
AW2-2d 4枚引違い戸	W3880×H1500 開閉制限ストッパー、水切共	6	か所			
AW2-2e 4枚引違い戸	W3280×H1500 開閉制限ストッパー、水切共	3	か所			
AW2-2f 4枚引違い戸	W4330×H1500 開閉制限ストッパー、水切共	3	か所			
AW2-3 引戸+ 上部内倒し窓	W1740×H2600 おへレータ装置、水切 アルミ枠、W870×H2000共	39	か所			
AW2-4a 3枚引違い戸+ 上部突き出し窓	W2755×H2600 おへレータ装置、水切共	3	か所			
AW2-4b 3枚引違い戸+ 上部突き出し窓	W2730×H2600 おへレータ装置、水切共	3	か所			
AW2-4f 3枚引違い戸+ 上部突き出し窓	W2652×H2600 おへレータ装置、水切共	3	か所			
AW2-5a 4枚引違い戸	W6880×H1500 開閉制限ストッパー、水切共	9	か所			
AW2-5b 4枚引違い戸	W6730×H1500 開閉制限ストッパー、水切共	3	か所			
AW2-5c 4枚引違い戸	W6790×H1500 開閉制限ストッパー、水切共	3	か所			
AW2-6a 引違い戸+ 突き出し窓	W1100×H2600 水切共	3	か所			
AW2-6b 引違い戸+ 突き出し窓	W1130×H2600 水切共	3	か所			

新校舎北棟		建具	アルミ製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW2-7 引違い戸	W5340×H1500 開閉制限ストップ、水切共	3	か所			
AW2-8 4枚引違い戸	W4195×H1500 開閉制限ストップ、水切 おへレータ装置 サッシ取り付け部アングルビス共	2	か所			
AW2-9 突き出し窓	W900×H400 おへレータ装置、水切共	15	か所			
AW2-10a 4枚引違い戸+ 上部突き出し窓	W3335×H2600 おへレータ装置、水切共	3	か所			
AW2-10b 4枚引違い戸+ 上部突き出し窓	W3130×H2600 おへレータ装置、水切共	3	か所			
AW2-11a 3枚引違い戸	W2900×H1500 開閉制限ストップ、水切共	3	か所			
AW2-11b 3枚引違い戸	W2800×H1500 開閉制限ストップ、水切共	3	か所			
AW2-11c 3枚引違い戸	W2655×H1500 開閉制限ストップ、水切共	3	か所			
AW2-12 引違い戸+ 上部突き出し窓	W2609×H2600 水切、サッシ取り付け部アングルビス共	6	か所			
AW2-13 引違い戸+ 上部突き出し窓	W2109×H2600 水切、サッシ取り付け部アングルビス共	3	か所			
AW2-14 FIX窓+ 上部突き出し窓	W571×H2600 おへレータ装置、水切共	3	か所			
AW2-15a 引違い戸	W2380×H1500 開閉制限ストップ、水切共	3	か所			
AW2-15d 引違い戸	W1640×H1500 開閉制限ストップ、水切共	3	か所			
AW2-20 引違い戸	W1800×H1100 開閉制限ストップ、水切共	3	か所			
AW2-21 4枚引違い戸	W4000×H1624 開閉制限ストップ、おへレータ装置 水切共	3	か所			
AW2-22a FIX窓+引違い窓	W2890×H2600 開閉制限ストップ、おへレータ装置 水切共	3	か所			
AW2-22b FIX窓+引違い窓	W2710×H2600 開閉制限ストップ、おへレータ装置 水切共	3	か所			
AW2-22c FIX窓+引違い窓	W2730×H2600 開閉制限ストップ、おへレータ装置 水切共	3	か所			
AW2-23 引戸+上部内倒し 窓	W1740×H1500 水切、アルミ枠：W870×H1500共	6	か所			

[illegible]

新校舎北棟		建具	鋼製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特記なき限り、外部耐風圧性:S-5 気密性:A-3、水密性:W-1、 鋼板:溶解亜鉛めっき、建具枠、 付属金物一式、 運搬取付調整費共とする。					
(外部)						
SD1-1 片引戸	W1400×H2000 水切共	1	か所			
SD1-2 両開戸	W1800×H1770	1	か所			
SD2-1 片開戸	W900×H2100 特定防火設備、煙感連動 断熱材充填、水切共	4	か所			
(内部)						
SDi1-1 片開戸	W3770×H2700 特定防火設備、煙感連動	1	か所			
SDi1-2 片開戸	W2558×H2700 特定防火設備、煙感連動	1	か所			
SDi1-3 片開戸	W2895×H2700 特定防火設備、煙感連動	1	か所			
SDi1-4 片開戸	W2878×H2700 特定防火設備、煙感連動	1	か所			
SDi1-6 両開戸	W1400×H2100 特定防火設備	1	か所			
SDi2-1 片開戸	W2728×H2600 特定防火設備、煙感連動	1	か所			
SDi2-2 片開戸	W3940×H2100 特定防火設備、煙感連動	3	か所			
SDi2-3 片開戸	W2700×H2600 特定防火設備、煙感連動	3	か所			
SDi2-4 片開戸	W1860×H2100 特定防火設備、煙感連動	6	か所			
SDi2-5 片開戸	W1750×H2200 特定防火設備、煙感連動	1	か所			
SWi1-1a FIX窓	W3374×H1600	1	か所			
SWi1-1b FIX窓	W2366×H1600	1	か所			
SWi1-2 FIX窓	W3063×H1600 特定防火設備、耐熱強化ガラスt8共	1	か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

新校舎北棟		建具		木製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特記なき限り、付属金物一式、 運搬取付調整費共とする。					
WD1-1a 引込戸+FIX窓	W900×H2700 扉：ｽﾌﾟﾙｰｽ材	10	か所			
WD1-1b 引込戸+FIX窓	W900×H2700 扉：ｽﾌﾟﾙｰｽ材	2	か所			
WD1-2 3枚引込戸+FIX窓	W2350×H2700 扉：ｽﾌﾟﾙｰｽ材	2	か所			
WD1-3a 2枚引込戸+FIX窓	W1800×H2700 扉：ｽﾌﾟﾙｰｽ材	2	か所			
WD1-3b 2枚引込戸+FIX窓	W1800×H3690 扉：ｽﾌﾟﾙｰｽ材	1	か所			
WD1-4 3枚引戸	W2533×H2100 扉：ｼｬｾﾞﾙﾌﾗｯｼｭ	1	か所			
WD1-5 3枚引込戸	W3040×H2100 扉：ｼｬｾﾞﾙﾌﾗｯｼｭ	1	か所			
WD1-6 4枚引込戸+FIX窓	W3215×H2700 扉：ｽﾌﾟﾙｰｽ材	1	か所			
WD1-7a 引違い戸+FIX窓	W1800×H3000 扉：ｽﾌﾟﾙｰｽ材	3	か所			
WD1-7b 引違い戸+FIX窓	W1256×H3000 扉：ｽﾌﾟﾙｰｽ材	1	か所			
WD1-8a 引込戸+FIX窓	W1100×H2700 扉：ｽﾌﾟﾙｰｽ材	2	か所			
WD1-9 4枚引込戸+FIX窓	W3507×H3690 扉：ｽﾌﾟﾙｰｽ材	1	か所			
WD1-10a 片開戸	W850×H2100 扉：ｽﾌﾟﾙｰｽ材	2	か所			
WD1-10b 片開戸	W700×H2100 扉：ｽﾌﾟﾙｰｽ材	2	か所			
WD1-10c 片開戸	W600×H2100 扉：ｽﾌﾟﾙｰｽ材	2	か所			
WD1-11 引違い戸	W1800×H1800 扉：ｽﾌﾟﾙｰｽ材	1	か所			
WD1-12 2枚引込戸+FIX窓	W1800×H2700 扉：ｽﾌﾟﾙｰｽ材	1	か所			
WD1-13 12枚引込戸+FIX窓	W10900×H3690 扉：ｽﾌﾟﾙｰｽ材	1	か所			
WD1-14 2枚引込戸+FIX窓	W1800×H2700 扉：ｽﾌﾟﾙｰｽ材	2	か所			

新校舎北棟		建具	木製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WD1-15 8枚引込戸+FIX窓	W7280×H3690 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	1	か所			
WD1-16 8枚引込戸+FIX窓	W6890×H2700 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	1	か所			
WD1-27 4枚引込戸+FIX窓	W3110×H3690 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	1	か所			
WD2-1 2枚引込戸+FIX窓	W3285×H2600 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	3	か所			
WD2-2a 3枚引込戸+FIX窓	W3155×H2600 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	3	か所			
WD2-2b 3枚引込戸+FIX窓	W2880×H2600 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	3	か所			
WD2-3a 2枚引込戸+FIX窓	W3745×H2700 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	6	か所			
WD2-3b 2枚引込戸+FIX窓	W4224×H2700 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	3	か所			
WD2-4 片開戸	W580×H1800 扉仕上:OSB	30	か所			
WD2-5a 2枚引込戸+FIX窓	W1612×H2600 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	9	か所			
WD2-5b 2枚引込戸+FIX窓	W3155×H2600 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	3	か所			
WD2-6a 5枚引込戸+FIX窓	W6880×H2600 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	9	か所			
WD2-6b 5枚引込戸+FIX窓	W5334×H2600 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	3	か所			
WD2-6c 5枚引込戸+FIX窓	W5795×H2600 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	3	か所			
WD2-6d 5枚引込戸+FIX窓	W5644×H2600 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	3	か所			
WD2-7 2枚引込戸+FIX窓	W1356×H2600 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	9	か所			
WD2-8 2枚引込戸+FIX窓	W1800×H2600 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	9	か所			
WD2-10 3枚引戸	W2700×H2200 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	3	か所			
WD2-11a 3枚引込戸+FIX窓	W2715×H2600 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	3	か所			
WD2-11b 3枚引込戸+FIX窓	W3180×H2600 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	3	か所			

[illegible]

[illegible]

新校舎北棟		建具	トリアース			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特記なき限り、付属金物一式、 運搬取付調整費共とする。 アサヒ工業:ビュアアース同等品					
TB-01 トリアース	Σ W4880 × H2100 仕上:高圧メラミン樹脂化粧板 ステンレス製巾木、スライド錠共 27°-ス用、隔て板1枚 片開き扉2か所含む	1	か所			
TB-02 隔壁	W800 × H2100 仕上:高圧メラミン樹脂化粧板	1	か所			
TB-03 トリアース	Σ W4880 × H2100 仕上:高圧メラミン樹脂化粧板 ステンレス製巾木、スライド錠共 27°-ス用、隔て板1枚 片開き扉2か所含む	1	か所			
TB-04 トリアース	W1600 × H2100 仕上:高圧メラミン樹脂化粧板 ステンレス製巾木、スライド錠共 17°-ス用、片開き扉1か所含む	1	か所			
TB-05 両開戸	W900 × H2040 仕上:高圧メラミン樹脂化粧板 ステンレス製巾木、スライド錠共	1	か所			
TB-06 トリアース	W1600 × H2100 仕上:高圧メラミン樹脂化粧板 ステンレス製巾木、スライド錠共 17°-ス用、片開き扉1か所含む	1	か所			
TB-07 隔壁	W800 × H2100 仕上:高圧メラミン樹脂化粧板	1	か所			
TB-08 トリアース	Σ W3756 × H2100 仕上:高圧メラミン樹脂化粧板 ステンレス製巾木、スライド錠共 27°-ス用、隔て板1枚 片開き扉2か所含む	1	か所			
TB-09 両開戸	W900 × H2040 仕上:高圧メラミン樹脂化粧板 ステンレス製巾木、スライド錠共	1	か所			
TB-14 トリアース	Σ W4580 × H2100 仕上:高圧メラミン樹脂化粧板 ステンレス製巾木、スライド錠共 27°-ス用、隔て板1枚 片開き扉2か所含む	3	か所			
TB-15 トリアース	Σ W9008 × H2100 仕上:高圧メラミン樹脂化粧板 ステンレス製巾木、スライド錠共 47°-ス用、隔て板3枚 片開き扉4か所含む	3	か所			
TB-16 両開戸	W700 × H2040 仕上:高圧メラミン樹脂化粧板 ステンレス製巾木、スライド錠共	3	か所			

[illegible]

新校舎北棟						
建具			ガラス			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
LOW-E複層ガラス	LOW-E6+A12+FL6 特寸 2.0㎡以下 AGC:サッシ ランス ニュートラルクリア71/38同等品 日射取得率:0.38 熱貫流率:1.6	974	㎡			
LOW-E複層ガラス	LOW-E6+A12+FL6 特寸 4.0㎡以下 AGC:サッシ ランス ニュートラルクリア71/38同等品 日射取得率:0.38 熱貫流率:1.6	115	㎡			
飛散防止フィルム	内張り用 GI-1	1,089	㎡			
ガラス清掃		1,089	㎡			
ガラスとめ(シーリング)	シリコン系2成分系 2.18㎡以下 両面総数量	1,949	㎡			
ガラスとめ(シーリング)	シリコン系2成分系 4.45㎡以下 両面総数量	229	㎡			
(内部)						
ドア板ガラス	厚さ3 特寸 W150×H1795	4	か所			
学校強化ガラス	厚さ 5mm 平面 2.0㎡以下	345	㎡			
学校強化ガラス	厚さ 5mm 平面 4.0㎡以下	35.4	㎡			
学校強化ガラス	厚さ 5mm 平面 6.0㎡以下	5.4	㎡			
学校強化ガラス	厚さ 5mm 平面 φ600 円形	7	か所			
学校強化ガラス	厚さ 5mm 平面 W300×H300	14	か所			
木製可動間仕切り アクリル板	厚さ 5mm 平面	12.4	㎡			
木製建具用 ポリカーボネート	厚さ 8mm 平面	219	㎡			
飛散防止フィルム	内張り用 GI-1	664	㎡			
ガラス清掃		664	㎡			

[illegible]

新校舎北棟		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E P - G 塗り	コンクリート面 工程B種(一般) 素地B種	751	m ²			
E P - G 塗り	板・ト 面(継目) 一般 素地ごしらえ、寒冷紗バテしごき共	1,091	m ²			
木部 E P - G 塗り	素地A種	1.6	m ²			
N A D 塗り	けい酸加減板面 工程B種(一般) 素地B種、寒冷紗バテしごき共	3.3	m ²			
S O P 塗り	溶融亜鉛メッキ面 錆止め共	56.9	m ²			
E P - G 塗り (糸幅300mm以下)	木毛板小口処理 素地ごしらえ共	1,149	m			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	803	m			
WP 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種 日本エンバ ｲﾝﾀﾞｶｽﾞ :ｷｯﾅｰｺｰﾙ同等品	175	m			
(建具廻り)						
WP 塗り	木部 工程B種 素地B種 日本エンバ ｲﾝﾀﾞｶｽﾞ :ｷｯﾅｰｺｰﾙ同等品	1.9	m ²			
WP 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種 日本エンバ ｲﾝﾀﾞｶｽﾞ :ｷｯﾅｰｺｰﾙ同等品	577	m			
OS 塗り	木部 工程B種 素地B種	1,249	m ²			
EP-G 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地A種 5分ㇿ 寒冷紗バテしごき共	619	m			
水性ｸﾞﾗｯｸ塗り	鋼製建具面 ｼﾙﾊﾞｰ色 内部 素地ごしらえ、錆止め共	860	m ²			
水性ｸﾞﾗｯｸ塗り (糸幅300mm以下)	鋼製建具面 ｼﾙﾊﾞｰ色 内部 素地ごしらえ、錆止め共	508	m			
計						

新校舎北棟		内外装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外壁 外断熱システム	EPS断熱材 t=75 AC樹脂塗装共	2,482	m ²			
外断熱システム	上端処理	933	m			
外断熱システム	下端処理	1,210	m			
外断熱システム	出隅処理	135	m			
外断熱システム	入隅処理	201	m			
外断熱システム	建具廻り(水切)	584	m			
外断熱システム	建具廻り(上枠)	286	m			
外断熱システム	建具廻り(縦枠)	721	m			
壁 EPS断熱材	t=75 天井裏	130	m ²			
ヒート外壁 EPS断熱材	t=75	169	m ²			
スラブ下 断熱材吹付	t=50	88.6	m ²			
下り壁 ポリカーボネート	厚0.7 曲げ @32mm 谷深さ9mm 働き幅576mm	15.5	m ²			
天井 木毛セメント板張り	厚15 塗装品 専用ビス留め @150以下 (同色塗装品) LGS下地 竹村工業:木毛セメント板t15 吹付塗装品同等品	217	m ²			
(建具廻り)						
AW2-3アルミ 礼部 吹付断熱材	t25 種別:A種1 建築物断熱用吹付硬質ウレタンフォーム	88.2	m ²			
計						

新校舎北棟		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	厚さ2.0 一般床 熱溶接工法 東リ:707リユ-ムソルト 同等品	5,186	m ²			
踏面・踊場 ビニル床シート	厚さ2.0 一般床 熱溶接工法 東リ:707リユ-ムソルト 同等品	175	m ²			
ビニル床シート	厚さ2.0 多湿部 防滑 熱溶接工法 東リ:消臭NSTル 同等品	319	m ²			
ビニル床シート	厚さ2.0 一般床 耐薬性 熱溶接工法 ABC商会:アルベアソ 同等品	111	m ²			
ビニル床シート	厚さ4.5 一般床 発泡 熱溶接工法 東リ:アリナフィット 同等品	53.2	m ²			
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 ルーフハイ 東リ:GA-100 同等品	884	m ²			
2F小ブレイク 1 小階 床タイルカーペット	総厚6.5 500角 ルーフハイ 東リ:GA-100 同等品	25.9	m ²			
床ユニットフロア	高さ200 バックテイルボード t20 タイル下地 下地合板別計上	3.3	m ²			
床ユニットフロア	高さ200 バックテイルボード t20 ビニル床シート下地 下地合板別計上	5,534	m ²			
床ユニットフロア	高さ200 バックテイルボード t20 タイルカーペット下地 下地合板別計上	142	m ²			
床 OAフロア	高さ200 カ工業:IB7073000N仕様 同等品	741	m ²			
OAフロア 際板 - ダー	高さ200用	334	m			
2F小ブレイク 1 小階 床 鋼製床組	W4900×D5400程度 高さ200～1400 W300×H150 8段 W600×H300 4段 踊場:12.62m程度 仕上・LGS・下地合板別計上	1	か所			
アルミ巾木	t1.5 h 60 焼付塗装(壁同色) 創建:60096 同等品	244	m			
ビニル床シート巻き上げ	厚さ2.0 h 60 多湿部 防滑仕様 東リ:消臭NSTル 同等品	207	m			
ビニル床シート巻き上げ	厚さ2.0 h300 多湿部 防滑仕様 東リ:消臭NSTル 同等品	79.8	m			
同上 見切	ブフェル押え	287	m			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	0.5	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	37.6	m ²			

新校舎北棟		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 RC、CB直張り 突付け 下張GB-R 厚12.5共	2.7	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 RC、CB直張り 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	75.4	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	463	m ²			
曲面 蹴上 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	1.4	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け - -	70.2	m ²			
壁 シージング せっこうボード 張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	64.2	m ²			
壁 シージング せっこうボード 張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	192	m ²			
壁 シージング せっこうボード 張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	263	m ²			
壁 シージング せっこうボード 張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	509	m ²			
壁 シージング せっこうボード 張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 RC、CB直張り 突付け 下張GB-R 厚12.5共	11.7	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	80.8	m ²			
壁 マシン化粧板	厚3.0 ボード面 アイ工業:セラル同等品	79.5	m ²			
壁 OSB(内装用)	厚 9 ボード面 フィニッシュ留め 表面がささくれているもの	2,696	m ²			
小階段 曲面 蹴上 OSB(内装用)	厚 9 ボード面 フィニッシュ留め 表面がささくれているもの	1.4	m ²			
壁 OSB(内装用)	厚 9 ボード面 有孔加工 皿ビス留め 表面がささくれているもの ジョイント部目スガ3mm 目地底テープ貼 孔:6φ @50 千鳥	91.5	m ²			
曲面 下り壁 ボリカボネット 波板	厚0.7 曲げ @32mm 谷深さ9mm 働き幅576mm LGS下地別計上	1,029	m ²			
壁 掲示用マグネット 貼り	スチールプレート t0.4 シルバー 角丸 100×10mm 裏面超強力1mm厚シリル付 タテヨコ @200 25枚/m ² エポキシ:素材 アクリル,合金銅 SPN-AC24SL2同等品	289	m ²			
壁 グラスウール充填	16K 厚さ50	499	m ²			

新校舎北棟		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井 けい酸 加工板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 8 突付け	3.3	m ²			
天井 岩綿吸音板張り	t12 フィッパ留め 下地:GB-Rt12.5共	439	m ²			
天井 ガラスウール吸音板張 り	ガラスウール仕上 40K 厚さ50 コンクリート面 ビス支持 @303程度 マグイソール:マグボード同等品	1,533	m ²			
天井 木毛セメント板	厚15 塗装品 専用ビス留め @150以下 (同色塗装品) LGS下地 竹村工業同等品	4,496	m ²			
天井 廻り縁	塩ビ製 25×13	559	m			
壁 塩ビコーナー材	出隅用	134	m			
壁 塩ビコーナー材	入隅用	545	m			
耐火間仕切	W149 LGS65 1時間耐火 GB-F t21+21 両面	187	m ²			
耐火間仕切 四周(シール)処理		1,178	m			
耐火遮音間仕切	W149 LGS65 1時間耐火 GB-F t21+21 両面 GW t50共	1,697	m ²			
耐火遮音間仕切 四周(シール)処理		5,273	m			
耐火間仕切面 継目処理		277	m ²			
スラブ上 EPS断熱材	厚さ50	422	m ²			
立上り EPS断熱材	厚さ50	7.9	m ²			
スラブ下・外周部 吹付断熱材	建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム A種1 厚25	1,957	m ²			
スラブ上 吹付断熱材	建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム A種1 厚50	698	m ²			
ヒートスラブ面 吹付断熱材	建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム A種1 厚50	467	m ²			
計						

新校舎北棟		ユニット及びその他		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外壁(塔屋) タラップ	スチール製 22φ 溶融亜鉛メッキ スリ止付	6	か所			
< 外床-RC > 誘発目地	カッター目地 15×15 @4000	109	m			
< 外床-RC > 取合 RC緩衝材	樹脂発泡目地板 20×180 七王工業:ソフタイト同等品	46.3	m			
排水パイプ	VP50φ	1	式			別紙 00-0023
保健室前足洗場 FRPクレーシング	700×500 その他付属金物共 中部コーポレーション:FG25K同等品	2	か所			
キュービクル目隠し 目隠しパネル	有孔折板 H3500 横胴縁:L-75×75 @1000 その他付属金物共 日本パネンター:YBS200-40同等品	28.4	m			
キュービクル目隠し 目隠しパネル 扉	有孔折板 1400×3500 扉枠:L-75×75×6 四周+横2段 旗丁番・丸棒貫共	2	か所			
室外機目隠し1 目隠しパネル	有孔折板 H2500 横胴縁:L-75×75 @1000 その他付属金物共 日本パネンター:YBS200-40同等品	42.2	m			
室外機目隠し1 目隠しパネル 扉	有孔折板 1400×2500 扉枠:L-75×75×6 四周+横2段 旗丁番・丸棒貫共	1	か所			
室外機目隠し2 目隠しパネル	有孔折板 H2000 横胴縁:L-75×75 @1000 その他付属金物共 日本パネンター:YBS200-40同等品	42.8	m			
室外機目隠し2 目隠しパネル 扉	有孔折板 1400×2000 扉枠:L-75×75×6 四周+横2段 旗丁番・丸棒貫共	1	か所			
屋外階段(北西) メンテナンス扉	W1290×H1100 両開 手摺取合枠:L-50×50×4 コンクリート部は丁番直付 笠木・下棧:27.2φ×2.3 縦棧:13φ @110 扉縦枠:L-50×50×4 南京錠・かん貫・フラス落し共	1	か所			
屋外階段(北東) メンテナンス扉	L1570×H1100 両開 手摺取合枠:L-50×50×4 コンクリート部は丁番直付 笠木・下棧:27.2φ×2.3 縦棧:13φ @110 扉縦枠:L-50×50×4 南京錠・かん貫・フラス落し共	1	か所			

新校舎北棟		ユニット及びその他		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外壁_北 懸垂幕	H9000 ノフルム形 上部・中間部・下部SUSﾌﾞﾗｯｼｯﾄ共 その他付属金物共	2	か所			
2・4Fﾊﾞﾙｺﾆｰ-1 (X3-4/Y15) 落下防止ﾈｯﾄ	W2978×H2875 ﾈｯﾄ扉:2箇所共 ﾈｯﾄ:線径1.9φ 660T/28本 40mm目 ｱｲﾅｯﾄｱﾝｶｰ M12 ﾗｲﾔｰﾀﾞｰﾌﾞ 6φ	2	か所			
3Fﾊﾞﾙｺﾆｰ (X3-4/Y15) 落下防止ﾈｯﾄ	W2978×H3655 ﾈｯﾄ扉:2箇所共 ﾈｯﾄ:線径1.9φ 660T/28本 40mm目 ｱｲﾅｯﾄｱﾝｶｰ M12 ﾗｲﾔｰﾀﾞｰﾌﾞ 6φ	1	か所			
3・4Fﾊﾞﾙｺﾆｰ-2 (X6-7/Y15) 落下防止ﾈｯﾄ	W1290×H2875 ﾈｯﾄ扉:2箇所共 ﾈｯﾄ:線径1.9φ 660T/28本 40mm目 ｱｲﾅｯﾄｱﾝｶｰ M12 ﾗｲﾔｰﾀﾞｰﾌﾞ 6φ	2	か所			
2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ-2 (X6-7/Y15) 落下防止ﾈｯﾄ	W1290×H3660 ﾈｯﾄ扉:2箇所共 ﾈｯﾄ:線径1.9φ 660T/28本 40mm目 ｱｲﾅｯﾄｱﾝｶｰ M12 ﾗｲﾔｰﾀﾞｰﾌﾞ 6φ	1	か所			
3・4Fﾊﾞﾙｺﾆｰ-4 (X13-14/Y15) 落下防止ﾈｯﾄ	W4960×H2875 ﾈｯﾄ扉:2箇所共 ﾈｯﾄ:線径1.9φ 660T/28本 40mm目 ｱｲﾅｯﾄｱﾝｶｰ M12 ﾗｲﾔｰﾀﾞｰﾌﾞ 6φ	2	か所			
2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ-4 (X13-14/Y15) 落下防止ﾈｯﾄ	W4960×H3555 ﾈｯﾄ扉:2箇所共 ﾈｯﾄ:線径1.9φ 660T/28本 40mm目 ｱｲﾅｯﾄｱﾝｶｰ M12 ﾗｲﾔｰﾀﾞｰﾌﾞ 6φ	1	か所			
2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ-5 (X17-18/Y16) 落下防止ﾈｯﾄ	W2800×H2775 ﾈｯﾄ扉:2箇所共 ﾈｯﾄ:線径1.9φ 660T/28本 40mm目 ｱｲﾅｯﾄｱﾝｶｰ M12 ﾗｲﾔｰﾀﾞｰﾌﾞ 6φ	1	か所			
4Fﾊﾞﾙｺﾆｰ-5 (X17-18/Y16) 落下防止ﾈｯﾄ	W2800×H2875 ﾈｯﾄ扉:2箇所共 ﾈｯﾄ:線径1.9φ 660T/28本 40mm目 ｱｲﾅｯﾄｱﾝｶｰ M12 ﾗｲﾔｰﾀﾞｰﾌﾞ 6φ	1	か所			
3Fﾊﾞﾙｺﾆｰ-5 (X17-18/Y16) 落下防止ﾈｯﾄ	W2800×H3655 ﾈｯﾄ扉:2箇所共 ﾈｯﾄ:線径1.9φ 660T/28本 40mm目 ｱｲﾅｯﾄｱﾝｶｰ M12 ﾗｲﾔｰﾀﾞｰﾌﾞ 6φ	1	か所			
3・4Fﾊﾞﾙｺﾆｰ-6 (X20-21/Y16) 落下防止ﾈｯﾄ	W3350×H2875 ﾈｯﾄ扉:2箇所共 ﾈｯﾄ:線径1.9φ 660T/28本 40mm目 ｱｲﾅｯﾄｱﾝｶｰ M12 ﾗｲﾔｰﾀﾞｰﾌﾞ 6φ	2	か所			
2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ-6 (X20-21/Y16) 落下防止ﾈｯﾄ	W3350×H3555 ﾈｯﾄ扉:2箇所共 ﾈｯﾄ:線径1.9φ 660T/28本 40mm目 ｱｲﾅｯﾄｱﾝｶｰ M12 ﾗｲﾔｰﾀﾞｰﾌﾞ 6φ	1	か所			
3・4Fﾊﾞﾙｺﾆｰ-8 (X21-22/Y11) 落下防止ﾈｯﾄ	W2300×H2875 ﾈｯﾄ扉:2箇所共 ﾈｯﾄ:線径1.9φ 660T/28本 40mm目 ｱｲﾅｯﾄｱﾝｶｰ M12 ﾗｲﾔｰﾀﾞｰﾌﾞ 6φ	2	か所			
2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ-8 (X21-22/Y11) 落下防止ﾈｯﾄ	W2300×H3555 ﾈｯﾄ扉:2箇所共 ﾈｯﾄ:線径1.9φ 660T/28本 40mm目 ｱｲﾅｯﾄｱﾝｶｰ M12 ﾗｲﾔｰﾀﾞｰﾌﾞ 6φ	1	か所			
2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ-9 (X18-19/Y11) 落下防止ﾈｯﾄ	W3975×H2775 ﾈｯﾄ扉:2箇所共 ﾈｯﾄ:線径1.9φ 660T/28本 40mm目 ｱｲﾅｯﾄｱﾝｶｰ M12 ﾗｲﾔｰﾀﾞｰﾌﾞ 6φ	1	か所			
4Fﾊﾞﾙｺﾆｰ-9 (X18-19/Y11) 落下防止ﾈｯﾄ	W3975×H2875 ﾈｯﾄ扉:2箇所共 ﾈｯﾄ:線径1.9φ 660T/28本 40mm目 ｱｲﾅｯﾄｱﾝｶｰ M12 ﾗｲﾔｰﾀﾞｰﾌﾞ 6φ	1	か所			
3Fﾊﾞﾙｺﾆｰ-9 (X18-19/Y11) 落下防止ﾈｯﾄ	W3975×H3655 ﾈｯﾄ扉:2箇所共 ﾈｯﾄ:線径1.9φ 660T/28本 40mm目 ｱｲﾅｯﾄｱﾝｶｰ M12 ﾗｲﾔｰﾀﾞｰﾌﾞ 6φ	1	か所			
2・4Fﾊﾞﾙｺﾆｰ-11 (X4-5/Y10) 落下防止ﾈｯﾄ	W2730×H2875 ﾈｯﾄ扉:2箇所共 ﾈｯﾄ:線径1.9φ 660T/28本 40mm目 ｱｲﾅｯﾄｱﾝｶｰ M12 ﾗｲﾔｰﾀﾞｰﾌﾞ 6φ	2	か所			
3Fﾊﾞﾙｺﾆｰ-11 (X4-5/Y10) 落下防止ﾈｯﾄ	W2730×H3655 ﾈｯﾄ扉:2箇所共 ﾈｯﾄ:線径1.9φ 660T/28本 40mm目 ｱｲﾅｯﾄｱﾝｶｰ M12 ﾗｲﾔｰﾀﾞｰﾌﾞ 6φ	1	か所			
定礎石	白御影石 W400×H300×D20 背面φ6ﾙﾄ 壁面埋込 表示:「定礎」および竣工年	1	か所			

[illegible]

新校舎北棟		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1F事務室 事務カウンター	t30 W1800×D400 既集成材 UC5分つや 天端ヒール固定(木栓)	1	か所			
1F保険収納1 棚板	W2500×D750程度 シタラハール - t30	1	か所			
1F保険収納2 棚板	W3050×D750程度 欠有り シタラハール - t30	1	か所			
F.L.A1～9 棚板	W2400×D300 合板フラッシュ t20 3枚/か所 糸面取り UC5分つや ブラケットA-32,33同等品 D=250 @455 棚柱:5本 ブラケット:15か所 棚柱:01作ル同等品 サポーター-L1800 @455:AWF-5、ANS	9	か所			
2F特支WC 洗面カウンター	W1400×D280程度 穴あけ 1か所 アイ工業:ホースフォームKDA同等品	1	か所			
1F保健脱衣1,2 シャワーユニット	床:FRP カリ床(単色) 壁:HQHール 天井:化粧鋼板複合Hール (抗菌防カビ仕様・モール式) TOTO:JSV0808UL同等品	2	か所			
1F保健脱衣1,2 シャワーユニット額縁	樹脂製 100×25程度 四周 758×1916	2	か所			
ライニング 天板	W150 t19 マリンスポーストフォーム	81	m			
床 沓拭マット	t20 PE再生樹脂製 テラト:エクス/1144同等品 エッジ 押え別計上	249	m ²			
同上 エッジ 押え	ST-1FB-30×3 溶融亜鉛めっき アンカー支持	313	m			
同上 排水管	50φ	1	式			別紙 00-0024
目皿	50φ用	10	か所			
2F特支WC・SW 排水目皿	ステンレス 50φ	2	か所			
中量用カテナール	スチール製(シルバー色) シングル 埋込 タカブ ライト:V20同等品	25.5	m			
同上 コーナー加工	直角	7	か所			
階段1,2 セキュリティ用ブラチオン	幅2290用 地域解放時利用 8φ 52×29 ホールレフ	3	か所			
屋内消火栓カバー	W1057×H1342 壁埋込み型 文字表記:カチングシート 45×45 グレー UNION:UFB-1F-1060L-PWH同等品	15	か所			
消火器カバー	W225×D225×H600 床置き型 UNION:UFB-3F-2401-SIL同等品	5	か所			

新校舎北棟		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
侵入防止ヘルメット	75φ H=950 UNION:UP-401同等品	16	か所			
マンホール蓋	T-2 密閉型 防臭 ノスリッパタイプ 600φ	1	か所			
トラップ	22φ W400 溶融亜鉛メッキ すべり止め付	33	か所			
床点検口	屋内用 Pタイル用 ステンレス目地タイプ 内外枠 アルミニウム押出型材 600角	10	か所			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 防臭 アルミニウム押出型材 600角	10	か所			
壁点検口	450角 目地タイプ	31	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	210	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 600角	186	か所			
ヒット 連通管	VP 100φ 半割 L400	2	か所			
ヒット 連通管	VP 100φ 半割 L600	18	か所			
ヒット 連通管	VP 100φ 半割 L1000	2	か所			
雨水タンク	W753×D374×H1100 タンク及び付属品・固定金物共 Panasonic:レインセラ-150同等品	1	か所			
(建具廻り)						
中量用カーテンレール	スチール製(シルバー色) シングル 埋込 好カガク ライト :V20同等品	49.5	m			
中量用カーテンレール	スチール製(シルバー色) ダブル 好カガク ライト :V20同等品	507	m			
かぎ箱	30組用	2	か所			
(サイン)						
C 案内板	アルミ切板t1 インクジェットシート貼り(端部巻き込み) W900×H600	2	か所			
D 衝突防止表示	SUS製既製衝突防止シール30φ 校章シルクスクリーン印刷	48	か所			
E ヒット外表示(アクリル)	アクリル切文字t5 接着 H100 男子	10	か所			

新校舎北棟		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E ビ°外表示(アクリル)	アクリル切文字t5 接着 H100 女子	10	か所			
F ビ°外表示(カッティングシート)	カッティングシート H100 男子	1	か所			
F ビ°外表示(カッティングシート)	カッティングシート H100 女子	1	か所			
F ビ°外表示(カッティングシート)	カッティングシート H100 共用	2	か所			
F ビ°外表示(カッティングシート)	カッティングシート H100 多目的	4	か所			
F ビ°外表示(カッティングシート)	カッティングシート H100 (建具開き勝手)	54	か所			
G 室名表示(アクリル)	アクリル切文字t5 接着 H40	11	か所			
H 室名表示(カッティングシート)	カッティングシート H40	50	か所			
I 教室名表示	三次市産杉集成材t20 W300 室名カッティングシート貼り	27	か所			
J 階数表示	溶融亜鉛メッキ鋼板t3 切文字 H100	13	か所			
(家具)						
F-29a 生徒用ロッカー	W5280 × D530 × H1130	6	か所			
F-29b 生徒用ロッカー	W5280 × D530 × H1460	21	か所			
F-30a 窓下戸棚	W6880 × D500 × H1100	12	か所			
F-30b 窓下戸棚	W3150 × D500 × H1100	6	か所			
F-30c 窓下戸棚	W3895 × D500 × H1100	2	か所			
F-30d 窓下戸棚	W3825 × D500 × H1100	3	か所			
F-30e 窓下戸棚	W3880 × D500 × H1100	3	か所			
F-30f 窓下戸棚	W2880 × D500 × H1100	3	か所			
F-30g 窓下戸棚	W2655 × D500 × H1100	3	か所			

新校舎北棟		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F-30h 窓下戸棚	W4330 × D500 × H1100	3	か所			
F-30i 窓下戸棚	W6730 × D500 × H1100	3	か所			
F-30j 窓下戸棚	W3835 × D500 × H1100	1	か所			
F-33 更衣棚	W5400 × D400 × H1235	9	か所			
F-34a ベンチ	W2140 × D700 × H350	1	か所			
F-34b ベンチ	W1770 × D700 × H350	1	か所			
F-34c ベンチ	W3150 × D700 × H350	2	か所			
F-59a システムキッチン	W900 × D590 × H2500	2	か所			
F-59b システムキッチン	W900 × D590 × H2500	2	か所			
F-37a 流し台	W2050/2630 × D575 × H780	1	か所			
F-37b 流し台	W2050/2630 × D575 × H780	1	か所			
F-37c 流し台	W2050/2630 × D575 × H830	1	か所			
F-37d 流し台	W2050/2630 × D575 × H830	1	か所			
F-37e 流し台	W2050/2630 × D575 × H880	1	か所			
F-37f 流し台	W2050/2630 × D575 × H880	1	か所			
F-38a 流し台	W1550/1640 × D575 × H780	1	か所			
F-38b 流し台	W1550/1640 × D575 × H830	1	か所			
F-38c 流し台	W1550/1640 × D575 × H880	1	か所			
F-39a 流し台	W2800 × D550 × H780	1	か所			
F-39b 流し台	W2800 × D550 × H780	1	か所			

新校舎北棟		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F-39c 流し台	W2800 × D550 × H830	1	か所			
F-39d 流し台	W2800 × D550 × H830	1	か所			
F-39e 流し台	W2800 × D550 × H880	1	か所			
F-39f 流し台	W2800 × D550 × H880	1	か所			
F-40a 流し台	W4300 × D550 × H780	1	か所			
F-40b 流し台	W4300 × D550 × H830	1	か所			
F-40c 流し台	W4300 × D550 × H880	1	か所			
F-41 木金書架	W4475 × D312 × H2290	1	か所			
F-42a 木金書架	W955 × D634 × H1090/2290	1	か所			
F-46a 木金書架	W2755 × D312 × H2290	1	か所			
F-46b 木金書架	W955 × D312 × H2290	1	か所			
F-47a 木金書架	W2445 × D312 × H1090	1	か所			
F-50a 木金書架	W955 × D542 × H1340	2	か所			
F-50b 木金書架	W1855 × D542 × H1340	4	か所			
F-51 木金書架	W3655 × D312 × H1640	2	か所			
F-52 シューズロッカー(片面)	W4770 × D360 × H1300	1	か所			
F-53 シューズロッカー(両面)	W6410 × D730 × H1305	1	か所			
F-54 シューズロッカー(両面)	W3205 × D720 × H1300	1	か所			
F-55 シューズロッカー(片面)	W7740 × D365 × H1305	1	か所			
F-56 シューズロッカー(片面)	W7740 × D365 × H1705	1	か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

新校舎南棟		型枠	躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
普通型枠	一般ラーメン 基礎部	4,187	m ²			
普通型枠	一般ラーメン 地上部	5,542	m ²			
打放し合板型枠 B種	一般ラーメン 基礎部	455	m ²			
打放し合板型枠 C種	一般ラーメン 基礎部	400	m ²			
打放し合板型枠 A種	一般ラーメン 地上部	1,949	m ²			
打放し合板型枠 B種	一般ラーメン 地上部	1,010	m ²			
曲面型枠	打放合板型枠A種 地上軸部	4.4	m ²			
曲面型枠	打放合板型枠B種 地上軸部	7.1	m ²			
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	13,555	m ²			
型枠目地棒	打継目地 幅20 × 深さ20程度	401	m			
型枠目地棒	誘発目地 幅20 × 深さ20程度	453	m			
人通口	600φ L=450	1	か所			
耐震スリット	完全スリット 外部 耐火・防水仕様 垂直 t=30 W150	128	m			
耐震スリット	完全スリット 外部 耐火・防水仕様 垂直 t=30 W200	0.5	m			
耐震スリット	完全スリット 外部 耐火・防水仕様 垂直 t=30 W300	1	m			
耐震スリット	完全スリット 外部 耐火・防水仕様 垂直 t=40 W150	7.5	m			
耐震スリット	完全スリット 外部 耐火・防水仕様 水平 t=30 W150	60.1	m			
止水材	ペントナイト止水板 ケミネ工業:ケミネル同等	248	m			
計						

[illegible]

新校舎南棟						
鉄骨			本体屋根鉄骨他			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-194×150×6×9	2.8	t			
H形鋼	SS400 H-294×200×8×12	4.6	t			
H形鋼	SS400 H-440×300×11×18	5.6	t			
外法一定H形鋼	SS400 H-500×250×12×28	5.6	t			
山形鋼	SS400 L-100×100×10	5.1	t			
軽量リッパ溝形鋼	SS400 C-75×45×15×2.3	1.2	t			
軽量リッパ溝形鋼	SS400 C-100×50×20×2.3	1.1	t			
切板	SS400 PL-6	0.1	t			
切板	SS400 PL-9	2.2	t			
切板	SS400 PL-16	0.1	t			
切板	SS400 PL-19	0.01	t			
切板	SS400 PL-22	0.3	t			
切板	SN490B PL-25	0.3	t			
切板	SN490B PL-36	0.1	t			
構造用鋼管	STK400 φ318.5×10.3	3.3	t			
構造用鋼管	STK400 φ89.1×3.2	0.03	t			
スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0040
トリア形高力ボルト	S10T M16	0.1	t			
トリア形高力ボルト	S10T M20	0.7	t			
アンカーボルト	SNR400B M20 L=400 ワット・フック付き	12	本			

新校舎南棟		鉄骨		本体屋根鉄骨他		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アンカーボルト	SNR490B M24 L=480 ワット・フック付き	10	本			
アンカーボルト	SNR400B M16 L=320 ワット・フック付き	4	本			
スタッドボルト	工場 φ13 L=100 材工共	20	本			
スタッドボルト	工場 φ13 L=120 材工共	2	本			
X14通 滑り支承	上部PL:磨きスルス鋼板 :PL-3.0×700×900 端部曲面加工 B-PL-16×750×950(SS400) 下部PL:滑り板:充填材入りPTFE t=2.4 接着加工(エポキシ系接着剤) 金属PL:PL-3.2×200×400(SS400) B-PL-16×230×430 頭付きスタッドボルト 3-φ13 L=120	1	台			
X12・16・17通 滑り支承	上部PL:磨きスルス鋼板 :PL-3.0×700×700 端部曲面加工 B-PL-16×750×750(SS400) 下部PL:滑り板:充填材入りPTFE t=2.4 接着加工(エポキシ系接着剤) 金属PL:PL-3.2×200×200(SS400) B-PL-16×230×230 頭付きスタッドボルト 2-φ13 L=120	3	台			
工場加工組立		28.7	t			
工場溶接	隅肉6mm換算	611	m			
錆止め塗装	JIS K5674 工場2回	381	m ²			
溶融亜鉛メッキ	HDZT77	3.4	t			
鉄骨運搬費	加工工場～メッキ工場 往復	3.4	t			
鉄骨運搬費	加工工場～現場	30.8	t			
鉄骨建方・取付	錆止め塗装現場補修共	28.7	t			
軽量鉄骨加工・取付	母屋、胴縁の類・ボルト締め共	2.1	t			
トリア形高力ボルト締付		23.1	t			
アンカーボルト埋込み	径16～19 長さ500mm以下	26	本			

新校舎南棟						
鉄骨			目隠し下地鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
山形鋼	SS400 L-75×75×9	1.9	t			
山形鋼	SS400 L-100×100×7	0.5	t			
山形鋼	SS400 L-125×75×7	0.1	t			
一般構造用角形鋼管	STKR400 □-100×100×9	1	t			
切板	SS400 PL-9	0.1	t			
切板	SS400 PL-12	0.1	t			
スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0041
溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト	F8T M12	0.05	t			
アンカーボルト	SS400 M16 L=320 ワット・フック付き	64	本			
工場加工組立		3.6	t			
工場溶接	隅肉6mm換算	66.3	m			
溶融亜鉛メッキ	HDZT77	3.6	t			
鉄骨運搬費	加工工場～メッキ工場 往復	3.6	t			
鉄骨運搬費	加工工場～現場	3.6	t			
鉄骨建方・取付		3.6	t			
JIS形高力ボルト締付		3.6	t			
アンカーボルト埋込み	径13～16 長さ500mm以下	64	本			
ベース下均しコンクリート	A種 300×150×厚30	16	か所			
超音波探傷試験	工場 第三者	20	か所			
計						

[illegible]

新校舎南棟		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ハイドライト屋上 塗膜防水	ウレタン系 平場 断熱工法 断熱材 t=50+50共 田島ルーフィング：オムテックスプレー同等品	76.3	m ²			
ハイドライト屋上 立上 塗膜防水	ウレタン系 立上 田島ルーフィング：オムテックスプレー同等品	5	m ²			
ハイドライト屋上 笠木 塗膜防水	ウレタン系 平場 W=270 田島ルーフィング：オムテックスプレー同等品	42.7	m			
ハイドライト屋上 笠木見付 塗膜防水	ウレタン系 立上 系100 田島ルーフィング：オムテックスプレー同等品	43.7	m			
ハイドライト スラブ 小口 塗膜防水	ウレタン系 立下 田島ルーフィング：オムテックスプレー同等品	5.8	m ²			
ハイドライト スラブ 軒天 塗膜防水	ウレタン系 見上 田島ルーフィング：オムテックスプレー同等品	1.6	m ²			
ハイドライト屋上 脱気装置	ステンレス製	2	か所			
3F屋上 塗膜防水	ウレタン系 平場 断熱工法 断熱材 t=50+50共 田島ルーフィング：オムテックスプレー同等品	887	m ²			
3F屋上 立上 塗膜防水	ウレタン系 立上 田島ルーフィング：オムテックスプレー同等品	98.4	m ²			
3F屋上 排水溝 塗膜防水	ウレタン系 平場 W300 断熱材共 田島ルーフィング：オムテックスプレー同等品	96.1	m			
3F屋上 笠木 塗膜防水	ウレタン系 平場 W=270 田島ルーフィング：オムテックスプレー同等品	190	m			
3F屋上 笠木見付 塗膜防水	ウレタン系 立上 系100 田島ルーフィング：オムテックスプレー同等品	191	m			
ハト小屋 天端 立上・立下 塗膜防水	ウレタン系 立上 田島ルーフィング：オムテックスプレー同等品	7.5	m ²			
目隠し基礎天端 塗膜防水	ウレタン系 平場 田島ルーフィング：オムテックスプレー同等品	2.6	m ²			
目隠し基礎立上 塗膜防水	ウレタン系 立上 田島ルーフィング：オムテックスプレー同等品	12.8	m ²			
設備基礎等天端 塗膜防水	ウレタン系 平場 田島ルーフィング：オムテックスプレー同等品	5.3	m ²			
設備基礎等基礎 立上 塗膜防水	ウレタン系 立上 田島ルーフィング：オムテックスプレー同等品	17.4	m ²			
3F屋上 脱気装置	ステンレス製	21	か所			
庇・階段庇 天端 塗膜防水	平場 歩行用 密着工法 端部ガラスメッシュはね出し 田島ルーフィング：オムテックスプレー同等品	504	m ²			
庇 排水溝 塗膜防水	平場 W=300 歩行用 密着工法 田島ルーフィング：オムテックスプレー同等品	10.8	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

新校舎南棟		木		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ユニット 床 下地合板	t12	468	m ²			
ユニット・鋼製床 床 下地合板	t12+t12	2,098	m ²			
ユニット 床 下地合板	t15+t12	7	m ²			
床 縁甲板張り	t15	7	m ²			
床 二重床用際根太	H200用	1,268	m			
床 二重床用際根太	H300用	53.2	m			
床 二重床用際根太	H500用	20	m			
床 二重床用際根太	H600用	15.3	m			
床 二重床用際根太	H700用	3.9	m			
壁 木胴縁	30×30 @300 縦材	63.1	m ²			
壁 耐水合板張り	t12	8.4	m ²			
天井 木ルーフ	三次市産杉集成材 H200×t22.5 @200 塗装共 勾配天井(外天井内H1600程度) 桐井製作所:MOKUYUJIC-100用同等品	419	m ²			
床下空調区画 木下地	H175程度 合板 t12+木下地 45×45	20.6	m			
和室 上り框	120×30 側板:米梅 H400×t15 木下地:45×45×H600 @303共	2.4	m			
床の間 上り框	30×150	4.1	m			
和室 畳寄せ	10×30	39.4	m			
面台 耐水合板張り	t12	1.2	m ²			
技術室・理科室1 FIXIN® 柵	木建小口塞ぎ 耐合板 W522×t40	5.3	m			
階段・図書階段 手すり笠木	平行 径 φ32 手すり端部折曲げ 塗装・ブラケット別計上	12.5	m			

新校舎南棟		木		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
階段・図書ｽﾏｲﾙ 手すり笠木	斜行 ﾀｲﾍﾟ ﾍ32 手すり端部折曲げ 塗装・ﾌﾗｯｸﾄ別計上	31.1	m			
図書ｽﾏｲﾙ 手すり壁天端塞ぎ	集成材 D109×t20	22	m			
(建具廻り)						
木製額縁	ｽﾌﾟﾙｰｽ材 W90×D30	218	m			
木製ｶｰﾃﾞｨｱﾝ ﾍｯｸｽ	米梅 W170×H50×t20(L型)	172	m			
木製ｶｰﾃﾞｨｱﾝ ﾍｯｸｽ	米梅 W170×H85×t20(L型)	25.3	m			
サッシ取り合い部用 木枠	ｽﾌﾟﾙｰｽ材 W150×t20程度	12.9	m			
WD1-3a 木製建具枠	2枚引込戸+FIX窓用 ｽﾌﾟﾙｰｽ材 枠見込:180程度 建具寸法: W1800×H2700 戸当共	1	か所			
WD1-8b 木製建具枠	引込戸+FIX窓用 ｽﾌﾟﾙｰｽ材 枠見込:135程度 建具寸法: W1100×H2050 戸当共	1	か所			
WD1-10a 木製建具枠	片開戸用 ｽﾌﾟﾙｰｽ材 枠見込:121程度 建具寸法: W850×H2100	2	か所			
WD1-19 木製建具枠	引込戸用 ｽﾌﾟﾙｰｽ材 枠見込:135程度 建具寸法: W1800×H2100 戸当共	2	か所			
WD1-23 木製建具枠	3枚引戸用 ｽﾌﾟﾙｰｽ材 枠見込:225程度 建具寸法: W2810×H2100 戸当共	2	か所			
WD2-31 木製建具枠	片開き戸用 OSB 枠見込:90程度 建具寸法: W2700×H2200	1	か所			
木製建具用 木下地	ｽﾌﾟﾙｰｽ材 W45×D120	20.1	m			
計						

新校舎南棟						
屋根及びとい				外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 金属屋根	ガルバリウム鋼板 t=0.4 一文字葺 ﾌﾞﾚﾝﾄﾞﾒﾑ裏打 ﾌﾞﾚﾝﾄﾞﾒﾑ系防水ｼｰﾄ t=1.2共 (ｺﾝｸﾘｰﾄ下地面)	161	m ²			
屋根 金属屋根	ガルバリウム鋼板 t=0.4 一文字葺 ﾌﾞﾚﾝﾄﾞﾒﾑ裏打 ﾌﾞﾚﾝﾄﾞﾒﾑ系防水ｼｰﾄ t=1.2共 鉄骨下地面	308	m ²			
屋根 立上 金属屋根	ガルバリウム鋼板 t=0.4 水上取合水切共 鉄骨下地面	6.7	m ²			
屋根 野地板	硬質木毛セメント板 t=25 ﾌｧｲﾊﾞｰﾌﾚｰﾑ断熱材 t=75一体型	469	m ²			
屋根 立上 野地板	硬質木毛セメント板 t=25	6.7	m ²			
軒先唐草水切	屋根同材 系165	23	m			
ｸﾞﾗﾌﾞ 唐草水切	屋根同材 系165	40.8	m			
幕板	屋根同材 H274 下地:硬質木毛セメント板 t=25共	23	m			
破風板	屋根同材 H274 ｺﾝｸﾘｰﾄ下地面	14	m			
破風板	屋根同材 H274 鉄骨下地面 下地:硬質木毛セメント板 t=25共	26.8	m			
軒天水切	ガルバリウム鋼板 t=0.4 系210(30+90+90)	43.7	m			
雪止め金物	3段	69	m			
(樋関連)						
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦引 140φ 打込み形 差し込み式 塗膜防水(断熱工法)用 ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ:ESMP-1-100同等品	1	か所			
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	横引 140φ 打込み形 ねじ込み式 塗膜防水(断熱工法)用 ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ:ESXG-125同等品	6	か所			
縦樋	ｱﾙﾐ製 140φ 掴み金物共	85.3	m			

[illegible]

新校舎南棟		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨下り壁 下地	H=750 鉄 肋下地	5.7	m			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 イサト別途	172	m ²			
天井イサト	一般用	132	m ²			
天井イサト	鉄骨用	40.2	m ²			
屋根 EXP取合水切	7mm製 100×20 FB-10×3.0	23	m			
丸環	丸鋼19φ FB9-60 L320	34	か所			
階段 段鼻	スチール製 FB-3×30	66.2	m			
外壁 金属板張り	カーGL鋼板 t=0.4 スリットレール t15 スリットレール t=15 目地なし働き巾150	23	m ²			
透湿防水シート		23	m ²			
天井 軒天見切	ガルバリウム鋼板 t=0.4 H85	54.7	m			
屋外階段 外部手摺	H1170 1段 笠木:27.2φ×2.3 支柱:FB-6×45 @880 縦棧:13φ @110 横ス:FB-9×100 M16 @440	5.1	m			
屋外階段 外部手摺(曲面)	H1170 1段 曲面 溶融亜鉛メッキ 笠木:27.2φ×2.3 支柱:FB-6×45 @880 縦棧:13φ @110 横ス:FB-9×100 M16 @440	3.9	m			
屋外階段 階段手摺	平場 H1170 2段 溶融亜鉛メッキ 笠木:27.2φ×2.3 2段 支柱:FB-6×45 @880 縦棧:13φ @110 横ス:FB-9×100 M16 @440	2	m			
屋外階段 階段手摺(曲面)	平場 H1170 2段 曲面 溶融亜鉛メッキ 笠木:27.2φ×2.3 2段 支柱:FB-6×45 @880 縦棧:13φ @110 横ス:FB-9×100 M16 @440	2.4	m			
屋外階段 階段手摺	斜場 H1170 2段 溶融亜鉛メッキ 笠木:27.2φ×2.3 2段 支柱:FB-6×45 @880 縦棧:13φ @110 横ス:FB-9×100 M16 @440	15.6	m			

新校舎南棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ラインｸﾞ 壁 軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	8.4	m ²			
鋼製床階段 曲面 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	33.6	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	294	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	32.3	m ²			
軽量鉄骨 壁開口部補強		1	式			別紙 00-0042
下り壁 軽量鉄骨下地	65形 下地張りなし @300	0.5	m ²			
下り壁 曲面 軽量鉄骨下地	65形 下地張りなし @300	397	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む	1,427	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む	150	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	23.4	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む	79.4	m ²			
天井 補強下地	C-2.3×60×30×10 @1000	23.4	m ²			
軽量鉄骨 天井開口部補強		1	式			別紙 00-0043
異種仕上部 床見切	SUS-FB 3×15 下地:SUS-L 10×10共	1.6	m			
階段 段鼻ノスリップ	ｽﾃｰﾝｽ 長尺ｼｰﾄ用 AFOLA:PrebioR311同等品	48.6	m			
階段 段鼻ノスリップ	ｽﾃｰﾝｽ ﾀｲﾙｶｰﾍﾞｯﾄ用 AFOLA:PrebioR301同等品	13.8	m			
階段 曲面 段鼻ノスリップ	ｽﾃｰﾝｽ ﾀｲﾙｶｰﾍﾞｯﾄ用 AFOLA:PrebioR301同等品	23.6	m			
階段 壁付き手すり	D60 平行 仕上:溶融亜鉛メッキ St-FB-t6通し ﾌﾞﾗｯｸﾄ:St-●-9φ @445 BPL:St-PL-60φ t3 4点ﾋﾞﾝｽ止め 木笠木・塗装別計上	7.7	m			
階段 壁付き手すり	D60 斜行 仕上:溶融亜鉛メッキ St-FB-t6通し					

新校舎南棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾌﾞﾗｯｸﾄ:St-●-9φ @445 BPL:St-PL-60φ t3 4点ﾋﾞｽ止め 木笠木・塗装別計上	14.8	m			
図書ｽﾃｯﾌﾟ ｽﾃｯﾌﾟ 手すり	H420 平行 仕上:溶融亜鉛メッキ 手すり端部:下折曲げ h100 手すり笠木:St-○-27.2×2.3 St-FB-t6通し 縦棧:St-●-13φ @110 支柱:St-FB-6×45 @880 ﾊﾞｰｽ:St-FB-6×75 ﾋﾞｽ留め 塗装・木笠木別計上	3.6	m			
図書ｽﾃｯﾌﾟ ｽﾃｯﾌﾟ 手すり	H420～1100 斜行 仕上:溶融亜鉛メッキ 手すり端部:下折曲げ h100 手すり笠木:St-○-27.2×2.3 St-FB-t6通し 縦棧:St-●-13φ @110 支柱:St-FB-6×45 @880 ﾊﾞｰｽ:St-FB-6×75 ﾋﾞｽ留め 塗装・木笠木別計上	8.2	m			
図書ｽﾃｯﾌﾟ ｽﾃｯﾌﾟ 手すり	H1100 平行 仕上:溶融亜鉛メッキ 手すり端部:下折曲げ h100 手すり笠木:St-○-27.2×2.3 St-FB-t6通し 縦棧:St-●-13φ @110 支柱:St-FB-6×45 @880 ﾊﾞｰｽ:St-FB-6×75 ﾋﾞｽ留め 塗装・木笠木別計上	1.2	m			
図書ｽﾃｯﾌﾟ ｽﾃｯﾌﾟ 手すり	H1100 斜行 仕上:溶融亜鉛メッキ 手すり端部:下折曲げ h100 手すり笠木:St-○-27.2×2.3 St-FB-t6通し 縦棧:St-●-13φ @110 支柱:St-FB-6×45 @880 ﾊﾞｰｽ:St-FB-6×75 ﾋﾞｽ留め 塗装・木笠木別計上	8.1	m			
ﾋﾞｯｸﾞﾁｬｰﾚﾙ	ｱﾙﾐ製 中重量用(50kg) 専用ﾌﾞﾗｯｸﾄ 端部ｷｬｯﾌﾟ 他標準品、 端部又はL910に1:Mﾌﾞﾘｰﾌｯｸ、 ﾍﾞﾃﾞｨﾝｸﾞ ｰｾｯﾄﾀｲﾌﾟ (ﾌﾞﾘｰﾌ径2.0、ﾌﾞﾘｰﾌ3m)共 ﾀｲﾌﾟ:M1同等品	6.9	m			
(建具廻り)						
木製建具引戸用 補強金物	AL-15×15×1.5 2通し	20.1	m			
木製建具引戸用 補強金物	上部欄間部 St-L-30×30×3 ﾎｰﾙ組	96.5	m			
計						

[illegible]

新校舎南棟		建具	アルミ製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特記なき限り、耐風圧性:S-5、 気密性:A-3、水密性:W-4、 扉・枠仕上:アルミ処理鋼材-色、 YKK:EXIMA31同等品、付属金物一式 運搬取付調整費共とする。					
AW1-1c 3枚引戸	W2445×H1800 水切共	2	か所			
AW1-3c 引違い戸	W1800×H1800 水切共	1	か所			
AW1-3d 引違い戸	W2275×H1800 水切共	1	か所			
AW1-4d 4枚引違い戸	W3005×H1800 水切共	1	か所			
AW1-4e 4枚引違い戸	W3980×H1800 水切共	1	か所			
AW1-4f 4枚引違い戸	W3330×H1800 水切共	1	か所			
AW1-6a 4枚引違い戸	W6880×H1800 水切共	1	か所			
AW1-6c 4枚引違い戸	W6980×H1800 水切、サッシ取り合い部アングル貼-ス共	1	か所			
AW1-6d 4枚引違い戸	W6730×H1800 水切共	1	か所			
AW1-6e 4枚引違い戸	W7380×H1800 水切共	1	か所			
AW1-8 4枚違い戸+ 上部突き出し窓	W3480×H2700 お-レータ-装置、水切共	1	か所			
AW1-9b 4枚違い戸+ 上部突き出し窓	W2911×H2700 お-レータ-装置、水切共	1	か所			
AW1-9c 4枚違い戸+ 上部突き出し窓	W2662×H2700 お-レータ-装置、水切共	1	か所			
AW1-10a 4枚違い戸+ 上部突き出し窓	W8250×H2700 お-レータ-装置、水切共	1	か所			
AW1-10b 4枚違い戸+ 上部突き出し窓	W6865×H2700 お-レータ-装置、水切共	1	か所			
AW1-12b 引違い戸+ 上部突き出し窓	W1465×H2700 お-レータ-装置、水切共	1	か所			
AW1-13 突き出し窓	W5755×H300 お-レータ-装置、水切 サッシ取り合い部アングル貼-ス共	1	か所			
AW1-14a 引違い戸+ 上部突き出し窓	W6880×H2700 お-レータ-装置、水切共	1	か所			

新校舎南棟		建具	アルミ製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW1-14b 引違い戸+ 上部突き出し窓	W6980×H2700 おへレータ-装置、水切共	1	か所			
AW1-15 引違い戸+ 上部突き出し窓	W1800×H2300 水切共	1	か所			
AW1-16 引違い戸+ 上部突き出し窓	W3416×H2700 おへレータ-装置、水切共	1	か所			
AW1-17 4枚引違い戸+ 上部突き出し窓	W6980×H2700 おへレータ-装置、水切 サッシ取り合い部アンゲル-ス共	1	か所			
AW2-2d 4枚引違い戸	W3880×H1500 開閉制限ストッパ-、水切共	2	か所			
AW2-2g 4枚引違い戸	W3390×H1500 開閉制限ストッパ-、水切共	1	か所			
AW2-4c 3枚引違い戸+ 上部突き出し窓	W2962×H2600 おへレータ-装置、水切共	1	か所			
AW2-4d 3枚引違い戸+ 上部突き出し窓	W2662×H2600 おへレータ-装置、水切共	1	か所			
AW2-5a 4枚引違い戸	W6880×H1500 開閉制限ストッパ-、水切共	2	か所			
AW2-5d 4枚引違い戸	W7480×H1500 開閉制限ストッパ-、水切共	1	か所			
AW2-5e 4枚引違い戸	W6980×H1500 開閉制限ストッパ-、水切 サッシ取り合い部アンゲル-ス共	4	か所			
AW2-5f 4枚引違い戸	W6315×H1500 開閉制限ストッパ-、水切共	1	か所			
AW2-15b 引違い戸	W1405×H1500 開閉制限ストッパ-、水切共	2	か所			
AW2-15c 引違い戸	W1800×H1500 開閉制限ストッパ-、水切共	1	か所			
AW2-16 FIX窓+ 上部突き出し窓	W2959×H2600 おへレータ-装置、水切共	1	か所			
AW2-17a FIX窓+引違い窓	W4229×H2600 おへレータ-装置、開閉制限ストッパ- 水切共	1	か所			
AW2-17b FIX窓+引違い窓	W3730×H2600 おへレータ-装置、開閉制限ストッパ- 水切共	1	か所			
AW2-18 4枚引違い戸+ 上部突き出し窓	W6980×H2600 開閉制限ストッパ-、水切共	1	か所			
AW2-19 引違い戸+FIX窓	W2375×H2600 開閉制限ストッパ-、水切共	3	か所			
AW3-1 突き出し窓	W12308×H810 おへレータ-装置、水切共	1	か所			

[illegible]

新校舎南棟						
建具			鋼製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特記なき限り、外部耐風圧性:S-5 気密性:A-3、水密性:W-1、 銅板:溶解亜鉛めっき、建具枠、 付属金物一式、 運搬取付調整費共とする。					
(外部)						
AW+SW1-1 引違い戸+ 上部突き出し窓+ FIX窓	W6790×H2700 オペレーター装置、水切共	1	か所			
AW+SW2-1 引違い戸+ 上部突き出し窓+ FIX窓	W6790×H2600 開閉制限ストップ、水切共	1	か所			
SW1-1 FIX窓	W6880×H2700	1	か所			
SW2-1 FIX窓	W6880×H2600	1	か所			
(内部)						
SDi1-5 片開戸	W3290×H2700 特定防火設備、煙感連動	1	か所			
SDi1-6 両開戸	W1400×H2100 特定防火設備	1	か所			
SDi2-6 片開戸	W3290×H2600 特定防火設備、煙感連動	1	か所			
SDi2-7 両開戸+FIX窓	W3041×H2600	1	か所			
SDi2-8 両開戸+FIX窓	W3406×H2600	1	か所			
SDi2-9 両開戸+FIX窓	W2680×H2600	1	か所			
SDi2-10 上部FIX窓付両開 戸	W6980×H2600	1	か所			
SWi1-4a FIX窓	W3480×H700	1	か所			
SWi1-4b FIX窓	W3480×H700	1	か所			
SWi1-4c FIX窓	W3480×H700	1	か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

新校舎南棟		建具		木製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特記なき限り、付属金物一式、 運搬取付調整費共とする。					
(内部)						
WD1-3a 2枚引込戸+FIX窓	W1800×H2700 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	1	か所			
WD1-8a 引込戸+FIX窓	W1100×H2700 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	6	か所			
WD1-8b 引込戸+FIX窓	W1100×H2050 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	1	か所			
WD1-10a 片開戸	W850×H2100 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	2	か所			
WD1-18 4枚引違い戸	W3480×H2100 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	1	か所			
WD1-19 引込戸	W1800×H2100 扉:OSB吸音仕上げ同材	2	か所			
WD1-20 5枚引込戸+FIX窓	W4380×H2700 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	1	か所			
WD1-21 5枚引込戸+FIX窓	W4280×H2700 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	1	か所			
WD1-22 3枚引込戸+FIX窓	W4280×H2700 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	1	か所			
WD1-23 3枚引戸	W2810×H2100 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	2	か所			
WD1-24a 4枚引込戸+FIX窓	W3385×H2700 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	1	か所			
WD1-24b 4枚引込戸+FIX窓	W3407×H2700 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	4	か所			
WD1-25a 3枚引込戸+FIX窓	W2740×H2700 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	1	か所			
WD1-25b 3枚引込戸+FIX窓	W2815×H2700 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	2	か所			
WD1-25c 3枚引込戸+FIX窓	W2386×H2700 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	1	か所			
WD1-26 4枚引込戸	W1800×H2300 扉:障子紙、杉材共	1	か所			
WD1-28 引違い戸	W1880×H2300 扉:ｽﾌﾟﾙｰｽ材	2	か所			
WD1-29 引違い戸	W1800×H2300 扉:障子紙、杉材共	1	か所			

[illegible]

[illegible]

新校舎南棟						
建具			ガラス			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
学校強化ガラス	厚さ 6mm 平面 2.0㎡以下	36.5	㎡			
Low-E複層ガラス	Low-E6+A12+FL6 特寸 2.0㎡以下 AGC:サハ'ランス ニュートラルクリア71/38同等品 日射取得率:0.38 熱貫流率:1.6	421	㎡			
Low-E複層ガラス	Low-E6+A12+FL6 特寸 4.0㎡以下 AGC:サハ'ランス ニュートラルクリア71/38同等品 日射取得率:0.38 熱貫流率:1.6	52.3	㎡			
Low-E複層合わせガラス	Low-E6+A12+3+L30+3 特寸 2.0㎡以下 AGC:サハ'ランス ニュートラルクリア71/38同等品 日射取得率:0.38 熱貫流率:1.6	46.4	㎡			
Low-E複層合わせガラス	Low-E6+A12+3+L30+3 特寸 4.0㎡以下 AGC:サハ'ランス ニュートラルクリア71/38同等品 日射取得率:0.38 熱貫流率:1.6	7.9	㎡			
Low-E複層合わせガラス	Low-E6+A12+3+L30+3 特寸 2.0㎡以下 1辺斜め加工共 AGC:サハ'ランス ニュートラルクリア71/38同等品 日射取得率:0.38 熱貫流率:1.6	4.5	㎡			
Low-E複層合わせガラス	Low-E6+A12+3+L30+3 特寸 4.0㎡以下 1辺斜め加工共 AGC:サハ'ランス ニュートラルクリア71/38同等品 日射取得率:0.38 熱貫流率:1.6	15.6	㎡			
飛散防止フィルム	内張り用 GI-1	554	㎡			
AW3-4用 飛散防止フィルム	内張り用 GI-1	30.3	㎡			
ガラス清掃		585	㎡			
ガラスとめ(シーリング)	シリコン系2成分系 2.18㎡以下 両面総数量	1,033	㎡			
ガラスとめ(シーリング)	シリコン系2成分系 4.45㎡以下 両面総数量	136	㎡			
(内部)						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

新校舎南棟						
内外装			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外壁 強化石膏ボード	t=21+21 金属板張り下地	23	m ²			
外壁 外断熱システム	EPS断熱材 t=75 AC樹脂塗装共	1,485	m ²			
外断熱システム	上端処理	466	m			
外断熱システム	下端処理	651	m			
外断熱システム	出隅処理	111	m			
外断熱システム	入隅処理	117	m			
外断熱システム	建具廻り(水切)	315	m			
外断熱システム	建具廻り(上枠)	88.5	m			
外断熱システム	建具廻り(縦枠)	207	m			
壁 EPS断熱材	t=75 天井裏	47.4	m ²			
ヒート外壁 EPS断熱材	t=75	213	m ²			
スラブ下 断熱材吹付	t=50	144	m ²			
天井 木毛セメント板張り	厚15 塗装品 専用ヒート留め @150以下 (同色塗装品) LGS下地 竹村工業:木毛セメント板t15 吹付塗装品同等品	105	m ²			
軒天 ケイ酸カルシウム板張り	t=8.0	67	m ²			
(建具廻り)						
AW3-4用 高性能ガラスウール	24K t100	12.5	m ²			
計						

新校舎南棟		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 ビニル床シート	厚さ2.0 一般床 熱溶接工法 東リ:707リユ-ムソイルト' 同等品	1,589	m ²			
階段 ビニル床シート	厚さ2.0 一般床 熱溶接工法 東リ:707リユ-ムソイルト' 同等品	27.8	m ²			
床 ビニル床シート	厚さ2.0 多湿部 熱溶接工法 東リ:707リユ-ムソイルト' 同等品	94.4	m ²			
床 ビニル床シート	厚さ2.0 多湿部 防滑 熱溶接工法 東リ:消臭NSTル'同等品	32.3	m ²			
床 ビニル床シート	厚さ2.0 一般床 耐薬性 熱溶接工法 ABC商会:アビ' アス同等品	369	m ²			
床 タイルカーペット	総厚6.5 500角 ル-プ' ハ' イル 東リ:GA-100同等品	474	m ²			
階段 タイルカーペット	総厚6.5 500角 ル-プ' ハ' イル 東リ:GA-100同等品	11	m ²			
床 琉球畳敷き	半畳サイズ' t30	32	枚			
床 二重床ユニット707	H200(仕上天端) ビニル床シート下地 ハ' -テイクル' -ド' t20共 下地合板別計上	2,055	m ²			
床 二重床ユニット707	H200(仕上天端) タイルカーペット下地 ハ' -テイクル' -ド' t20共 下地合板別計上	279	m ²			
床 二重床ユニット707	H300(仕上天端) タイルカーペット下地 ハ' -テイクル' -ド' t20共 下地合板別計上	162	m ²			
床 二重床ユニット707	H500(仕上天端) 琉球畳下地 ハ' -テイクル' -ド' t20共 下地合板別計上	9.9	m ²			
床 二重床ユニット707	H500(仕上天端) 縁甲板下地 ハ' -テイクル' -ド' t20共 下地合板別計上	2.1	m ²			
床 二重床ユニット707	H600(仕上天端) 琉球畳下地 ハ' -テイクル' -ド' t20共 下地合板別計上	19.8	m ²			
床 二重床ユニット707	H700(仕上天端) 縁甲板下地 ハ' -テイクル' -ド' t20共 下地合板別計上	1.7	m ²			
図書廊下1 20-7° 鋼製床組	H200 ~ H1400(仕上天端) タイルカーペット下地 踊場・平場含む 仕上・LGS・下地合板別計上	32.3	m ²			
図書廊下1 階段鋼製床組	H350 ~ H1400(仕上天端) タイルカーペット下地 階段:W1500 × D2100(8段) コーナー階段:W2600+3300 × D1800 ~ 680 (3段階階段) 小上り:W1400 × D400 仕上・LGS・下地合板別計上	1	か所			
アルミ巾木	t1.5 H 60 焼付塗装(壁同色) 創建:60096同等品	53.5	m			

新校舎南棟		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床立上り ビニル床シート巻き上げ	厚さ2.0 H 60 多湿部 防滑仕様 東リ:消臭NSM同等品	40.5	m			
床立上り ビニル床シート巻き上げ	厚さ2.0 H300 多湿部 防滑仕様 東リ:消臭NSM同等品	8.2	m			
床立上り ブォール押え		48.7	m			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	0.6	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	20.4	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り - -	266	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り - -	269	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り - -	1.1	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理 - -	113	m ²			
壁 強化せっこう ボード 張り (GB-F)	厚21.0 不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理 下張GB-F 厚21.0共	14.6	m ²			
壁 OSB合板張り	厚 9 ボード面 フィニッシュ留め 表面がささくれているもの	788	m ²			
壁 OSB合板張り	厚 9 ボード面 有孔加工 皿ビス留め 表面がささくれているもの ジョイント部目スガ3mm 目地底テープ 貼 孔:6φ @50 千鳥	290	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノブス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボード 下地 下地張り - -	8.4	m ²			
壁 マニオン化粧板張り	厚3.0 ボード面 アイ工業:セラル同等品	8.4	m ²			
壁 木毛セメント板張り	厚15 塗装品 専用ビス留め @150以下 (同色塗装品) LGS下地 竹村工業:木毛セメント板t15 吹付塗装品同等品	69.7	m ²			
壁 掲示用タタ	ボード面 サンゲツ:サンゲツネット同等品	13.3	m ²			
壁 掲示用マグネット 貼り	スチールプレート t0.4 シルバー 角丸 100×10mm 裏面超強力1mm厚シール付 タテヨコ @200 25枚/m ² エムティ:素材 アクリル、合金鋼 SPN-AC24SL2同等品	54.8	m ²			

新校舎南棟		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下り壁 ポリカーボネート板張り	厚0.7 曲げ @32mm 谷深さ9mm 働き幅576mm	0.5	m ²			
下り壁 曲面 ポリカーボネート板張り	厚0.7 曲げ @32mm 谷深さ9mm 働き幅576mm	397	m ²			
天井 岩綿吸音板張り	t12 フィニッシュ留め 下地:GB-Rt12.5共	103	m ²			
天井 ガラス加工仕上ガラス -マット張り	ガラス加工仕上 40K 厚さ50 コンクリート面 ビーン支持 @303程度 マグイグベル:マグボード(ガラス加工貼) t50厚手ガラス加工貼40kg/m ² 同等品	883	m ²			
天井 木毛セメント板張り	厚15 塗装品 専用ビス留め @150以下 (同色塗装品) LGS下地 竹村工業:木毛セメント板t15 吹付塗装品同等品	1,577	m ²			
天端 OSB合板張り	厚 9 ボード面 フィニッシュ留め 表面がささくれていないもの	23.4	m ²			
天端 石膏ボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	23.4	m ²			
天井 廻り縁	塩ビ製 25×13	118	m			
壁 塩ビコーナー材	出隅用	6.9	m			
壁 塩ビコーナー材	入隅用	81.9	m			
耐火間仕切	LGS65形 1時間耐火 GB-Ft21+21(両面張り)	7	m ²			
耐火間仕切	LGS65形 1時間耐火 GB-Ft21+21(両面張り) グラスウール(t50 16k)充填共	588	m ²			
耐火間仕切	LGS100形 1時間耐火 GB-Ft21+21(両面張り) グラスウール(t50 16k)充填共	4.5	m ²			
耐火間仕切面 継目処理		99.4	m ²			
耐火シーリング		926	m			
壁 グラスウール充填	16K 厚さ50	14.5	m ²			
床 硬質ウレタンフォーム吹付	t50 A種1	377	m ²			
天井・梁型 硬質ウレタンフォーム吹付	t25 A種1	957	m ²			

新校舎南棟		ユニット及びその他		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外壁(南棟) タラップ	スチール製 22φ 溶融亜鉛メッキ スリ止付	20	か所			
< 外床-RC > 誘発目地	カッター目地 15×15 @4000	18.3	m			
< 外床-RC > 取合 RC緩衝材	樹脂発泡目地板 20×180 七王工業:ソフタイト同等品	17.7	m			
下り壁 ホリカホリネット板張り	厚0.7 曲げ @32mm 谷深さ9mm 働き幅576mm	4.3	m ²			
室外機目隠し3 目隠しパネル	有孔折板 H2000 横胴縁:L-75×75 @1000 その他付属金物共 日本パネセンター:YBS200-40同等品	24.2	m			
室外機目隠し3 目隠しパネル 扉	有孔折板 1400×2000 扉枠:L-75×75×6 四周+横2段 旗丁番・丸棒貫共	1	か所			
室外機目隠し4 目隠しパネル	有孔折板 H2000 横胴縁:L-75×75 @1000 その他付属金物共 日本パネセンター:YBS200-40同等品	21.1	m			
室外機目隠し4 目隠しパネル 扉	有孔折板 1400×2000 扉枠:L-75×75×6 四周+横2段 旗丁番・丸棒貫共	1	か所			
屋外階段(南西) セキュリティ用フラッシュ	L1345 端部カバー付	1	か所			
屋外階段(南東) セキュリティ用フラッシュ	L1000 端部カバー付	1	か所			
(ベンチ・木デッキ)						
キッチン・ファッション前 RCベンチ	7750×450×362 天端・側面:撥水剤 巾木:黒墨	1	か所			
ホームスタジオ前 RCベンチ	8050×450×362 天端・側面:撥水剤 巾木:黒墨	1	か所			
クラフトスタジオ前 RCベンチ	8050×450×362 天端・側面:撥水剤 巾木:黒墨	1	か所			
アートスタジオ前 RCベンチ	8050×450×362 天端・側面:撥水剤 巾木:黒墨	1	か所			
人工木デッキ	H100～150程度 人工木ウッドデッキW145×t30 鋼製束金物、 鋼製ハット型根太50×50共	3.4	m ²			
人工木デッキ	H100～170程度 人工木ウッドデッキW145×t30 鋼製束金物、					

新校舎南棟		ユニット及びその他		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼製ハット型根太50×50共	5.3	m ²			
人工木デッキ	H130～140程度 人工木ウッドデッキW145×t30 鋼製束金物、 鋼製ハット型根太50×50共	3.3	m ²			
人工木デッキ	H240程度 人工木ウッドデッキW145×t30 鋼製束金物、 鋼製ハット型根太50×50共	25.5	m ²			
人工木デッキ	H250程度 人工木ウッドデッキW145×t30 鋼製束金物、 鋼製ハット型根太50×50共	6	m ²			
人工木デッキ	H280～330程度 人工木ウッドデッキW145×t30 鋼製束金物、 鋼製ハット型根太50×50共	13	m ²			
人工木デッキ	H350程度 人工木ウッドデッキW145×t30 鋼製束金物、 鋼製ハット型根太50×50共	4	m ²			
人工木デッキ	H400～540程度 人工木ウッドデッキW145×t30 鋼製束金物、 鋼製ハット型根太50×50共	64.4	m ²			
人工木デッキ	H400～550程度 人工木ウッドデッキW145×t30 鋼製束金物、 鋼製ハット型根太50×50共	24	m ²			
人工木デッキ	H500～570程度 人工木ウッドデッキW145×t30 鋼製束金物、 鋼製ハット型根太50×50共	31.8	m ²			
人工木デッキ	H630～730程度 人工木ウッドデッキW145×t30 鋼製束金物、 鋼製ハット型根太50×50共	61.9	m ²			
人工木デッキ	H650程度 人工木ウッドデッキW145×t30 鋼製束金物、					

[illegible]

新校舎南棟		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ヒット 連通管	VP 100φ 半割 L450	2	か所			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 防臭 アルミ押出型材 600角	12	か所			
床点検口	アルミ製 一般 600角 内外枠共目地	12	か所			
壁点検口	塩ビ製 450角 内外枠共目地	11	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 600角	65	か所			
トラップ	22φ W400 溶融亜鉛メッキ すべり止め付	36	か所			
WC ライニング 天板	W150 t19 マルミンボード	8.2	m			
展示スペース 棚板	W1400×D300 合板フラッシュ t20 棚板:4枚/か所 糸面取り 仕上:UC塗り(5分つや) ブラケットA-32,33同等品 D=250 @455 棚柱:3本、ブラケット:12か所 棚柱:QYAL同等品 サポーター-L1800 @455:AWF-5、ANS	3	か所			
アートギャラリー 棚板	W2200×D300 合板フラッシュ t20 棚板:5枚/か所 糸面取り 仕上:UC塗り(5分つや) ブラケットA-32,33同等品 D=250 @455 棚柱:5本、ブラケット:25か所 棚柱:QYAL同等品 サポーター-L1800 @455:AWF-5、ANS	1	か所			
サイエンス ギャラリー 棚板	W3200×D300 合板フラッシュ t20 棚板:5枚/か所 糸面取り 仕上:UC塗り(5分つや) ブラケットA-32,33同等品 D=250 @455 棚柱:8本、ブラケット:40か所 棚柱:QYAL同等品 サポーター-L1800 @455:AWF-5、ANS	1	か所			
展示スペース 棚板	W3480×D300 合板フラッシュ t20 棚板:4枚/か所 糸面取り 仕上:UC塗り(5分つや) ブラケットA-32,33同等品 D=250 @455 棚柱:7本、ブラケット:28か所 棚柱:QYAL同等品 サポーター-L1800 @455:AWF-5、ANS	2	か所			
ホーム・アート ギャラリー 棚板	W3500×D300 合板フラッシュ t20 棚板:5枚/か所 糸面取り 仕上:UC塗り(5分つや)					

新校舎南棟		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾌﾞﾗｯｸﾄA-32,33同等品 D=250 @455 棚柱:7本、ﾌﾞﾗｯｸﾄ:35か所 棚柱:0ｲﾔﾙ同等品 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｰ-L1800 @455:AWF-5、ANS	4	か所			
サイエンスﾔﾘｰ棚板	W3700×D300 ｼｬｲﾝｸﾞﾌﾗｯｼｭ t20 棚板:5枚/か所 糸面取り 仕上:UC塗り(5分つや) ﾌﾞﾗｯｸﾄA-32,33同等品 D=250 @455 棚柱:8本、ﾌﾞﾗｯｸﾄ:40か所 棚柱:0ｲﾔﾙ同等品 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｰ-L1800 @455:AWF-5、ANS	1	か所			
ミュージｯｸﾔﾘｰ棚板	W4500×D300 ｼｬｲﾝｸﾞﾌﾗｯｼｭ t20 棚板:5枚/か所 糸面取り 仕上:UC塗り(5分つや) ﾌﾞﾗｯｸﾄA-32,33同等品 D=250 @455 棚柱:10本、ﾌﾞﾗｯｸﾄ:50か所 棚柱:0ｲﾔﾙ同等品 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｰ-L1800 @455:AWF-5、ANS	1	か所			
ホーム・ミュージｯｸﾔﾘｰ棚板	W6880×D300 ｼｬｲﾝｸﾞﾌﾗｯｼｭ t20 棚板:5枚/か所 糸面取り 仕上:UC塗り(5分つや) ﾌﾞﾗｯｸﾄA-32,33同等品 D=250 @455 棚柱:15本、ﾌﾞﾗｯｸﾄ:75か所 棚柱:0ｲﾔﾙ同等品 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｰ-L1800 @455:AWF-5、ANS	2	か所			
図書廊下1 図書ｶﾝﾀｰ	W1900×D600 ﾀｲﾍﾞﾙ成材t30 糸面取り 仕上:UC塗り(5分つや)、 下地:井桁組60×50共	2	か所			
図書廊下1 図書ｶﾝﾀｰ	W2500×D600 ﾀｲﾍﾞﾙ成材t30 糸面取り 仕上:UC塗り(5分つや)、 下地:井桁組60×50共	1	か所			
職員更衣室1・2 ﾊﾝｶﾞｰﾊﾞｲ	SUS t2 W3000×φ30 吊り支柱φ30@900、 天井取付金物共	2	か所			
多目的兼ｽﾀｼﾞｵ 木製ｽｸﾘｰﾝﾊﾞｯｽ	W200×H175 米柵 t25 天井埋込T型	3.6	m			
階段3 セｷｭﾘﾃｨ用ﾌﾞﾗｰﾁｪﾝ	L1800 LGS壁-RC壁取付 8φ 52×29 ｽﾃｰﾝ	1	か所			
屋内消火栓ｶﾞｰ	W1057×H1342 壁埋込み型 文字表記:ｶｯﾁｭｰｼｰﾄ 45×45 ｸﾞﾚｰ UNION:UFB-1F-1060L-PWH同等品	3	か所			
消火器ｶﾞｰ	W225×D225×H600 床置き型 UNION:FUB-3F-2401-SIL同等品	6	か所			

新校舎南棟		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(建具廻り)						
中量用カ-テンレ-ル	スチ-ル製(シルバー-色) シングル 埋込 タチカガ ライト : V20同等品	63.1	m			
中量用カ-テンレ-ル	スチ-ル製(シルバー-色) ダブル タチカガ ライト : V20同等品	198	m			
(サイン)						
D 衝突防止表示	SUS製既製衝突防止シ-ル30φ 校章シルクスクリーン印刷	42	か所			
E ビ-外表示(アクリル)	アクリル切文字t5 接着 H100 男子	2	か所			
E ビ-外表示(アクリル)	アクリル切文字t5 接着 H100 女子	2	か所			
F ビ-外表示(カッティング シート)	カッティング シ-ト H100 更衣(男)	1	か所			
F ビ-外表示(カッティング シート)	カッティング シ-ト H100 更衣(女)	1	か所			
G 室名表示(アクリル)	アクリル切文字t5 接着 H40	5	か所			
H 室名表示(カッティング シート)	カッティング シ-ト H40	13	か所			
I 教室名表示	三次市産杉集成材t20 W300 室名カッティング シ-ト貼り	19	か所			
J 階数表示	溶融亜鉛メッキ鋼板t3 切文字 H100	6	か所			
(家具)						
F-1 調理ボックス	W1200×D910×H800	12	か所			
F-2 教師用調理台	W2300×D900×H800	2	か所			
F-3a 窓下戸棚	W3950×D350×H900	1	か所			
F-3b 窓下戸棚	W2690×D350×H900	1	か所			
F-3c 窓下戸棚	W2400×D350×H900	2	か所			
F-3d 窓下戸棚	W6980×D350×H900	1	か所			

新校舎南棟		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F-3e 窓下戸棚	W850 × D350 × H900	1	か所			
F-3f 窓下戸棚	W1470 × D350 × H900	1	か所			
F-4a 窓下戸棚	W3600 × D350 × H900	1	か所			
F-4b 窓下戸棚	W2400 × D350 × H900	1	か所			
F-5 実習用テーブル	W1200 × D1200 × H760	18	か所			
F-6 流し台	W5080 × D500 × H700/780	1	か所			
F-8 窓下戸棚	W1700 × D350 × H900	1	か所			
F-9a システム戸棚	W5000 × D450/600 × H1900	1	か所			
F-9b システム戸棚	W2800 × D450/600 × H1900	1	か所			
F-10 流し台	W4930 × D500 × H800/880	1	か所			
F-11 システム戸棚	W1200 × D570 × H1900	1	か所			
F-13 窓下戸棚	W1800 × D350 × H900	1	か所			
F-14 流し台	W4200 × D500 × H800/880	1	か所			
F-15a 窓下戸棚	W3350 × D500 × H1100	1	か所			
F-15b 窓下戸棚	W900 × D500 × H900	1	か所			
F-16a システム戸棚	W1400 × D350 × H1900	1	か所			
F-16b システム戸棚	W1400 × D350 × H1100	1	か所			
F-16c システム戸棚	W3980 × D350 × H1900	1	か所			
F-16d システム戸棚	W3980 × D355 × H1100	1	か所			
F-16e システム戸棚	W3350 × D350 × H1900	1	か所			

新校舎南棟		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F-16f システム戸棚	W3400 × D350 × H1900	1	か所			
F-16g システム戸棚	W6980 × D350 × H1900	1	か所			
F-16h システム戸棚	W4430 × D350 × H1900	1	か所			
F-17a システム戸棚	W3980 × D350 × H1100	1	か所			
F-17b システム戸棚	W1760 × D350 × H1900	1	か所			
F-18 実験用流し台	W770 × D900 × H802	12	か所			
F-19 教師用実験台	W3000 × D900 × H802	2	か所			
F-20a 窓下戸棚	W6980 × D350 × H1100	1	か所			
F-20b 窓下戸棚	W3400 × D350 × H1100	2	か所			
F-20c 窓下戸棚	W6880 × D350 × H1100	1	か所			
F-20d 窓下戸棚	W1790 × D350 × H1100	1	か所			
F-21 実習用テーブル	W1500 × D900 × H760	18	か所			
F-22a システム戸棚	W5000 × D590 × H1900	1	か所			
F-22b システム戸棚	W7380 × D590 × H1900	1	か所			
F-22c システム戸棚	W4600 × D590 × H1900	1	か所			
F-23 実験用流し台	W770 × D900 × H802	6	か所			
F-24 教師用実験台	W3000 × D900 × H802	1	か所			
F-25a 窓下戸棚	W6880 × D350 × H1100	1	か所			
F-25b 窓下戸棚	W3400 × D350 × H1100	1	か所			
F-26 実習用テーブル	W1500 × D900 × H760	9	か所			

新校舎南棟		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F-27a 準備室用実験台	W2400 × D900 × H802	1	か所			
F-27b 準備室用実験台	W2400 × D900 × H802	1	か所			
F-28 窓下戸棚	W7480 × D400 × H1100	1	か所			
F-32 流し台	W700 × D500 × H800/880	6	か所			
F-35 システムキッチン	W1650 × D600 × H900	1	か所			
F-36a 流し台	W2680 × D500 × H800/880	1	か所			
F-36b 流し台	W1900 × D500 × H800/880	1	か所			
F-36c 流し台	W2676 × D500 × H800/880	1	か所			
F-42a 木金書架	W955 × D634 × H1090/2290	1	か所			
F-42b 木金書架	W3655 × D634 × H1090/2290	1	か所			
F-42c 木金書架	W2755 × D634 × H1090/2290	2	か所			
F-42d 木金書架	W1855 × D634 × H1090/2290	1	か所			
F-43 カウンターパ`ック棚	W3655 × D312 × H1640	1	か所			
F-44a 木金書架	W1855 × D542 × H1090	9	か所			
F-44b 木金書架	W955 × D542 × H1090	4	か所			
F-45a 木金書架	W2755 × D336 × H1090	1	か所			
F-45b 木金書架	W3655 × D336 × H1090	1	か所			
F-45c 木金書架	W4255 × D336 × H1090	1	か所			
F-47b 木金書架	W1375 × D312 × H1090	1	か所			
F-47c 木金書架	W3455 × D312 × H1090	1	か所			

新校舎南棟		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F-48a 木金書架	W3655 × D336 × H1340	2	か所			
F-48b 木金書架	W1855 × D336 × H1340	2	か所			
F-48c 木金書架	W2755 × D336 × H1340	1	か所			
F-49 木金書架	W2755 × D312 × H1340	1	か所			
F-60a 食器棚	W3300 × D470 × H1900	1	か所			
F-60b 食器棚	W4500 × D470 × H1900	1	か所			
F-3c 作業台	W7380 × D700 × H700	1	か所			
アルミ枠付きホワイトボード 両面白板	W3600 × H1200	11	か所			
F-201 BOX_01	W1200 × D633 × H1650	1	か所			
F-202 BOX_02	W1200 × D633 × H1820	1	か所			
F-203 BOX_03	W1290 × D1067 × H1520	1	か所			
F-204 BOX_04	W1200 × D633 × H1818	1	か所			
F-205 BOX_05	W1137 × D559 × H1818	1	か所			
F-206 BOX_06	W1388 × D856 × H2300	1	か所			
F-207 BOX_07	W916 × D1050 × H2300	1	か所			
F-208 BOX_08	W1030 × D993 × H2300	1	か所			
F-209 BOX_09	W1377 × D1043 × H2300	1	か所			
F-210 BOX_10	W1330 × D1091 × H2300	1	か所			
F-211 BOX_11	W915 × D963 × H2300	1	か所			
F-212 BOX_12	W1842 × D734 × H1100	1	か所			

渡り廊下1						
鉄骨			本体鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	5.1	t			
切板	SS400 PL-6	0.2	t			
切板	SS400 PL-9	0.2	t			
切板	SS400 PL-16	0.7	t			
切板	SS400 PL-19	0.1	t			
切板	SN400B PL-25	0.8	t			
切板	SN490C PL-16	0.2	t			
切板	SN490C PL-19	0.3	t			
構造用鋼管	STK400 φ139.8×6	3.1	t			
スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0056
溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト	F8T M16	0.4	t			
アンカーボルト	SNR400B M16 L=320 ワット・フック付き	184	本			
既製ブレース(メッキ品)	M16 L=2400 ターナッカル等 材工共	16	本			
既製ブレース(メッキ品)	M16 L=3400 ターナッカル等 材工共	38	本			
工場加工組立		10.2	t			
工場溶接	隅肉6mm換算	374	m			
溶融亜鉛メッキ	HDZT77	10.2	t			
鉄骨運搬費	加工工場～メッキ工場 往復	10.2	t			
鉄骨運搬費	加工工場～現場	10.2	t			
鉄骨建方・取付		10.2	t			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

外構		雨水排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(土工)						
床掘	機械	1,350	m3			
埋戻	C	604	m3			
埋戻	D	344	m3			
(側溝)						
U型側溝250(1種)		28.7	m			
自由勾配側溝B-1	300×300	87.8	m			
自由勾配側溝B-2	300×400	41	m			
自由勾配側溝B-3	300×500	43.4	m			
自由勾配側溝B-4	300×600	61.5	m			
自由勾配側溝B-5	300×700	26.1	m			
自由勾配側溝C-1	400×700	17.1	m			
自由勾配側溝C-2	400×800	30.2	m			
自由勾配側溝C-3	400×900	6	m			
自由勾配側溝C-4	400×1000	3.5	m			
自由勾配側溝C-5	400×1200	4	m			
自由勾配側溝C-6	400×1400	4	m			
自由勾配側溝C-7	400×1600	14.5	m			
自由勾配側溝C-8	400×1700	9.2	m			
自由勾配側溝D-1	500×800	59.4	m			

外構 雨水排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝E-1	600 × 800	23.6	m			
自由勾配側溝E-2	600 × 900	28	m			
自由勾配側溝E-3	600 × 1000	20	m			
自由勾配側溝E-4	600 × 1100	4.3	m			
(管渠)						
重圧管A	φ 200	11.1	m			
重圧管B	φ 250	4.9	m			
重圧管C	φ 300	5.1	m			
塩ビ管A	VU150	146	m			
塩ビ管B	VU200	129	m			
(集水桝)						
集水桝A-1	500 × 500 × H350-T2	1	基			
集水桝A-2	500 × 500 × H450-T2	1	基			
集水桝A-3	500 × 500 × H500-T2	5	基			
集水桝A-4	500 × 500 × H550-T2	7	基			
集水桝A-5	500 × 500 × H600-T2	4	基			
集水桝A-6	500 × 500 × H650-T2	1	基			
集水桝A-7	500 × 500 × H500-T2	14	基			
集水桝A-8	500 × 500 × H700-T2	2	基			
集水桝A-9	500 × 500 × H700-T25	2	基			

外構 雨水排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
集水桝A-10	500×500×H750-T2	3	基			
集水桝A-11	500×500×H750-T25	1	基			
集水桝A-12	500×500×H800-T2	1	基			
集水桝A-13	500×500×H800-T25	1	基			
集水桝A-14	500×500×H850-T2	1	基			
集水桝A-15	500×500×H900-T2	1	基			
集水桝A-16	500×500×H1100-T2	2	基			
集水桝A-17	500×500×H1200-T2	1	基			
集水桝A-18	500×500×H550-T2	2	基			
集水桝A-19	500×500×H550-T25	1	基			
集水桝A-20	500×500×H600-T2	1	基			
集水桝A-21	500×500×H600-T25	1	基			
集水桝B-1	600×600×H900-T25	1	基			
集水桝B-2	600×600×H950-T2	1	基			
集水桝B-3	600×600×H1000-T2	1	基			
集水桝B-4	600×600×H1050-T2	1	基			
集水桝B-5	600×600×H1100-T25	2	基			
集水桝C	700×700×H1050-T2	1	基			
集水桝D-1	800×800×H1050-T2	1	基			
集水桝D-2	800×800×H1150-T25	1	基			

外構 園路広場整備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(土工)						
床掘	機械	77.3	m ³			
埋戻	D	40	m ³			
(舗装)						
コンクリート舗装A	t=100 碎石路盤 t=150	698	m ²			
コンクリート舗装B	t=70 碎石路盤 t=100	803	m ²			
アスファルト舗装	t=40 碎石路盤 t=150	225	m ²			
碎石敷き	単粒碎石5号 t=100	196	m ²			
(縁石)						
縁石	120×120×600	294	m			
見切り材	H100	13	m			
(階段)						
階段1	1:2.0 L=2100	1	か所			
階段2	1:2.0 L=2140	1	か所			
階段3	1:2.0 L=1960	1	か所			
階段4	1:2.0 L=1960	1	か所			
階段5	1:2.0 L=1200	1	か所			
階段6	1:2.0 L=2100(最長)	1	か所			
階段7	1:2.0 L=1280(最長)	1	か所			
計						

[illegible]

外構 管理施設整備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(土工)						
床掘	機械	71	m3			
埋戻	D	59.3	m3			
(柵)						
メッシュフェンス	H1800 @2000 地業・基礎共	57.3	m			
転落防止柵A	H1100 縦格子	1	基			
転落防止柵B	H1100 縦格子	1	基			
転落防止柵C	H1100 縦格子	1	基			
転落防止柵D	H1100 縦格子	1	基			
階段1手摺	直・曲線用 2段	1	式			
階段2手摺	直・曲線用 2段	1	式			
階段3手摺	直・曲線用 2段	1	式			
階段4手摺	直・曲線用 2段	1	式			
階段5手摺	直・曲線用 2段	1	式			
(門扉)						
アクション門扉A+ 袖門扉	H1200 有効幅員:W4330 袖門扉: H1200 有効幅員:W1500 地業・基礎共	1	基			
アクション門扉B+ 袖門扉	H1200 有効幅員:W4660 袖門扉: H1200 有効幅員:W1250 地業・基礎共	1	基			
アクション門扉C	H1200 有効幅員:W2740 地業・基礎共	1	基			

[illegible]

新校舎北棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣り方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一 般	2,534	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	一 般 RC・SRC造 地上階	7,636	m ²			
墨出し	一 般 RC・SRC造 バルコニー	301	m ²			
墨出し	一 般 RC・SRC造 外部階段	17.7	m ²			
墨出し	一 般 RC・SRC造 ビット	636	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一 般 RC・SRC造 地上階	7,636	m ²			
養生	一 般 RC・SRC造 バルコニー	301	m ²			
養生	一 般 RC・SRC造 外部階段	17.7	m ²			
養生	一 般 RC・SRC造 ビット	636	m ²			
計						

新校舎北棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
整理整頓後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 地上階	7,636	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 バルコニー	301	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 外部階段	17.7	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 ビット	636	m ²			
計						
地足場		1	式			別紙 00-0005
地足場	掛払,基本、賃料,修理費共	2,534	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0006
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い 基本料 修理費含む 12m未満	620	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い 基本料 修理費含む 22m未満	3,517	m ²			
屋上目隠し廻り 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500+240 掛払い 基本料 修理費含む 12m未満	445	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い 基本料 修理費含む	580	m			
外部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い 基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満	150	m ²			
2～4階 バルコニー 外部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	185	m ²			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

新校舎北棟		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0016
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	2,053	m3			
コンクリート打設手間	土付き床版部 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	263	m3			
コンクリート打設手間	躯体1F ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	1,169	m3			
コンクリート打設手間	躯体2F ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	907	m3			
コンクリート打設手間	躯体3F ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	898	m3			
コンクリート打設手間	躯体4F ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	970	m3			
コンクリート打設手間	躯体P1F ポンプ打設 50～100m3/回 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	68.2	m3			
コンクリートポンプ 圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	6,260	m3			
コンクリートポンプ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	68.2	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	100m3/回以上	29	回			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m3以上100m3/回未満	1	回			
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0017
構造体強度補正	+6N(42N-36N S-15)	2,317	m3			
構造体強度補正	+6N(42N-36N S-18)	898	m3			
構造体強度補正	+3N(39N-36N S-18)	3,114	m3			
計						

[illegible]

新校舎北棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨 壁開口部補強		1	式			別紙 00-0021
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 600×1500mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 600×1800mm程度	30	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 800×1900mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 600×2100mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 700×2100mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 850×2100mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1100×2100mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2100mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1400×2100mm程度	4	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1500×2100mm程度	8	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2100mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1900×2100mm程度	6	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2500×2100mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3000×2100mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3900×2100mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2700×2200mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3700×2200mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2400mm程度	6	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1000×2400mm程度	9	か所			

新校舎北棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨 壁開口部補強		1	式			別紙 00-0021
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1400×2400mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1100×2600mm程度	6	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1400×2600mm程度	9	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1600×2600mm程度	12	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2600mm程度	11	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2700×2600mm程度	9	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2900×2600mm程度	4	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3200×2600mm程度	12	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3300×2600mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3400×2600mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3500×2600mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 4100×2600mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 5800×2600mm程度	15	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 6900×2600mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2700mm程度	12	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1100×2700mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2700mm程度	14	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2400×2700mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2600×2700mm程度	1	か所			

新校舎北棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨 壁開口部補強		1	式			別紙 00-0021
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2900×2700mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3200×2700mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3800×2700mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 4100×2700mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 5400×2700mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 6400×2700mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 6900×2700mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1260×2900mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2900mm程度	6	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2400×3300mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 7700×3400mm程度	6	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×3700mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3100×3700mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3500×3700mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 7300×3700mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 10900×3700mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ダ`外等四方補強 450×450mm程度	31	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ダ`外等四方補強 2200×500mm程度	6	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ダ`外等四方補強 4000×600mm程度	1	か所			

新校舎北棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨 壁開口部補強		1	式			別紙 00-0021
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸ外等四方補強 700×1200mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸ外等四方補強 900×1200mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸ外等四方補強 2400×1600mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸ外等四方補強 3100×1600mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸ外等四方補強 3400×1600mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸ外等四方補強 1800×1800mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸ外等四方補強 3300×2700mm程度	1	か所			
計						
軽量鉄骨 天井開口部補強		1	式			別紙 00-0022
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ﾌﾞｰﾄﾞ等切込み共	210	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ﾌﾞｰﾄﾞ等切込み共	186	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 650×650mm程度 ﾌﾞｰﾄﾞ等切込み共	45	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 950×950mm程度 ﾌﾞｰﾄﾞ等切込み共	136	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 2000×150mm程度 ﾌﾞｰﾄﾞ等切込み共	12	か所			
計						

[illegible]

[illegible]

新校舎南棟 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣り方		1	式			別紙 00-0025
遣方	一 般	1,623	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0026
墨出し	一 般 RC・SRC造 地上階	2,312	m ²			
墨出し	一 般 RC・SRC造 外部階段	37.6	m ²			
墨出し	一 般 RC・SRC造 吹き抜け(柱・梁等有り)	455	m ²			
墨出し	一 般 RC・SRC造 ビット	389	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0027
養生	一 般 RC・SRC造 地上階	2,312	m ²			
養生	一 般 RC・SRC造 外部階段	37.6	m ²			
養生	一 般 RC・SRC造 吹き抜け(柱・梁等有り)	455	m ²			
養生	一 般 RC・SRC造 ビット	389	m ²			
計						

新校舎南棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0028
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 地上階	2,312	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 外部階段	37.6	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 吹き抜け(柱・梁等有り)	455	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 ビット	389	m ²			
計						
地足場		1	式			別紙 00-0029
地足場	掛払,基本、賃料,修理費共	1,623	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0030
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い 基本料 修理費含む 12m未満	2,053	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い 基本料 修理費含む 22m未満	242	m ²			
屋上目隠し廻り 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500+240 掛払い 基本料 修理費含む 12m未満	159	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い 基本料 修理費含む	438	m			
外部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い 基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満	102	m ²			
外部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い 基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m超7.4m未満	125	m ²			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

新校舎南棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨 壁開口部補強		1	式			別紙 00-0042
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 729 × 2100mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 950 × 2100mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1100 × 2100mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1100 × 2600mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1100 × 2700mm程度	5	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1365 × 2600mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1600 × 2600mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1757 × 2700mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800 × 2100mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800 × 2300mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800 × 2700mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1880 × 2300mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2386 × 2700mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2680 × 2600mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2740 × 2700mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2750 × 2600mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2806 × 2700mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2815 × 2600mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2815 × 2700mm程度	2	か所			

新校舎南棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨 壁開口部補強		1	式			別紙 00-0042
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3041 × 2600mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3050 × 2600mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3290 × 2600mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3290 × 2700mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3385 × 2700mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3406 × 2600mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3407 × 2700mm程度	8	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3480 × 2100mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3815 × 2700mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 4280 × 2700mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 4380 × 2700mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 6559 × 2600mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 6880 × 2700mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 6980 × 2600mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 6980 × 2700mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タ'外等四方補強 450 × 450mm程度	11	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タ'外等四方補強 1057 × 1342mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タ'外等四方補強 1474 × 600mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タ'外等四方補強 2810 × 2100mm程度	2	か所			

[illegible]

渡り廊下1 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣り方		1	式			別紙 00-0044
遣方	一 般	207	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0045
墨出し	一 般 S造 外部廊下	207	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0046
養生	一 般 S造 外部廊下	207	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0047
整理清掃 後片付け	一 般 S造 外部廊下	207	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0048
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い 基本料 修理費含む 12m未満	579	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い 基本料 修理費含む	176	m			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

プラン置場		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣り方		1	式			別紙 00-0057
遣方	小規模	8.3	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0058
墨出し	小規模 RC・SRC造 地上階	8.3	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0059
養生	小規模 RC・SRC造 地上階	8.3	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0060
整理清掃 後片付け	小規模 RC・SRC造 地上階	8.3	m ²			
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0061
内部仕上足場	脚立足場 直列 階高4.0m以下 1か月想定 運搬共	23.2	m			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]