

工事名称	学びの多様化学校改修工事
工事場所	三次市君田町東入君10361番地2 地内

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

改修工事

[illegible]

[illegible]

改修工事 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(相談室1)						
墨出し	仕上墨出し	30	m2			
養生	仕上げ	30	m2			
サッシ全面養生		11.6	m2			
清掃・片付け	施工中	30	m2			
竣工時清掃		30	m2			
サッシクリーニング	ガラス共	11.6	m2			
内部足場	脚立並列 期間2カ月程度	30	m2			
(相談室2)						
墨出し	仕上墨出し	30	m2			
養生	仕上げ	30	m2			
サッシ全面養生		11.6	m2			
清掃・片付け	施工中	30	m2			
竣工時清掃		30	m2			
サッシクリーニング	ガラス共	11.6	m2			
内部足場	脚立並列 期間2カ月程度	30	m2			
(普通教室)						
墨出し	仕上墨出し	192	m2			

改修工事 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生	仕上げ	192	m2			
サッシ全面養生		93.6	m2			
清掃・片付け	施工中	192	m2			
竣工時清掃		192	m2			
サッシクリーニング	ガラス共	93.6	m2			
内部足場	脚立並列 期間2カ月程度	192	m2			
(オープンスペース)						
墨出し	仕上墨出し	92	m2			
養生	仕上げ	92	m2			
サッシ全面養生		20.8	m2			
清掃・片付け	施工中	92	m2			
竣工時清掃		92	m2			
サッシクリーニング	ガラス共	20.8	m2			
内部足場	脚立並列 期間2カ月程度	92	m2			
(ランチルーム)						
墨出し	仕上墨出し	60	m2			
養生	仕上げ	60	m2			
サッシ全面養生		31.2	m2			

[illegible]

改修工事 木						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(相談室1)						
壁見切	木製 家具・黒板撤去跡	9.8	m			
巾木	木製H100 家具撤去跡	4.7	m			
胴縁	家具・黒板撤去痕	8.9	m2			
壁合板	t5.5 クロス下地	34.1	m2			
(相談室2)						
壁見切	木製 家具・黒板撤去跡	5.2	m			
巾木	木製H100 家具撤去跡	1.1	m			
胴縁	家具・黒板撤去痕	5.1	m2			
壁合板	t5.5 クロス下地	34.1	m2			
(普通教室)						
壁見切	木製 黒板撤去跡	17.5	m			
壁見切	木製 OSB合板張り見切	175.6	m			
胴縁	黒板撤去痕	14.8	m2			
OSB合板張り	t9 サンダー仕上	82.1	m2			
(ランチルーム)						
壁見切	木製 黒板撤去跡	9.8	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

改修工事 塗装						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(相談室1)						
木部 下地調整 細幅	RB種 既存塗膜SOP	73.1	m			
SOP塗り 木部 細幅	既存新設共 新設部素地ごしらえ含	87.6	m			
下地調整	モルタル面 RB種	19.7	m2			
壁 EP-G塗り	モルタル面	19.7	m2			
(相談室2)						
木部 下地調整 細幅	RB種 既存塗膜SOP	81.3	m			
SOP塗り 木部 細幅	既存新設共 新設部素地ごしらえ含	87.6	m			
下地調整	モルタル面 RB種	19.7	m2			
壁 EP-G塗り	モルタル面	19.7	m2			
(普通教室)						
木部 下地調整 細幅	RB種 既存塗膜SOP	424.6	m			
SOP塗り 木部 細幅	既存新設共 新設部素地ごしらえ含	442.1	m			
下地調整	モルタル面 RB種	59.9	m2			
壁 EP-G塗り	モルタル面	59.9	m2			
OS塗り	オスモ フロアーカラー同等	82.1	m2			
(オープンスペース)						

改修工事 塗装						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木部 下地調整 細幅	RB種 既存塗膜SOP	93.7	m			
SOP塗り 木部 細幅	既存新設共 新設部素地ごしらえ含	98.7	m			
下地調整	モルタル面 RB種	11.2	m2			
壁 EP-G塗り	モルタル面	11.2	m2			
(ランチルーム)						
木部 下地調整 細幅	RB種 既存塗膜SOP	132.1	m			
SOP塗り 木部 細幅	既存新設共 新設部素地ごしらえ含	141.8	m			
下地調整	モルタル面 RB種	13.7	m2			
壁 EP-G塗り	モルタル面	13.7	m2			
OS塗り	オスモ フロアーカラー同等	32.4	m2			
(校長室)						
木部 下地調整 細幅	RB種 既存塗膜SOP	55.3	m			
SOP塗り 木部 細幅	既存新設共 新設部素地ごしらえ含	56	m			
下地調整	モルタル面 RB種	45.4	m2			
壁 EP-G塗り	モルタル面	45.4	m2			
計						

改修工事 内装						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(相談室1)						
床 タイルカーペット敷	サンゲツDT700同等 入口見切共	27.8	m2			
壁 クロス貼り	サンゲツ リザーブ同等	34.1	m2			
天井 化粧吸音石膏ボード張り	t9.5 スクエアトーン0プラス同等	27.8	m2			
天井 廻縁	塩ビ突付け	22.7	m			
(相談室2)						
床 タイルカーペット敷	サンゲツDT700同等 入口見切共	27.8	m2			
壁 クロス貼り	サンゲツ リザーブ同等	34.1	m2			
天井 化粧吸音石膏ボード張り	t9.5 スクエアトーン0プラス同等	27.8	m2			
天井 廻縁	塩ビ突付け	22.7	m			
(普通教室)						
天井 化粧吸音石膏ボード張り	t9.5 スクエアトーン0プラス同等	194	m2			
天井 廻縁	塩ビ突付け	97.8	m			
(オープンスペース)						
天井 ロックウール化粧吸音板張り	t12 下地GB-Rt9.5共 埋込照明撤去跡復旧	12.5	m2			
(ランチルーム)						

[illegible]

[illegible]

改修工事 とりこわし						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(相談室 1)						
天井材撤去	GB-D	27.8	m2			
内部造作撤去	黒板・家具	11.9	m2			
(相談室 2)						
天井材撤去	GB-D	27.8	m2			
内部造作撤去	黒板・家具	1.1	m2			
(普通教室)						
天井材撤去	GB-D	194	m2			
内部造作撤去	黒板	14.2	m2			
(オープンスペース)						
天井材撤去	石綿吸音板t12	12.5	m2			
内部造作撤去	引分揭示板	4	m2			
(ランチルーム)						
天井材撤去	GB-D	57	m2			
内部造作撤去	黒板・家具	10	m2			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

トイレ改修工事 内装						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1・2階床)						
既存床タイル水洗い		33.5	m2			
カチオン系下地調整塗材		33.5	m2			
セルフレベリングモルタル	セメント系 プライマー共	33.5	m2			
床 抗菌性複層ビニル床シート	東リ 消臭NSTワレNW同等	33.5	m2			
巾木 ビニル床シート巻上	H100	45.7	m			
(3階床)						
カッター入れ	タイル・モルタル	14.6	m			
床 タイル撤去	部分撤去	5.2	m2			
床 タイル貼り復旧	モザイクタイル	5.2	m2			
下地モルタル	タイル下地	5.2	m2			
(壁)						
内部壁タイル水洗い		85.1	m2			
壁タイル面浮き事前調査		85.1	m2			
壁タイル浮き補修	ボンドヒートシグ 部分珪藻土樹脂注入	8.5	m2			
壁 高圧メラミン化粧板	アイカールt3 ONタイル工法 木目	85.1	m2			
出隅用アルミジョイナー		11.8	m			

トイレ改修工事 内装						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(天井)						
天井仕上撤去 石綿含有ボード	石綿ケイ酸カルシウム板	35.6	m2			
天井 化粧吸音石膏ボード張り	t9.5 スクエアトーン0プラス同等	35.6	m2			
廻縁	塩ビ突付け	50.7	m			
天井点検口	7mm製 450×450	6	ヶ所			
開口補強	ボード開口共	6	ヶ所			
軽量鉄骨天井下地		24.3	m2			
天井 GB-D	1 階更衣室、車いす便所復旧	12.4	m2			
(ライニング)						
ライニング撤去	CB	13.8	m2			
軽量鉄骨壁下地	スタッド65形 ライニング下地	15.1	m2			
壁下地合板張り	耐水合板t12 天板下地共	15.1	m2			
壁 高圧メラミン化粧板	アイカセラル 木目 同等	15.1	m2			
ライニング天板 t25D150	アイカポストフォーム同等	14.7	m			
目地シーリング	MS-2 10×10	216	m			
計						

改修工事		校舎電気設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LEDベースライト	Sa1500 XH55278	36	個			
LEDベースライト	Sc1500 AH58225	10	個			
LEDダウンライト	D1 AD1250W99 調光調色形	32	個			
LEDスポットライト	SP AS51456	16	個			
ライティングダクト	レール L=3.0m WE0213	14	個			
ライティングダクト付属品	ジョイント WE0233	4	個			
ライティングダクト付属品	Lジョイント WE0234	4	個			
ライティングダクト付属品	Tジョイント WE0235	4	個			
調光調色コントローラー	AE57547E	4	個			
LEDベースライト 取外し	直付形	9	個			
LEDベースライト 再取付	同上既設品	9	個			
電線	管内 EM-1E 1.6	116	m			
ケーブル	ビット・天井内 EM-EEF 1.6-2C	52	m			
ケーブル	ビット・天井内 EM-EEF 1.6-3C	169	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型	36	m			
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	スイッチボックス A型 1個用 浅形	8	個			
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	スイッチボックス A型 2個用 浅形	7	個			
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	コーナーボックス A型	22	個			

改修工事 校舎電気設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アウトレットボックス(カバー共)	樹脂製 四角中棧形	3	個			
スイッチ(金属製プレート共)	1P15A×6	1	個			
スイッチ(金属製プレート共)	1P15A×3・PL×1	1	個			
スイッチ(金属製プレート共)	1P15A×4・PL×1	3	個			
スイッチ(金属製プレート共)	1P15A×1・3W15A×1・PL×1	1	個			
スイッチ(金属製プレート共)	3W15A×1	1	個			
スイッチ(金属製プレート共)	PL×1	2	個			
コンセント(金属製プレート共)	2P15A×2	37	個			
コンセント(金属製プレート共)	エアコン用 2P15A/20A兼用接地極・接地端子付(250V)	1	個			
カバープレート	金属製 1連	3	個			
音量調節器(アッテネータ)(金属製プレート共)	0.5W～6W	8	個			
コンセント取外し(金属製プレート共)	2P15A×2 接地極付	1	個			
コンセント再取付(金属製プレート共)	同上既設品	1	個			
コンセント取外し(樹脂製プレート共)	天井付 換気扇用 2P15A×1	10	個			
コンセント再取付(樹脂製プレート共)	同上既設品	10	個			
コンセント取外し(金属製プレート共)	エアコン用 2P15A/20A兼用接地極・接地端子付(250V)	1	個			
コンセント再取付(金属製プレート共)	同上既設品	1	個			
アウトレット取外し(樹脂製プレート共)	LAN CAT5×1・TEL 6極4心×1	1	個			
アウトレット再取付(樹脂製プレート共)	同上既設品	1	個			

改修工事		校舎電気設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
子時計取外し	壁掛形	1	個			
子時計再取付	同上既設品	1	個			
スピーカー取外し	壁掛形 時計付	7	個			
スピーカー再取付	同上既設品	7	個			
スピーカー取外し	天井埋込形	1	個			
スピーカー再取付	同上既設品	1	個			
インターホン取外し	壁掛受話器形	6	個			
インターホン再取付	同上既設品	6	個			
火災報知器取外し	差動式スポット型	9	個			
火災報知器再取付	同上既設品	9	個			
サイクル扇再取付	速度調節器共	12	台			
サイクル扇再取付	同上既設品	12	台			
壁掛扇取外し		4	台			
壁掛扇再取付	同上既設品	4	台			
照明器具撤去	埋込形 FLR40-1	24	個			
照明器具撤去	直付形 FLR40-2	6	個			
照明器具撤去	埋込形 FLR40-5	2	個			
照明器具撤去	直付形 LEDベースライト	16	個			

改修工事 校舎電気設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線撤去	管内 IV 1.6	174	m			
ケーブル撤去	ビット・天井内 VF 1.6-2C	133	m			
ケーブル撤去	ビット・天井内 VF 1.6-3C	10	m			
硬質ビニル電線管撤去	露出 VE 16	12	m			
1種金属線ぴ(MM1)撤去	A型	13	m			
スイッチ撤去(金属製プレート共)	1P15A×3	2	個			
スイッチ撤去(金属製プレート共)	1P15A×4	1	個			
スイッチ撤去(金属製プレート共)	1P15A×5	4	個			
スイッチ撤去(金属製プレート共)	1P15A×2・3W15A×1	1	個			
スイッチ撤去(金属製プレート共)	3W15A×1	1	個			
コンセント撤去(金属製プレート共)	天井付 2P15A×1	4	個			
コンセント撤去(金属製プレート共)	2P15A×2	37	個			
コンセント撤去(樹脂製プレート共)	エアコン用 2P15A/20A兼用接地極・接地端子付(250V)	1	個			
カバープレート撤去	金属製 1連	3	個			
音量調節器(アッテネータ)撤去(金属製プレート共)		8	個			
テレビ端子撤去(金属製プレート共)		11	個			
計						

トイレ改修工事 トイレ電気設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LEDダウンライト(埋込形)	100φ AD1203W35	21	個			
漏電遮断器	盤内増設 ELB2P1E20A	8	個			
ケーブル	ビット・天井内 EM-EEF1.6-3C	75	m			
ケーブル	ビット・天井内 EM-EEF2.0-3C	306	m			
合成樹脂製可とう電線管	露出 PF 28	4	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型	22	m			
1種金属線ぴ(MM1)付属品	スイッチボックス A型 1個用 浅形	8	個			
1種金属線ぴ(MM1)付属品	コーナーボックス A型	11	個			
1種金属線ぴ(MM1)	B型	4	m			
1種金属線ぴ(MM1)付属品	スイッチボックス B型 1個用 浅形	2	個			
1種金属線ぴ(MM1)付属品	コーナーボックス B型	2	個			
アウトレットボックス(カバー共)	樹脂製 四角中浅形	9	個			
スイッチ(金属製プレート共)	1P15A×1・PL×1	4	個			
コンセント(金属製プレート共)	2P15A×2 接地極・接地端子付	8	個			
カバープレート	金属製 1連	2	個			
ダイヤモンドコア穿孔	コンクリート壁 50φ t=150	2	か所			
防火区画貫通処理	壁 50φ	1	か所			
照明器具撤去	ブラケット FLR20-1	4	個			

空調設備工事		動力幹線				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空調電源盤(M-3)	MCB75A+ELB30A×2 屋外・露出型 SUS製	1	面			
電線	管内 EM-1E 5.5sq	4	m			
電線	管内 EM-1E 14sq	55	m			
電線	FEP管内 EM-1E 14sq	13	m			
電線	架空 EM-1E 14sq	16	m			
ケーブル	管内 600V EM-CET 22sq	4	m			
ケーブル	管内 600V EM-CET 100sq	52	m			
ケーブル	FEP管内 600V EM-CET 100sq	13	m			
ケーブル	架空 600V EM-CET 100sq	16	m			
メッセンジャーワイヤー	38sq	16	m			
厚鋼電線管	露出 G 36 溶融亜鉛めっき	3	m			
厚鋼電線管	露出 G 70 溶融亜鉛めっき	38	m			
エントランスキャップ	G 70	1	個			
二種金属製可とう電線管	ビニル被覆付 F 38	2	m			
二種金属製可とう電線管	ビニル被覆付 F 76	18	m			
ボックスコネクタ	厚鋼用 F 38	1	個			
ボックスコネクタ	厚鋼用 F 76	4	個			
コンビネーションカップリング	厚鋼用 F 38	1	個			
コンビネーションカップリング	厚鋼用 F 76	12	個			

[illegible]

[illegible]

改修工事		空気調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン (ツイン同時運 転) 室内機取外 し	天井吊形 冷房能力25.0kW	8	台			
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン (ツイン同時運 転) 室内機再取 付	同上既設品 試運転調整含む	8	台			
ルームエアコン室 内機取外し	壁掛形 冷房能力4.0kW	1	台			
ルームエアコン室 内機再取付	同上既設品 試運転調整含む	1	台			
ルームエアコン室 内機取外し	壁掛形 冷房能力7.1kW	1	台			
ルームエアコン室 内機再取付	同上既設品 試運転調整含む	1	台			
運転リモコン取外 し	エアコン用 リモコン線共	5	個			
運転リモコン再取 付	同上既設品	5	個			
冷媒用断熱材被覆 銅管 ペアコイル	液管 6.35φ ガス管 9.52φ 保温 厚10t	8	m			
冷媒用断熱材被覆 銅管 ペアコイル	液管 6.35φ ガス管 12.7φ 保温 厚10t	12	m			
空調ドレン用結露 防止層付 硬質ポリ塩化ビニ ル管	屋内一般 20A	9	m			
空調ドレン用結露 防止層付 硬質ポリ塩化ビニ ル管	屋内一般 25A	20	m			
空調ドレン用硬質 ポリ塩化ビニル管	屋外 20A	1	m			
ドレンホース	断熱	7	m			
ドレンホース	耐候性	6	m			

改修工事		空気調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
室内外機渡り配線	冷媒管共巻き EM-EEF2.0-3C	20	m			
配管化粧カバー取 外し	スリムダクト	12	m			
配管化粧カバー再 取付	同上既設品	12	m			
化粧プラグ	15A	1	個			
床上掃除口	同上既設品	1	個			
密閉式石油暖房機 撤去	FF式 床置形 暖房能力12.2kW 給油管プラグ止め含	2	台			
冷媒用断熱材被覆 銅管 ペアコイル 撤去	液管 6.35φ ガス管 9.52φ	8	m			
冷媒用断熱材被覆 銅管 ペアコイル 撤去	液管 6.35φ ガス管 12.7φ	12	m			
空調ドレン用結露 防止層付 硬質ポリ塩化ビニ ル管撤去	屋内一般 20A	9	m			
空調ドレン用結露 防止層付 硬質ポリ塩化ビニ ル管撤去	屋内一般 25A	20	m			
空調ドレン用硬質 ポリ塩化ビニル管 撤去	屋外 20A	1	m			
ドレンホース撤去		13	m			
室内外機渡り配線 撤去	WF2.0-3C	20	m			
洗面化粧台撤去	W750 化粧鏡共	1	台			
計						

[illegible]

トイレ改修工事 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一般配管用ステンレス鋼鋼管	機械室・便所 SUS 20SU 拡管式接合	21	m			
一般配管用ステンレス鋼鋼管	機械室・便所 SUS 25SU 拡管式接合	11	m			
一般配管用ステンレス鋼鋼管	機械室・便所 SUS 40SU 拡管式接合	2	m			
一般配管用ステンレス鋼鋼管	機械室・便所 SUS 50SU 拡管式接合	2	m			
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 HIVP 20A	9	m			
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 HIVP 25A	4	m			
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 HIVP 40A	1	m			
保温	ビット内 PF 20A 保温筒+ALGC	9	m			
保温	ビット内 PF 25A 保温筒+ALGC	4	m			
保温	ビット内 PF 40A 保温筒+ALGC	1	m			
保温	天井内・空隙壁中 GW 20A ALGC化粧保温筒	21	m			
保温	天井内・空隙壁中 GW 25A ALGC化粧保温筒	11	m			
保温	天井内・空隙壁中 GW 40A ALGC化粧保温筒	2	m			
保温	天井内・空隙壁中 GW 50A ALGC化粧保温筒	2	m			
配管切断接続	銅管類 20A	2	か所			
配管切断接続	銅管類 25A プラグ止め含む	7	か所			
配管切断接続	銅管類 40A	1	か所			
配管切断接続	銅管類 50A	1	か所			

トイレ改修工事 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 VP 50A	38	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 VP 65A	11	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 VP 75A	14	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 VP 100A	9	m			
床上掃除口	COA-65A	2	個			
床上掃除口	COA-80A	2	個			
床上掃除口	COA-100A	4	個			
保温	天井内・空隙壁中 GW 50A ALGC化粧保温筒	25	m			
保温	天井内・空隙壁中 GW 65A ALGC化粧保温筒	9	m			
保温	天井内・空隙壁中 GW 80A ALGC化粧保温筒	10	m			
保温	天井内・空隙壁中 GW 100A ALGC化粧保温筒	7	m			
配管切断接続	樹脂管類 50A	4	か所			
配管切断接続	樹脂管類 65A	3	か所			
配管切断接続	樹脂管類 75A CAP止め含む	6	か所			
配管切断接続	樹脂管類 100A	2	か所			
ダイヤモンドコア穿孔	コンクリートスラブ 100φ t=230	13	か所			
ダイヤモンドコア穿孔	コンクリートスラブ 125φ t=230	10	か所			

[illegible]

トイレ改修工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
和風便器撤去	FV式	13	組			
小便器撤去	FV式 床置	5	組			
掃除流し撤去		2	組			
洗面器撤去		5	組			
手洗器撤去		1	組			
仕切板撤去	小便器用	2	個			
化粧鏡撤去		4	枚			
化粧棚撤去		1	個			
紙巻器撤去		13	個			
水道用 硬質塩化ビニルラ イニング鋼管撤去	機械室・便所 SGP-VB 20A	29	m			
水道用 硬質塩化ビニルラ イニング鋼管撤去	機械室・便所 SGP-VB 25A	20	m			
水道用 硬質塩化ビニルラ イニング鋼管撤去	機械室・便所 SGP-VB 40A	1	m			
水道用 硬質塩化ビニルラ イニング鋼管撤去	機械室・便所 SGP-VB 50A	2	m			
水道用 硬質塩化ビニルラ イニング鋼管撤去	機械室・便所 SGP-VB 65A	1	m			
硬質ポリ塩化ビニ ル管撤去	機械室・便所 VP 50A	42	m			
硬質ポリ塩化ビニ ル管撤去	機械室・便所 VP 65A	21	m			
硬質ポリ塩化ビニ ル管撤去	機械室・便所 VP 75A	22	m			
硬質ポリ塩化ビニ ル管撤去	機械室・便所 VP 100A	10	m			
床排水金物撤去	T5A-50A	2	個			
床排水金物撤去	T5B-50A	2	個			

トイレ改修工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床上掃除口撤去	COA-50A	1	個			
床上掃除口撤去	COA-65A	2	個			
床上掃除口撤去	COA-80A	1	個			
床上掃除口撤去	COA-100A	1	個			
床上掃除口撤去	COB-65A	3	個			
床上掃除口撤去	COB-80A	1	個			
床上掃除口撤去	COB-100A	3	個			
保温撤去	GW 天井内・空隙壁中 20A 保温筒+A LGC	29	m			
保温撤去	GW 天井内・空隙壁中 25A 保温筒+A LGC	20	m			
保温撤去	GW 天井内・空隙壁中 40A 保温筒+A LGC	1	m			
保温撤去	GW 天井内・空隙壁中 50A 保温筒+A LGC	31	m			
保温撤去	GW 天井内・空隙壁中 65A 保温筒+A LGC	17	m			
保温撤去	GW 天井内・空隙壁中 80A 保温筒+A LGC	14	m			
保温撤去	GW 天井内・空隙壁中 100A 保温筒+ ALGC	8	m			
天井埋込形換気扇 撤去	φ100	4	台			
計						

空調設備工事		配管設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用断熱材被覆銅管	液管 9.52φ 保温厚10t	42	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 15.88φ 保温厚10t	42	m			
空調ドレン用結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 20A	1	m			
空調ドレン用結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 25A	15	m			
空調ドレン用硬質ポリ塩化ビニル管	屋外 25A	13	m			
室内外機渡り配線	冷媒管共巻き EM-EEF2.0-3C	42	m			
リモコン配線	EM-ECTF1.25sq-2C	32	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型	4	m			
1種金属線ぴ(MM1)付属品	スイッチボックス A型 2個用 浅形	2	個			
1種金属線ぴ(MM1)付属品	コーナーボックス A型	2	個			
配管化粧カバー	合成樹脂製カバー	19	m			
配管化粧カバー	スリムダクト	23	m			
冷媒ガス充填	エアコンクリーニング含む	1	式			
高所作業車	17m 燃料費含む	1	式			
計						

[illegible]

[illegible]