

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	設計第86号	摘 要	単 独
幹 線 名 路 線 名 等			
施 工 位 置	三次市作木町大山 地内		
工 事 名	普通河川（砂防指定地）香淀川 河川整備工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報

工事名	普通河川（砂防指定地）香淀川 河川整備工事		
執行年度	令和 8 年度	諸経費区分	公共 令和08年度
工種区分	河川工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 8年 9月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 8年度 公共	歩掛適用年月日	令和 8年 8月 公共

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 補正無し 現場管理費 …………… 補正無し
現場環境改善費	計上しない
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

諸 経 費 設 定 情 報	
名 称	値
【 週休2日補正 】	月単位の週休2日
<公共工事>	
【工区名称：河川工事01】	
[工種]	河川工事
[主要項目]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
工事価格端数調整	千円止め
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない

普通河川（砂防指定地）香淀川 河川整備工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
河川工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
河川工事01	1	式				
河川整備工	1	式				
土工	1	式				
掘削 片切掘削 破砕片除去無し 軟岩	40	m3			P 1 号	集積押土無し
掘削 片切掘削 破砕片除去無し 軟岩	11	m3			P 1 号	床掘 集積押土無し
埋戻し 小規模	13	m3			P 2 号	土砂
取壊し工	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	2	m3			施 1 号	昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	2	m3			P 3 号	18.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t,4t,2t 岩倉産業㈱ 砕石場	5	t				三次市布野町
土砂運搬処理工	1	式				
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂	83	m3			P 4 号	1.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
建設発生土受入費 破碎岩(軟岩) (株)三次eco農工大山残土処分地場	83	m3				受入地 三次市作木町
擁壁工	1	式				
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ無し	81	m2			P 5 号	
ブロック積(空積) 控長50cm 2,000kg/個以下	81	m2				
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック	29	m3			P 6 号	再生碎石 RC-40
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック	21	m3			P 7 号	割ぐり石(150～50mm)
吸出し防止材(全面)設置	81	m2			P 8 号	
埋戻しコンクリート	24	m			明 1 号	
天端コンクリート	24	m			施 2 号	
調整コンクリート	24	m			施 3 号	
1号小口止め	1	箇所			明 2 号	
2号小口止め	1	箇所			明 3 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
3号小口止め	1	箇所			明 4 号	
3号小口止め	1	箇所			明 4 号	
すり付け工	1	式				
石積(練石)(複合) 雑割石 3.0mを超え5.0m以下	20	m2			P 9 号	18-8-40高炉60%
仮設工	1	式				
仮締切工	1	式				
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下	20	袋			施 4 号	設置面高さ -3m $\leq$ H $\leq$ 2m
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	20	袋			施 5 号	設置面高さ -3m $\leq$ H $\leq$ 2m
濁水処理工	1	式				
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下	14	袋			施 4 号	設置面高さ -3m $\leq$ H $\leq$ 2m
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	14	袋			施 5 号	設置面高さ -3m $\leq$ H $\leq$ 2m
工事用道路	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下	12	袋			施 6 号	設置面高さ-3m≦H≦2m
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	12	袋			施 5 号	設置面高さ-3m≦H≦2m
敷鉄板設置・撤去	255	m2			施 7 号	
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)	56	枚			施 8 号	供用日数13日
安全費	1	式				
交通誘導警備員B	13	人				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬 製品長12m以内	1	式			施 9 号	割増なし 往復 片道運搬距離15.1km
共通仮設費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

普通河川（砂防指定地）香淀川 河川整備工事

【 第 1 号 明細書 】 埋戻しコンクリート						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物	1.5	m3			P 10 号	18-8-40高炉60% 一般養生
計						
単位当たり						

普通河川（砂防指定地）香淀川 河川整備工事

【 第 2 号 明細書 】 1号小口止め						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打小口止コンクリート	0.788	m3			P 16 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5.256	m2			P 12 号	
化粧型枠	0.864	m2			P 13 号	
化粧型枠 モールドスターSR同等品	0.864	m2				
計						

普通河川（砂防指定地）香淀川 河川整備工事

【 第 3 号 明細書 】 2号小口止め						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打小口止コンクリート	0.968	m3			P 16 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	6.456	m2			P 12 号	
化粧型枠	1.035	m2			P 13 号	
化粧型枠 モールドスターSR同等品	1.035	m2				
計						

三次市

普通河川（砂防指定地）香淀川 河川整備工事

【 第 4 号 明細書 】 3号小口止め						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打小口止コンクリート	1.175	m3			P 16 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	7.834	m2			P 12 号	
化粧型枠	1.221	m2			P 13 号	
化粧型枠 モールドスターSR同等品	1.221	m2				
計						

三次市

普通河川（砂防指定地）香淀川 河川整備工事

【 第 2 号 施工単価表 】 天端コンクリート						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打天端コンクリート	0.9	m3			P 11 号	18-8-40高炉60%小型 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.08	m2			P 12 号	
化粧型枠	1.12	m2			P 13 号	
化粧型枠 モールドスターSR同等品	1.12	m2				
計						
単位当たり						

三次市

普通河川（砂防指定地）香淀川 河川整備工事

【 第 3 号 施工単価表 】 調整コンクリート						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.63	m3			P 14 号	18-8-40高炉60%小型 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	2.5	m2			P 15 号	
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下 (設置面高さ-3m≤H≤2m,)						10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.294	人				
特殊作業員	0.294	人				
普通作業員	0.294	人				
1t土のう 丸型,径110cm×長108cm	10	袋				
処理土(工場渡し) 大見砕石(株)リサイクルプラント	10	m3				ほぐした土量 世羅郡世羅町
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-型・後方超小旋回型 バケット容量0.45m3	0.294	日				超低騒音・排対:2014規制
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下 (設置面高さ-3m≦H≦2m,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.087	人				
特殊作業員	0.087	人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-3型 バケツ容量0.8m3	0.087	日				超低騒音・排対:2014規制
諸 雑 費 (率+丸め)	0.4	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下 (設置面高さ-3m≤H≤2m,)						10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.294	人				
特殊作業員	0.294	人				
普通作業員	0.294	人				
1t土のう 丸型,径110cm×長108cm	10	袋				
処理土(工場渡し) 大見砕石(株)リサイクルプラント	10	m3				ほぐした土量 世羅郡世羅町
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-3型・後方超小旋回型 バケット容量0.45m3	0.294	日				超低騒音・排対:2014規制
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】 敷鉄板設置・撤去						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.295	人				設置・撤去
とび工	0.295	人				設置・撤去
普通作業員	0.295	人				設置・撤去
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 バケット容量0.8m3	0.295	日				排対型:2014年規制
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				労務、賃料、運転経費の%
計						
単位当たり						

【第 8 号 施工単価表】						
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)						
(,供用日数13日)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
(賃料)鋼板 22×1524×3048,802kg/枚 90日以内	1	枚				
(賃料)鋼板 22×1524×3048,802kg/枚 整備費	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
仮設材等の運搬 製品長12m以内 (割増なし 往復 ,片道運搬距離15.1km)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラック運賃	45	t				
往復						
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【第 1 号 施工パッケージ】							
掘削 片切掘削 破砕片除去無し 軟岩 (,集積押土無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			27.99				
バックホウ(クロー) [標・超低騒音・排：2014年規制] バケット容量0.8m3			18.28				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) [油圧式] 通称 1300kg級			8.13				
その他(機械)							
【労務】			64.53				
特殊作業員			31.05				
運転手（特殊）			16.73				
普通作業員			13.10				
その他(労務)							
【材料】			7.48				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			7.06				
その他(材料)							

三次市

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			9.23				
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:3次] バックケット容量0.28m3			8.67				
タンバ°及びランマ[ランマ] 通称 60～80kg級			0.56				
【労務】			86.75				
普通作業員			49.78				
特殊作業員			19.28				
運転手（特殊）			17.69				
【材料】			4.02				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			3.17				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.85				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂				

【 第 2 号 施工パッケージ 】		(続 き)					
埋戻し 小規模 (土砂 ,)		1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (18.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			39.03				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級			39.03				
【労務】			46.18				
運転手（一般）			46.18				
【材料】			14.79				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			14.79				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 般発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 7 運搬距離 18.5km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【第 4 号 施工パッケージ】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂 (1.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			25.12				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 4t積級			25.12				
【労務】			63.12				
運転手（一般）			63.12				
【材料】			11.76				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			11.76				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J0] = 3 運搬距離 1.5km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.28m3 [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

【第 5 号 施工パッケージ】 大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きハ°イ°無し							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			10.83				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			10.83				排1〜3,2011,2014
【労務】			77.07				
運転手(特殊)			24.73				
普通作業員			17.36				
ブロック工			14.81				[参考値]
土木一般世話役			10.49				
その他(労務)							
【材料】			12.10				
軽油 バトロール給油,2〜4KL積載車給油			12.10				
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 大型ブロックの質量 2,000kg/個以下			[J1] = 2 水抜きハ°イ°の有無	水抜きハ°イ°無し			

【第 6 号 施工パッケージ】 胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック (再生碎石 RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			6.59				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			6.59				排1～3,2011,2014
【労務】			57.72				
普通作業員			33.04				
特殊作業員			14.72				
運転手(特殊)			9.01				
その他(労務)							
【材料】			35.69				
再生クラッシュラン 40～0mm			32.56				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			3.13				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 ブロックの種類 大型ブロック			[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生碎石 RC-40				

【 第 7 号 施工パッケージ 】 胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック (割ぐり石(150～50mm) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			6.59				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			6.59				排1～3,2011,2014
【労務】			57.72				
普通作業員			33.04				
特殊作業員			14.72				
運転手(特殊)			9.01				
その他(労務)							
【材料】			35.69				
割ぐり石 150～50mm			32.56				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			3.13				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 ブロックの種類 大型ブロック			[J2] = 5 胴込・裏込材規格 割ぐり石(150～50mm)				

【 第 8 号 施工パッケージ 】 吸出し防止材(全面)設置							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			23.26				
普通作業員			20.21				
土木一般世話役			3.05				
【材料】			76.74				
不織布(合織) 厚10mm,強度9.8kN/m			76.74				
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 吸出し防止材規格 不織布(合織) 厚10mm 9.8kN/m							

【第 9 号 施工パッケージ】							
石積(練石)(複合) 雑割石 3.0mを超え5.0m以下 (18-8-40高炉60% ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			4.21				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			4.21				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			64.43				
普通作業員			33.49				
運転手(特殊)			16.65				
石工			7.66				[参考値]
特殊作業員			4.04				
その他(労務)							
【材料】			31.36				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			27.15				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			2.18				
再生クラッシャー 40~0mm			2.03				

三次市

【第 10 号 施工パッケージ】							
コンクリートバックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 (18-8-40高炉60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.34				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.16				排1～3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			35.09				
特殊作業員			10.14				
普通作業員			9.43				
土木一般世話役			7.01				
運転手(特殊)			6.44				
その他(労務)							
【材料】			61.57				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			59.79				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			1.68				

三次市

【第 11 号 施工パッケージ】 現場打天端コンクリート (18-8-40高炉60%小型 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.31				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			2.31				排1～3,2011,2014
【労務】			64.12				
型わく工			22.02				
普通作業員			15.17				
土木一般世話役			10.66				
特殊作業員			7.34				
その他(労務)							
【材料】			33.57				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			32.06				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			1.51				
【端数調整】							

三次市

【 第 12 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			46.74				
普通作業員			25.15				
土木一般世話役			9.42				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			

【 第 13 号 施工パッケージ 】 化粧型枠							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			46.74				
普通作業員			25.15				
土木一般世話役			9.42				
その他(労務)							
【端数調整】							

【 第 14 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 小型構造物 (18-8-40高炉60%小型 ,一般養生)								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】			41.24					
普通作業員			22.34					
土木一般世話役			9.14					
特殊作業員			7.74					
その他(労務)								
【材料】			58.76					
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			58.76					
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設					
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生					
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用					
[N3] = 2 生コン小型車割増 小型車割増あり								

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			44.38				
普通作業員			30.83				
土木一般世話役			11.75				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

【第 16 号 施工パッケージ】 現場打小口止コンクリート (18-8-40高炉60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.74				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			1.74				排1～3,2011,2014
【労務】			68.26				
普通作業員			21.82				
型わく工			21.53				
土木一般世話役			10.49				
特殊作業員			5.85				
その他(労務)							
【材料】			30.00				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			29.00				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			1.00				
【端数調整】							

三次市