

工事名称	布野保健福祉センター温水プール天井改修工事
工事場所	三次市布野町上布野11093番地1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

プール 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(鋼材)						
山形鋼	L-120x120x8	470	kg			
山形鋼	L-50x50x6	43	kg			
軽溝型鋼	C-75x45x15x2.3(亜鉛メッキ)	208	kg			
鋼板	PL-6	14.5	kg			
アングルピース	75x45x4.5	60	枚			
アングルピース	65x45x3.2	12	枚			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			
HTB	トルシア型M16, 亜鉛メッキS8T	32	本			
鋼材運搬費	6t積み	0.6	t			
(加工組立建方)			式			
亜鉛ドブ付けメッキ		533	kg			
同上鋼材運搬費		533	kg			
鉄骨加工取付	母屋胴縁類	1	式			
現場建て方		1	式			
揚重機費	25tクレーン	1	日			
取付枠天端均しモルタル		10.7	m			
後施工アンカー	接着系(エポキシ) D16、横向き打ち	16	か所			
現場錆止め塗装	重防食塗料 ローバルシルバーク	1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

プール		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(プール天井部)						
改修軽量天井	不燃発泡スチロール化粧紙アルミ箔ボード t17、アルミ下地共	185	m ²			
周囲見切り縁		61.3	m			
鈍角出隅見切り縁		31	m			
壁取り合いコーキング	シリコン10x10程度	60.4	m			
(トップライト部)						
改修トップライト部 天井	不燃発泡スチロール化粧紙アルミ箔ボード t17、アルミ下地共	5.8	m ²			
改修トップライト部 下り壁	不燃発泡スチロール化粧紙アルミ箔ボード t17、アルミ下地共	25.8	m ²			
出隅見切り縁	アルミF型	9.6	m			
周囲見切り縁	アルミコ型	19.8	m			
取り合いコーキング	シリコン10*10程度	13.3	m			
運賃運搬加工費		1	式			
(断熱材吹付)						
トップライト屋根裏面 下がり壁部断熱材 吹き付け	現場発泡ポリウレタン厚25	17	m ²			
新設天井下地用 ア斯卡打ち箇所断 熱補修	現場発泡ポリウレタン厚25	1.2	m ²			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

プール 動力設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厚銅電線管(G)	(22) いんぺい	6	m			
ねじなし電線管 (E)	E(25) いんぺい	6	m			
ねじなし電線管 (E)	E(31) いんぺい	14	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	(28) いんぺい	4	m			
プルボックス銅板製	150x150x100	2	個			
プルボックスSUS製(E 端子付き)	防水型150x150x100	2	個			
プルボックス樹脂製	防水型150x150x100	1	個			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C 管内	5	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 4C 管内	60	m			
ルーフファン制御盤	湿度制御	1	面			
延長シールドケーブル	FS-20ESC3	20	m			
延長温度センサー		1	個			
既設盤改修		1	個			
電動機結線	7.5kw以下	1	台			
機械ハツリ配管貫 通孔	径32mm、コクリ厚200mm程度	4	か所			
計						