

第 2 号 土 木 工 事 工 事 価 格 費 明 細 書							
¥ 円也							
施 工 場 所 三次市 向江田町 地内							
名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	明細書 番 号	摘 要
土 木 工 事	額縁明渠、作業道整備、 かん水管布設ほか	式	1.0			別紙	
工 事 価 格							

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 87 三次市 00-08.08.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015～)		
	当世代		前世代
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 I C T補正区分	01 ほ場整備工事 01 千円未満切捨 09 閉所型・月単位 05 中山間地域 01 金銭的保証(0.04%) 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし		

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
農地整備工事										レベル 1	
		1		式							
畦畔撤去工										レベル 2	
		1		式							
土工										レベル 3	
		1		式							
	掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満									00	
		180		m3						単第 0 -0001号表	
作業道										レベル 2	
		1		式							
土工										レベル 3	
		1		式							
	掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満									00	
		140		m3						単第 0 -0001号表	
	埋戻 振動ローラ									00	
		85		m3						単第 0 -0002号表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
額縁明渠	砂利舗装工 敷均し幅2.5m以上 バックホウ敷均し 敷均し	514	m2							00	
										単第 0 -0005号表 レベル 2	
土工		1	式								
										レベル 3	
	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	33	m3							00	
										単第 0 -0007号表	
	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	10	m3							00	
										単第 0 -0007号表	
整形工	機械併用埋戻(小規模土工)	1	m3							00	
										単第 0 -0008号表 レベル 3	
管路工	法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	200	m2							00	
										単第 0 -0011号表 レベル 3	
		1	式								

本工事費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
沈砂池	ポリエチレン管 据付 波状管 50～150mm ダブル 合成樹脂排水材 呼び径100mm	6.0	m							00	
										単第 0 -0012号表	レベル 2
土工		1	式								
		1	式								レベル 3
	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1	m3							00	
										単第 0 -0007号表	
	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1	m3							00	
										単第 0 -0007号表	
整形工		1	式								レベル 3
		1	式								
管路土工	法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	10	m2							00	
										単第 0 -0011号表	レベル 2
取壊し工		1	式								
		1	式								レベル 3

本工事費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	5.0	m				00 単第 0 -0013号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	7.5	m2				00 単第 0 -0014号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離6.5km以下(3.5km超)	0.3	m3				00 単第 0 -0015号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
アスファルト殻受入費	0.7	t				
布設替え工	1	式				レベル3
遠心力鉄筋コンクリート管(B形)(管を除く) 据付・撤去 管径350mm 外圧管1種	4.0	m				00 単第 0 -0016号表
土工	1	式				レベル3
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	79	m3				00 単第 0 -0007号表

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	管水路基礎 砂・砂質土 購入土									00	
		21		m3						単第 0 -0017号表	
	機械併用埋戻(小規模土工)									00	
		48		m3						単第 0 -0008号表	
	埋設表示シート布設工 W150×50m ダブル									00	
		154		m						単第 0 -0019号表	
舗装工										レベル 3	
	上層路盤 全仕上り厚100mm 1層施工 M-30	1		式						00	
		7.5		m2						単第 0 -0020号表	
	表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚40mm									00	
		7.5		m2						単第 0 -0021号表	
電線管土工										レベル 2	
	土工	1		式							
										レベル 3	
	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1		式						00	
		1		m3						単第 0 -0007号表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管水路基礎 砂・砂質土 購入土										00	
		0.1		m3						単第 0 -0017号表	
機械併用埋戻(小規模土工)										00	
		1		m3						単第 0 -0008号表	
埋設表示シート布設工 W150×50m ダブル										00	
		2		m						単第 0 -0022号表	
発生土処理工										レベル 2	
		1		式							
土工										レベル 3	
		1		式							
整地（基盤土） 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 障害無し										00	
		130		m3						単第 0 -0023号表	
整地（表土） 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 障害無し										00	
		170		m3						単第 0 -0024号表	
管路工										レベル 2	
		1		式							
配水管（HIVP）管材										レベル 3	
		1		式							

本工事費

内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP-TS φ50	3.4	m				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 バルブ用ソケット 金属入り TS継手 φ50 II型	2	個				00
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°エルボ HITS継手 φ50	2	個				00
異種管継手 エルボ P50×V50 伸縮可とう離脱防止継手	1	個				
TSフランジ HI 10K 呼び径 50 (2)	2	枚				00
フランジ接合材 ボルト・ナット・パッキン φ50 10K用	2	組				
PVCバルブ ボール弁 ソケット形 φ 50	1	個				00
フート弁 50	1	個				
砂こし器 50	1	個				

本工事費

内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ディスクフィルター 50	1	個				
フィルターサポート台	1	個				
保温工 呼び径50mm	3.4	m				00
取水桝	1	箇所				単第 0 -0025号表 00
ポンプ架台	1	箇所				単第 0 -0026号表 00
フィルター架台	1	箇所				単第 0 -0031号表 00
建築用コンクリートブロック C種厚150mm高190mm長390mm	1	個				単第 0 -0032号表 00
張コンクリート	5.0	m2				00 単第 0 -0033号表
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 人力施工	0.1	m3				00 単第 0 -0034号表

本工事費

内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離34.3km以下(28.4km超)	0.1	m3							00	単第 0 -0035号表
角フリューム布設 KF-350 パット接合	1.0	m							00	単第 0 -0036号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる										
コンクリート殻（有筋）受入費	0.2	t								
配水管（HIVP）据付	1	式							レベル3	
硬質塩化ビニル管据付工 50mm	3.4	m							00	単第 0 -0037号表
水道事業実務必携 硬質塩化ビニル管TS継手 50mm	11	口							00	単第 0 -0038号表
水道事業実務必携 ポリエチレン管継手 50mm（メカニカル継手） 水道配水用 水道事業実務必携	2	口							00	単第 0 -0039号表
フランジ継手 65mm以下 水道事業実務必携	2	口							00	単第 0 -0040号表

本工事費

内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管 (PE) 管材						レベル 3
	1		式			
水道用 (1種) ポリエチレン二層管 PE50						
	157.7		m			
ポリエチレン管継手 ソケット P50 伸縮可とう離脱防止継手						
	1		個			
ポリエチレン管継手 チーズ P50×P50 伸縮可とう離脱防止継手						
	4		個			
ポリエチレン管継手 エルボ P50 伸縮可とう離脱防止継手						
	2		個			
PVCバルブ ボール弁 ねじ込み形 φ 50						00
	2		個			
ポリエチレン管継手 おねじ付きソケット P50 伸縮可とう離脱防止継手						
	6		個			
ゲートバルブ φ50 樹脂製 ねじ込み形						
	1		基			
バルブボックス H410 FRP製						
	1		個			

本工事費

内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管 (PE) 据付						レベル 3
	1		式			
ポリエチレン管据付工 50mm 水道配水用 水道事業実務必携	157.7		m			00 単第 0 -0041号表
ポリエチレン管継手 50mm (メカニカル継手) 水道配水用 水道事業実務必携	24		口			00 単第 0 -0039号表
制水弁据付工 (人力) 樹脂製 口径 50mm	3		基			00 単第 0 -0042号表
土壌改良工	1		式			レベル 2
有機質資材	1		式			レベル 3
堆肥購入	22		t			
直接工事費						
共通仮設費率 分額						

本工事費

内訳表

頁0 -0013

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
工事原価							
一般管理費率分							
契約保証費							
一般管理費計							
※※工事価格計※※							
※※消費税相当額計※※							

本工事費

内訳表

頁0 -0014

[illegible]

施工単価表

頁0 -0015

掘削
土砂 オープンカット 押土無し
機械構成比: 42.72% 労務構成比: 37.91% 材料構成比: 19.37% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040001 障害無し 5,000m3未満

単第 0 -0001号表
標準単価: 1 m3 当り 331.5900

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	42.72%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	37.91%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	19.37%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

单第 0 -0002号表

頁0 -0016

100 m3 当り

[illegible]

施工単価表

積込(ルーズ)
土砂
機械構成比: 42.39% 労務構成比: 38.74% 材料構成比: 18.87% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 240.9000

SPK25040007
土量50,000m3未満

単第 0 -0003号表
1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	42.39%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)	38.74%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	18.87%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0018

路体(築堤)盛土・埋戻
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比: 15.30%

SPKN2504004

単第 0 -0004号表

1
標準単価: m3 当り
857.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	8.01%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	7.29%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)	67.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.88%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.54%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施 工 単 価 表

頁0 -0019

砂利舗装工
敷均し幅2.5m以上

単第 0 -0005号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.20	人			
普通作業員	0.62	人			
再生クラッシャラン 40～0mm	11.60	m3			
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型2次基準	2.50	時間			単第 0-0006号表
諸雑費	1	式			
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			
A=3 敷均し幅2.5m以上 C=1 敷均し E=3 再生クラッシャ R C - 40 G=2 舗設材単価0円区分：なし			B=3 バックホウ敷均し D=1 舗装面仕上げ無し F=10 敷砂利仕上がり厚さ (cm) H=0 敷材単価(円)(G = 2 の時)		

施工単価表

頁0 -0020

機-1_バックホウ運転

クローラ[標準]山積0.28m³ (平積0.2m³)

排出ガス対策型2次基準

单第 0 -0006号表

1

時間 当り

[illegible]

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 18.73% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.11% 市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0007号表

1
標準単価: m3 2,247.4000 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

機械併用埋戻(小規模土工)

施工単価表

单第 0 -0008号表

頁0 -0022

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

機械投入(バックホウ)
土砂
機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040007 小規模(標準) 単第 0 -0009号表 1 m3 当り
標準単価: 1,093.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

埋戻(人力)
砂・砂質土

頁0 -0024

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

法面整形
切土部 現場制約無し
機械構成比: 9.24%

SPK25040025
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土
労務構成比: 81.28%

単第 0 -0011号表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 918.9700

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014	9.24%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	38.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	20.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	9.48%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0026

ポリエチレン管
据付 波状管 50～150mm
機械構成比: 0.00%

SPK25040093
ダブル 合成樹脂排水材 呼び径100mm
労務構成比: 29.00%

材料構成比: 71.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0012号表

1
標準単価:

m 当り
1,020.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	19.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) 呼び径100mm	71.00%		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPCD0256 TTPT00190
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50～150mm F=1 継手材料費要 I=1 -(全ての費用)			B=3 波状管 D=17 ダブル 合成樹脂排水材 呼び径100mm G=1 -		

施工単価表

頁0 -0027

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比: 15.05% 労務構成比: 58.43% 材料構成比: 26.52% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 700.4400

SPK25040307
アスファルト舗装版厚15cm以下

単第 0 -0013号表
1 m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0028

鋪裝版切断

SPK25040307

单第 0 -0013号表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 15.05%

勞務構成比：

58.43%

材料構成比: 26.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

700.4400

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比: 12.85% 労務構成比: 81.24% 材料構成比: 5.91% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 217.3700

SPK25040306 障害等無し 舗装版厚15cm以下

単第 0 -0014号表 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	12.85%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	29.54%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	27.52%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.18%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	5.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 F=1 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込作業有り			B=1 D=1 G=1 障害等無し 舗装版厚15cm以下 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0030

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 44.05%

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離6.5km以下(3.5km超)
労務構成比: 39.87%

単第 0 -0015号表
材料構成比: 16.08%

標準単価: 1
m3 当り
2,923.5000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.05%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	39.87%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	16.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=29 運搬距離6.5km以下(3.5km超)		

施工単価表

頁0 -0031

遠心力鉄筋コンクリート管(B形)(管を除く)

SPKNR250476

単第 0 -0016号表

据付・撤去 管径350mm

外圧管1種

1 m 当り

機械構成比: 3.98%

労務構成比:

49.22%

材料構成比:

46.80%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

16,864.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 排2,3,2011,2014	3.56%		バックハウ(クローラ型)(後方超小旋回型) クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		KTPC00067 KTPT00067
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	20.37%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	10.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.27%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.03%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) 外圧管,B形1種,呼び径350,長さ2,000 参考質量204kg	44.17%		ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm		TTPZ00110 TTPT00110
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.35%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0032

遠心力鉄筋コンクリート管(B形)(管を除く)

SPKNR250476

单第 0 -0016号表

据付・撤去 管径350mm

外圧管1種

機械構成比: 3.98%

勞務構成比: 49.22%

材料構成比: 46.80%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m 当り
16,864.0000

[illegible]

管水路基礎
砂・砂質土 購入土

施 工 単 価 表

単第 0 -0017号表

頁0 -0033

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
購入土	13.2	m3			
土木一般世話役	0.25	人			
特殊作業員	0.20	人			
普通作業員	0.92	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クローラ型山積0.28m3	0.19	日			単第 0-0018号表
諸雑費	12.00	%			
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			
A=4 砂・砂質土 購入土 D=1 振動コンパクタ 区分 I F=2 単価0円区分なし			B=1 ｸﾚｰ型[標準型]山積0.28m3 (平積0.2m3) E=3400 基礎材 (購入土・現場流用土) 単価 (円/m3)		

单第 0 -0018号表

頁0 -0034

クロール型山積0.28m³

1 目 当 り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

埋設表示シート布設工

W150×50m ダブル

单第 0 -0019号表

100

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

上層路盤
全仕上り厚100mm 1層施工
機械構成比: 4.66% 労務構成比: M-30 69.96% 材料構成比: 25.38% 市場単価構成比: 0.00% 単第 0 -0020号表 1 標準単価: 920.8100 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	2.78%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	1.66%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	25.16%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	14.75%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.61%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒度調整碎石 30～0mm	23.44%		再生粒度調整碎石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0021 TTPT00360

施工単価表

頁0 -0037

上層路盤
全仕上り厚100mm 1層施工
機械構成比: 4.66% 労務構成比: M-30 69.96% 材料構成比: 25.38% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 920.8100

SPK25040238 単第 0 -0020号表

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	1.85%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=2 M-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0038

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第 0 -0021号表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当たり平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.43% 労務構成比:

44.34%

材料構成比: 55.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,891.1000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.24%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.13%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.57%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.28%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	50.52%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.48%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0039

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第 0 -0021号表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚40mm

1

2

m2

当り

機械構成比: 0.43%

労務構成比: 44.34%

材料構成比: 55.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,891.1000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.17%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=7 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(13) - -(全ての費用)		B=40 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0040

埋設表示シート布設工

W150×50m ダブル

单第 0 -0022号表

100

m

当り

[illegible]

施工単価表

整地（基盤土）
敷均し（ルーズ）
機械構成比：22.80% 労務構成比：53.11% 材料構成比：24.09% 市場単価構成比：0.00%

SPK25040003
標準(10,000m3未満) 障害無し

単第 0 -0023号表
標準単価：126.7900

1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	22.80%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	53.11%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	24.09%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 敷均し(ルーズ) 障害無し			B=1 標準(10,000m3未満)		

施工単価表

頁0 -0042

整地（表土）
敷均し（ルーズ）
機械構成比：22.80% 労務構成比：53.11% 材料構成比：24.09% 市場単価構成比：0.00%

SPK25040003
標準(10,000m3未満) 障害無し

単第 0 -0024号表
標準単価：126.7900

1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	22.80%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	53.11%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	24.09%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 敷均し(ルーズ) 障害無し			B=1 標準(10,000m3未満)		

施 工 単 価 表

頁0 -0043

保温工
呼び径50mm

単第 0 -0025号表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレンフォーム保温筒 呼び径50mm 厚20mm	1.03	m			
粘着テープ t=0.2mm 幅50mm	1.0	m			
ポリエチレンフィルム t=0.05mm 幅100mm	7.9	m			
ステンレス鋼板 SUS304 t=0.3mm	0.49	m ²			
諸雑費	5	%			
保温工	0.070	人			
板金工	0.142	人			
単位当り	1	m			

施工単価表

单第 0 -0026号表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

コンクリート

SPK25040157

単第 0 -0027号表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

41.15%

材料構成比: 58.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

36,756.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159

単第 0 -0028号表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 9,147.6000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0047

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比: 0.00%

SPK25040157

単第 0 -0029号表

1
標準単価:

m3 当り
30,615.0000

人力打設

労務構成比: 28.68%

材料構成比: 71.32%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.58%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
均しコンクリート

単第 0 -0030号表

1
標準単価:

m2 当り
5,104.7000

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	58.78%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.07%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

施工单価表

单第 0 -0031号表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

单第 0 -0032号表

1	箇所	当り
---	----	----

[illegible]

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)
人力施工

頁0 -0052

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0053

殻運搬
Co(鉄筋)構造物とりこわし
機械構成比: 40.77%

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離34.3km以下(28.4km超)
労務構成比: 44.82%

単第 0 -0035号表
材料構成比: 14.41%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 4,792.3000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 E=1 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し -(全ての費用)			B=1 D=67 機械積込 運搬距離34.3km以下(28.4km超)		

角フリューム布設
KF-350

頁0 -0054

1 m 当り

[illegible]

硬質塩化ビニル管据付工
50mm

頁0 -0055

水道事業実務必携

10

m 当り

[illegible]

硬質塩化ビニル管T S継手
50mm

頁0 -0056

水道事業実務必携

2

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0057

**ポリエチレン管継手
50mm (メカニカル継手)**

水道配水用

水道事業実務必携

单第 0 -0039号表

1

口 当り

[illegible]

フランジ継手
65mm以下

頁0 -0058

水道事業実務必携

1 口 当り

[illegible]

ポリエチレン管据付工
50mm

頁0 -0059

水道事業実務必携

10

m	当り
---	----

[illegible]

施 工 単 価 表

制水弁据付工（人力）

単第 0 -0042号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁（樹脂製）		1.0	基			
土木一般世話役		0.04	人			
特殊作業員		0.15	人			
普通作業員		0.12	人			
諸雑費		1	式			
単位当り		1	基			
A=0 C=1	制水弁単価（円／基） 口径 5 0 mm			B=2 樹脂製		