

	副市長	財務部長	主務部長	主務課長	係 長	検 算	設計者	設 計 第 21 号	
起工伺								令和 8 年 9 月 日	
合 議	財政課長	確 認						所属年度	令 和 8 年 度
								款	
								項	
								目	
								事 項	
								節	
仕 様 書	三次市東酒屋町10493番地 地内 <u>みよし運動公園PAS新設・高圧ケーブル更新工事</u>							細 節	
工 事 概 要					起 工 理 由				
PAS (装柱) 1.0 台 高圧ケーブル (陸上競技場) 137.0 m 高圧ケーブル (運動広場) 662.0 m 高圧ケーブル (プロムナード) 347.0 m									
備 考									

内 訳 書

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	みよし運動公園PAS新設・高圧ケーブル更新工事						
1	直接工事費						
	PAS新設		1.00	式			第1号明細書
	幹線設備工事（陸上競技場）		1.00	式			第2号明細書
	幹線設備工事（運動広場）		1.00	式			第3号明細書
	幹線設備工事（プロムナード）		1.00	式			第4号明細書
	（直接工事費計）						
2	共通仮設費	保安協会試験料含む	1.00	式			
3	現場管理費		1.00	式			
4	一般管理費	法定福利費を含む	1.00	式			
	工事価格計						
	消費税相当額		1.00	式			
	工事費総計						

第1号

明細書

	品名	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
PAS新設							
1 資材費							
	ケーブル	6KV CVT (EE) 60mm ²	21.00	m			移設
	端末処理材 (屋外)	6KV CVT 60mm ²	1.00	組			
	端末処理材 (屋外)	6KV CVT 60mm ²	1.00	組			撤去
	厚網電線管	溶融亜鉛メッキ G28mm	11.00	m			
	厚網電線管	溶融亜鉛メッキ G92mm	11.00	m			
	電線管付属品	鋼製	1.00	式			
	エントランスキャップ	溶融亜鉛メッキ G28mm	1.00	個			
	波付硬質合成樹脂管	FEP 100mm	11.00	m			
	波付硬質合成樹脂管	付属品	1.00	式			
	異種管継手	FEP・G 100mm	1.00	個			
	防水プリカチューブ	PV 30mm	2.00	m			
	機器接続材付属品		1.00	式			
	PAS	方向性重耐塩SOG付 6KV 400A LA・VT内蔵	1.00	台			

	品名	規 格・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート柱	12m-19-500kg	1.00	本			
	腕金	1800mm	3.00	本			
	装柱材	アームタイレスバンド 単アーム用 SABD-19S-LW	3.00	本			
	装柱材	自在バンド IBT-312	5.00	本			
	支線材	ユニット	1.00	式			
	支持材		1.00	式			
	埋設帯	W=150 ×2	11.00	m			
	雑材消耗品		1.00	式			
	(小計)						
2	労務費						
	建柱費	特殊作業員	1.00	式			
	掘削工事費	普通作業員	1.00	式			
	機器取付費	電工	1.00	式			
	(小計)						
	合計						

第2号

明細書

	品名	規 格・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	幹線設備工事（陸上競技場）						
	1 資材費						
	ケーブル	6KV CVT 38mm ²	137.00	m		撤去	
	ケーブル	6KV EM-CET (EE) 38mm ²	137.00	m			
	端末処理材（屋内）	6KV CVT 38mm ²	2.00	組			
	雑材消耗品		1.00	式			
	（小計）						
	2 労務費						
	機器取付・配線費	電工	1.00	式			
	（小計）						
	合計						

第3号

明細書

	品名	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	幹線設備工事（運動広場）						
	1 資材費						
	ケーブル	6KV CVT 38mm ²	662.00	m		撤去	
	ケーブル	6KV EM-CET (EE) 38mm ²	662.00	m			
	端末処理材（屋内）	6KV CVT 38mm ²	2.00	組			
	雑材消耗品		1.00	式			
	（小計）						
	2 労務費						
	機器取付・配線費	電工	1.00	式			
	（小計）						
	合計						

第4号

明細書

	品名	規 格・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	幹線設備工事（プロムナード）						
	1 資材費						
	ケーブル	6KV CVT 38mm ²	347.00	m		撤去	
	ケーブル	6KV EM-CET (EE) 38mm ²	347.00	m			
	端末処理材（屋内）	6KV CVT 38mm ²	2.00	組			
	雑材消耗品		1.00	式			
	(小計)						
	2 労務費						
	機器取付・配線費	電工	1.00	式			
	(小計)						
	合計						