

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 93 三次市(三和) 00-08.08.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015～)		
	当世代		前世代
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 I C T補正区分	15 その他土木工事（2） 01 千円未満切捨 09 閉所型・月単位 05 中山間地域 01 金銭的保証(0.04%) 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし		

本工事費

内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
付帯設備工						レベル 1
	1		式			
付帯設備工						レベル 2
	1		式			
堤体天端舗装工						レベル 3
	1		式			
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満						00
	120		m3			単第 0 -0001号表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離4.0km以下(3.0km超)						00
	120		m3			単第 0 -0002号表
購入土運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離15.5km以下(11.5km超)						00
	90		m3			単第 0 -0003号表
購入土						00
	110		m3			
路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し						00
	81		m3			単第 0 -0004号表

本工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂利舗装工 敷均し幅2.5m以上 バックホウ敷均し 不陸整正＋敷均し	981	m2				00 単第 0 -0005号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生残土 土砂	120	m3				00
取水設備管理小屋	1	式				レベル3
ネットフェンス撤去工 柵高1.5m	13.2	m				00 単第 0 -0007号表
ネットフェンス設置工(忍返付) 柵高1.5m アンカーブロック設置 支柱間隔2.0m	13.2	m				00 単第 0 -0008号表
ネットフェンス用門扉設置(忍返付) ネット式片開 メッシュ用門扉UN(A型) W1000H1500	1	組				00 単第 0 -0009号表
量水マンホール1、2	1	式				レベル3
ガス切断 3mm～ 7mm	1.6	m				00 単第 0 -0010号表

本工事費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ネットフェンス撤去工 柵高1.0m									00	
	28.2		m						単第 0 -0011号表	
ネットフェンス設置工（ベースプレート付） 柵高1.0m 構造物に設置 支柱間隔2.0m									00	
	27.0		m						単第 0 -0012号表	
ネットフェンス用門扉設置（ベースプレート ネット式片開 メッシュ用門扉 W600H1000									00	
	2		組						単第 0 -0013号表	
あと施工アンカー 本体打込み式 M12(W1/2)×50 電気垂鉛めっき									00	
	80		本							
洪水吐鋼製橋梁									レベル 3	
	1		式							
ネットフェンス設置工 柵高1.0m アンカーブロック設置 支柱間隔2.0m									00	
	4.0		m						単第 0 -0014号表	
ネットフェンス用門扉設置 ネット式片開 メッシュ用門扉 W1000H1000									00	
	1		組						単第 0 -0015号表	
ダム管理橋									レベル 3	
	1		式							
防護柵設置工(Gr) レール設置 路側用_A・B・C種 手間のみ									00	
	2.0		m						単第 0 -0016号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
取水設備管理小屋外壁塗装						レベル 3
	1		式			
塗装復旧						レベル 4
	1		式			
高圧洗浄工 高圧洗浄機 14.7Mpa						00
	19		m2			単第 0 -0017号表
コンクリートはつり（人力） 壁 平均はつり厚t≤3cm						00
	34.3		m2			単第 0 -0018号表
下地調整 既存塗膜除去共 モルタル・せっこうブラスター面 RB種 既存塗膜：VE						00
	34.3		m2			
耐候性塗料塗(DP) コンクリート面・押出成形セメント板面 A種						00
	34.3		m2			
仮設工						レベル 2
	1		式			
進入路工						レベル 3
	1		式			
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満						00
	140		m3			単第 0 -0001号表

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	90	m3				00 単第 0 -0019号表
購入土運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離15.5km以下(11.5km超)	100	m3				00 単第 0 -0003号表
購入土	120	m3				00
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離4.0km以下(3.0km超)	140	m3				00 単第 0 -0002号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生残土 土砂	140	m3				00
荷役設備工	1	式				レベル 3
敷鉄板設置撤去工 設置	102	m2				00 単第 0 -0020号表
敷鉄板設置撤去工 撤去	102	m2				00 単第 0 -0022号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接工事費	敷鉄板賃料 22×1524×6096,1604kg/枚 賃貸期間14日	11		枚						00	単第 0 -0023号表
	＜作＞ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	14		日						00	
	人力小運搬（二次製品、管類、鋼材等） 人肩運搬 2 0 m未満	2		t						00	単第 0 -0024号表
運搬費											
準備費	仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 往復	1		式						00	単第 0 -0025号表
	積み込み, 取卸しに要する費用	1		式						00	単第 0 -0027号表
	人力刈払 チェーンソー 樹量区分40.1～80（本・m／1 0 a）	0.66		ha						00	単第 0 -0028号表

本工事費

内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費率分						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
※※工事価格計※※						

本工事費

内訳表

頁0 -0009

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 オープンカット 押土無し
機械構成比: 42.72% 労務構成比: 37.91% 材料構成比: 19.37% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040001 障害無し 5,000m3未満

単第 0 -0001号表
標準単価: 1 m3 当り 331.5900

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	42.72%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	37.91%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	19.37%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0011

土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 44.67% 労務構成比: 40.44% 材料構成比: 14.89% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040002
DID区間無し 距離4.0km以下(3.0km超)
単第 0 -0002号表
標準単価: 1 m3 当り 875.2900

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=13 距離4.0km以下(3.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0012

購入土運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 44.67% 労務構成比: 40.44% 材料構成比: 14.89% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040002
DID区間無し 距離15.5km以下(11.5km超)

単第 0 -0003号表
標準単価: 1 m3 当り 2,217.4000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=39 距離15.5km以下(11.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0013

路床盛土
施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満
機械構成比: 17.81% 労務構成比: 66.35% 障害無し

SPKN2504005

単第 0 -0004号表

1
標準単価: m3 369.6800 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	9.51%		<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11~12t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	8.30%		振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11~12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)	45.74%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	20.61%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	15.84%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 施工幅員4.0m以上 障害無し			B=1 施工数量20,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0014

砂利舗装工
敷均し幅2.5m以上

単第 0 -0005号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.20	人			
普通作業員	0.96	人			
再生クラッシャラン 40～0mm	11.60	m3			
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型2次基準	3.80	時間			単第 0-0006号表
諸雑費	1	式			
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			
A=3 敷均し幅2.5m以上 C=2 不陸整正+敷均し E=3 再生クラッシャ R C - 40			B=3 バックホウ敷均し D=1 舗装面仕上げ無し F=10 敷砂利仕上がり厚さ (cm)		
G=2 舗設材単価 0 円区分：なし			H=0 敷材単価(円)(G = 2 の時)		

施工単価表

頁0 -0015

機-1_バックホウ運転

クローラ[標準]山積0.28m³ (平積0.2m³)

排出ガス対策型2次基準

单第 0 -0006号表

1

時間 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0016

ネットフェンス撤去工
柵高1.5m

单第 0 -0007号表

20 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

ネットフェンス設置工(忍返付)

柵高1.5m アンカーブロック設置

支柱間隔2.0m

单第 0 -0008号表

20

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

ネットフェンス用門扉設置(忍返付)

ネット式片開 メッシュ用門扉UN(A型)

W1000H1500

单第 0 -0009号表

10

組 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0019

ガス切断
3mm～ 7mm

単第 0 -0010号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
酸素 圧縮,純度99.6%以上 ボンベ	14.58	m3			
溶解アセチレン	5.13	kg			
溶接工	3.42	人			
普通作業員	3.42	人			
諸雑費	5.00	%			
合計	100	m			
単位当り	1	m			
A=1 3mm～ 7mm					

施工単価表

頁0 -0020

ネットフェンス撤去工
柵高1.0m

单第 0 -0011号表

20

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

ネットフェンス設置工（ベースプレート付）

柵高1.0m 構造物に設置

支柱間隔2.0m

单第 0 -0012号表

20

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

ネットフェンス用門扉設置（ベースプレート

ネット式片開 メッシュ用門扉 W600H1000

单第 0 -0013号表

10

組 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

ネットフェンス設置工

柵高1.0m アンカーブロック設置

支柱間隔2.0m

单第 0 -0014号表

20

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

ネットフェンス用門扉設置
ネット式片開 メッシュ用門扉

W1000H1000

单第 0 -0015号表

10

組 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

**防護柵設置工(Gr) レール設置
路側用_A・B・C種 手間のみ**

单第 0 -0016号表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

高压洗净工
高压洗净機 14.7Mpa

单第 0 -0017号表

100

m2

当り

[illegible]

单第 0 -0018号表

頁0 -0027

壁 平均はつり厚 $t \leq 3\text{cm}$

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

路床盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比: 15.27%

SPKN2504005

単第 0 -0019号表

1
標準単価: m3 当り
901.1900

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	7.65%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.62%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
運転手(特殊)	67.85%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.45%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

敷鉄板設置撤去工 設置

1000

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

单第 0 -0021号表

1 日 当り

[illegible]

敷鉄板設置撤去工 撤去

1000

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0032

敷鉄板賃料

$$\underline{22 \times 1524 \times 6096,1604 \text{kg/枚}}$$

貸貸期間14日

单第 0 -0023号表

1 枚 当り

[illegible]

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬
往復

单第 0 -0025号表

頁0 -0034

1 式 当り

单第 0-0026号表

[illegible]

基本運賃
運搬距離 10km

頁0 -0035

1 式 当り

製品長 12m以内 運搬質量 17.64t

[illegible]

積込み、取卸しに要する費用

頁0 -0036

1 式 当り

[illegible]

人力刈払
チェーンソー

頁0 -0037

1 ha 当り

[illegible]