

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 93 三次市(三和) 00-08.08.01(0)	
諸経費体系	5 電気設備	
	当世代	前世代
工種 工事費端数区分 施工地域・工事場所区分	14 その他土木工事（1） 01 千円未満切捨 05 中山間地域	

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費							
機器費（製作及び据付調整）							レベル 1
		1		式			
管理所設備							レベル 2
		1		式			
収容架							00
H1800×W570×D750(防水・防塵)		1		台			
電子クーラー							00
		1		台			
貯水位計							00
センサ/中継ボックス/水位コーダ含		1		式			
長距離無線ユニット(受信機)							00
子機受信用		1		台			
長距離無線ユニット(送信機)							00
子機受信用		2		台			
ゲートウェイセット							00
外部通信用		1		台			

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
雨量計発信機 屋外取付金具	1	式				00
気温計発信機 屋外取付金具	1	式				00
雨雪量変換器	1	台				00
気温計変換器	1	台				00
電子除湿機	1	台				00
無停電電源装置	1	台				00
分電盤(ダウントランスを含む)	1	式				00
ダム下流設備	1	式				レベル2
漏水量水位計(三角堰加工) 300mm計/浮力荷重式	2	式				00

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
放流量水位計(塩ビ保護パイプ) 30m計/ひずみゲージ式	2		式			00
長距離無線ユニット(送信機)	2		式			00
ソーラーパネル・モジュール・送信機収納箱	2		式			00
取付ポール 2mSUS製	2		式			00
ダム堤体設備	1		式			レベル2
放流量水位計(塩ビ保護パイプ) 30m計/ひずみゲージ式	2		式			00
長距離無線ユニット(送信機)	1		式			00
ソーラーパネル・モジュール・送信機収納箱	2		式			00
取付ポール 2mSUS製	2		式			00

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
クラウドサービス利用						レベル 2
	1		式			
管理用PC NOTEPC 想定						00
	1		台			
電気設備据付工事						レベル 1
	1		式			
運搬工						レベル 2
	1		式			
輸送費 水管理設備						00
	1		式			
据付工						レベル 2
	1		式			
管理所設備・ダム下流設備・堤体設備・機器						レベル 3
	1		式			
電気通信技術者						00
	16		人			
電工						00
	6		人			

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員					00
	5	人			
電気通信技術員					00
	30	人			
機器調整工					レベル 3
	1	式			
電気通信技術者					00
	10	人			
電気通信技術員					00
	8	人			
電気配線工					レベル 2
	1	式			
材料費					レベル 3
	1	式			
合成樹脂可とう電線管 PF-D管 2重管 22mm					00
	44.5	m			
硬質塩化ビニル管 一般管 VP径100mm L=4.0m/本					00 1
	70.0	m			

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属製可とう電線管 ステンレス製プリカチューブ PSC ビニル被覆	23.4	m			00 1
配管用ステンレス銅鋼管 溶接管 10S 65A3.0mm 5.48kg/m	4.0	m			00 1
金属製プルボックス 200×200×200mm 銅板製(錆止め)防水型 端子付	1	個			00
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線ポリエチレ CE/F(EM-CE) 3心 3.5mm ²	1.5	m			00
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線ポリエチレ CE/F(EM-CE) 2心 2mm ²	1.5	m			00
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 IE/F(EM-IE) より線3.5mm ²	10.0	m			00
通信ケーブル アンテナケーブル 5D-2W 単線	7.0	m			00
通信ケーブル 専用ケーブル	155.9	m			00
付属品率 金属製電線管 硬質塩化ビニル管	15	%			

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0008

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務費						レベル3
	電工	1	式			00
	機器類撤去工	29	人			レベル3
	電気通信技術者	1	式			00
	電工	3	人			00
	普通作業員	1	人			00
	電気通信技術員	0.3	人			00
	製作工事価格（製作及び調整）	5	人			
	製作工事価格（支給、移設含まず）					

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0009

[illegible]

本 工 事 費

内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)							
技術管理費							
	KFC初期費用						00
		1		式			
	クラウドダッシュボード設定 流量演算ソフト含む						00
		1		式			
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
機器管理費							
機器間接費							

本 工 事 費

内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
間接工事費							
据付工事原価							
一般管理費率分							
契約保証費							
一般管理費計							
据付工事価格							
据付工事価格計							
工事価格							
消費税相当額							

本 工 事 費

内訳表

頁0 -0012

[illegible]