令和　8　年度　　公　共　事　業

工　事　設　計　書

三次市

工　事　番　号	設計第34号	摘	補　助
幹　線　名 路　線　名　等		要	
施　工　位　置			
工　　事　　名	市道菅田本線（4工区）道路改良工事		
工　　事　　費	金　　円也		
工　事　概　要			

積算情報

工事名	市道菅田本線（4工区）道路改良工事		
執行年度	令和　8　年度	諸経費区分	公共 令和08年度
工種区分	道路改良工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 8年10月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 8年度 公共	歩掛適用年月日	令和 8年 8月 公共

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 ····· 一般交通影響有り(2)-2 現場管理費 ····· 一般交通影響有り(2)-2 現場環境改善費 ··· 大都市・市街地以外
現場環境改善費	計上する
冬期補正	冬期補正無　　（0.00％）
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
市道菅田本線	1	式				
市道和田44号線	1	式				
合計						

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
市道菅田本線	1	式				
土工	1	式				
路肩盛土	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	5	m3			P　1 号	
不足土	1	式				
購入土	30	m3			施　1 号	
舗装工	1	式				
歩道舗装	1	式				
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	440	m2			P　2 号	平均幅員1.4m以上 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20
防護柵工	1	式				
転落防止柵工	1	式				
防護柵(横断･転落防止柵)設置工 土中建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 施工規模100m以上	79	m			施　2 号	支柱間隔3m 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ無

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
雑工	1	式				
防草対策工	1	式				
コンクリート打設工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ) 人力打設	76	m2			施　3 号	18-8-40 W/C60% 目地材有り
道路付属施設工	1	式				
縁石工	1	式				
アスカーブ 断面積215c㎡2以上235c㎡2未満 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	133	m			P　3 号	ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
土工	1	式				
路肩盛土	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	10	m3			P　1 号	
舗装工	1	式				
歩道舗装	1	式				
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,440	m2			P　2 号	平均幅員1.4m以上 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100㎜ 1層施工	742	㎡			P　4 号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
防護柵工	1	式				
転落防止柵工	1	式				
防護柵(横断･転落防止柵)設置工 土中建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 施工規模100m以上	143	m			施　2 号	支柱間隔3m 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ無
道路付属施設工	1	式				
縁石工	1	式				
アスカーブ 断面積215㎝2以上235㎝2未満 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	141	m			P　3 号	ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
雑工	1	式				
防草対策工	1	式				
コンクリート打設工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ) 人力打設	188	㎡			施　3 号	18-8-40 W/C60% 目地材有り
土工	1	式				
路肩盛土	1	式				

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
路体(築堤)盛土 2.5m未満	6	m3			P　1 号	
舗装工	1	式				
歩道舗装	1	式				
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	612	m2			P　2 号	平均幅員1.4m以上 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	618	m2			P　4 号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
防護柵工	1	式				
転落防止柵工	1	式				
防護柵(横断･転落防止柵)設置工 土中建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 施工規模100m以上	182	m			施　2 号	支柱間隔3m 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ無
防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式	29	m			施　4 号	支柱間隔3m 施工規模100m未満
道路付属施設工	1	式				
縁石工	1	式				
アスカーブ 断面積215cm2以上235cm2未満 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	72	m			P　3 号	ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
雑工	1	式				
防草対策工	1	式				
コンクリート打設工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ) 人力打設	58	m2			施　3 号	18-8-40 W/C60% 目地材有り
仮設工	1	式				
汚濁防止工	1	式				
土のう工 仕拵･積立･撤去	12	袋			施　5 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
現場環境改善費率分	1	式				
純工事費	1	式				

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
市道和田44号線	1	式				
土工	1	式				
路肩盛土	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	7	m3			P　1 号	
舗装版破砕工	1	式				
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	208	m2			P　5 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)	8	m3			P　6 号	6.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 ｱｽ塊 10t,4t,2t 中国ｱｽﾃｯｸ(株)	20	t				三次市高杉町
舗装工	1	式				
取付道路舗装	1	式				
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	210	m2			P　7 号	平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35
不陸整正	210	m2			P　8 号	

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
道路付属施設工	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	180	m			施　6 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
縁石工	1	式				
アスカーブ 断面積215cm2以上235cm2未満 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	26	m			P　3 号	ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
雑工	1	式				
防草対策工	1	式				
コンクリート打設工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ) 人力打設	42	m2			施　3 号	18-8-40 W/C60% 目地材有り
安全工	1	式				
交通誘導警備員B	4	人				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
現場環境改善費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第　1 号 施工単価表 】

購入土　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
処理土(工場渡し) ㈱三好建材砕石場ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	1.2	m3				ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ 三次市君田町
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂	1	m3			P　9 号	22.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
計						
単位当たり						

三次市

【 第 2 号 施工単価表 】

防護柵(横断･転落防止柵)設置工 土中建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 施工規模100m以上 1 m 当り

(支柱間隔3m ,根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ無)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵設置工(横断･転落防止柵) 設置 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	1	m				【手間のみ】 (支柱間隔3m)
転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色 2.3×φ42.7×3000	1	m				土中建込
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三次市

【 第 3 号 施工単価表 】

コンクリート打設工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ) 人力打設 100 m2 当り

(18-8-40 W/C60% ,目地材有り)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1	人				
普通作業員	3.2	人				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	8.47	m3			施 7 号	
諸 雑 費 （率＋丸め）	3	%				労務費の%
計						
単位当たり						

三次市

【 第 4 号 施工単価表 】

防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 1 m 当り

(支柱間隔3m ,施工規模100m未満)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵設置工(横断･転落防止柵) 設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	1	m				【手間のみ】 (支柱間隔3m)
転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色 2.3×φ42.7×3000	1	m				Co建込
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三次市

【 第 5 号 施工単価表 】

土のう工 仕拵･積立･撤去 100 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	4.2	人				
土のう 幅48㎝×長62㎝,2号,ポリエチレン製	100	袋				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三次市

【 第 6 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15㎝ 塗布厚1.5㎜ 白 1,000 m 当り

(昼間 時間制約無 ,豪雪補正無)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15㎝	1,000	m				時間的制約なし 区画線工
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%	570	kg				白
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850㎜	25	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	25	kg				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	47	l				
諸 雑 費 （率＋丸め）	5	%				材料費の%
計						
単位当たり						

【 第　7 号 施工単価表 】

生コンクリート　18-8-40 W/C60% 高炉　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第　1 号 施工パッケージ 】
路体(築堤)盛土　2.5m未満　　1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			0.63				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			0.63				
【労務】			99.14				
普通作業員			90.71				
特殊作業員			8.43				
【材料】			0.23				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.23				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　施工幅員 2.5m未満							

三次市

【 第　2 号 施工パッケージ 】

表層(歩道部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　　m2 当り

(平均幅員1.4m以上　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			3.62				
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:3次基準] 舗装幅1.4～3.0m			2.88				
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			0.36				排対型2,3次基準 低騒音
その他(機械)							
【労務】			24.35				
普通作業員			9.20				
特殊作業員			6.16				
運転手（特殊）			4.17				
土木一般世話役			2.21				
その他(労務)							
【材料】			72.03				
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)			62.59				

三次市

【 第　2 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

表層(歩道部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　　m2 当り

(平均幅員1.4m以上　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
アスファルト乳剤(JISK2208) ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			9.03				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.37				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000　㎜　　1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3　平均幅員 1.4m以上				
[A1] = 11　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 [A2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 小型車割増なし				

三次市

【 第　3 号 施工パッケージ 】

アスカーブ 断面積215㎝2以上235㎝2未満　再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　m 当り

(　　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			3.71				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級			2.23				
ｱｽﾌｧﾙﾄｶｰﾊﾞ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動式] 施工能力4.0～4.5m3/h			1.27				
その他(機械)							
【労務】			53.78				
普通作業員			24.29				
土木一般世話役			9.77				
特殊作業員			9.02				
運転手（一般）			7.66				
その他(労務)							
【材料】			42.51				
再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13)			41.17				

三次市

【 第　3 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

アスカーブ 断面積215㎝2以上235㎝2未満　再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　m 当り

(　　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.93				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.34				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 6　断面積 215㎝2以上235㎝2未満 [J4] = 1　費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 夜間割増なし			[A1] = 3　材料 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) [A2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 小型車割増なし				

三次市

【 第　4 号 施工パッケージ 】
下層路盤(歩道部)　全仕上り厚100㎜ 1層施工　　1　　m2 当り
(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　　,　　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			4.82				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低･排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3			2.88				
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			1.71				排対型2,3次基準 低騒音
その他(機械)							
【労務】			76.32				
運転手（特殊）			27.48				
特殊作業員			16.13				
普通作業員			15.97				
土木一般世話役			13.11				
その他(労務)							
【材料】			18.86				
再生クラッシャラン 40～0㎜			16.70				

三次市

【 第　4 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

下層路盤(歩道部)　全仕上り厚100㎜ 1層施工　　1　　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			2.06				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000　㎜　　全仕上り厚 [J3] = 6　材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			[J2] = 1　施工区分 1層施工 [J4] = 1　費用の内訳 全ての費用				

三次市

【 第　5 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15㎝以下　　1　　m2 当り

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			12.28				
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)			12.28				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			81.66				
土木一般世話役			29.51				
運転手（特殊）			27.76				
普通作業員			24.39				
【材料】			6.06				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			6.06				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J3] = 1　騒音振動対策 不要 [J6] = 1　積込作業の有無 有り			[J2] = 1　障害等の有無 無し [J4] = 4　舗装版厚 15㎝以下 [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用				

三次市

【 第　6 号 施工パッケージ 】

殻運搬 舗装版破砕　機械(騒音対策不要､厚15㎝以下)　　1　　m3 当り

(6.5㎞以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			42.27				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級			42.27				
【労務】			41.18				
運転手（一般）			41.18				
【材料】			16.55				
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,2～4KL積載車給油			16.55				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3　積込工法区分 機械(騒音対策不要､厚15㎝以下) [JA] = 4　運搬距離 6.5㎞以下				

三次市

【 第　7 号 施工パッケージ 】
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　　m2 当り
(平均幅員3.0m超　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			1.32				
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m			0.84				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>タイヤローラ 質量13～14t			0.13				排対型2014 超低騒音
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t			0.13				排対型1,2次基準
その他(機械)							
【労務】			10.25				
普通作業員			3.69				
運転手（特殊）			2.07				
特殊作業員			2.05				
土木一般世話役			0.73				
その他(労務)							
【材料】			88.43				

三次市

【 第　7 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　　m2 当り

(平均幅員3.0m超　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)			80.48				
アスファルト乳剤(JISK2208) ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			7.39				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.47				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000　㎜　　1層当り平均仕上り厚 [A1] = 11　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 夜間割増なし			[J1] = 4　平均幅員 3.0m超 [J4] = 3　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 [A2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 小型車割増なし				

三次市

【 第　8 号 施工パッケージ 】
不陸整正　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】			20.65				
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m			16.56				
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t			2.07				排対型1,2次基準
<賃>タイヤローラ 質量13～14t			2.02				排対型2014 超低騒音
【労務】			72.60				
運転手（特殊）			35.73				
普通作業員			14.71				
特殊作業員			11.49				
土木一般世話役			10.67				
【材料】			6.75				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			6.75				
【端数調整】							

三次市

【 第　8 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

不陸整正　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[条件] [J1] = 1　補足材料の有無 無し			[J4] = 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第　9 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂　　1　m3 当り

(22.5km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			42.89				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級			42.89				
【労務】			41.78				
運転手（一般）			41.78				
【材料】			15.33				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			15.33				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土砂等発生現場 標準 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [J5] = 14　運搬距離 22.5km以下			[J2] = 1　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				

三次市