令和　8　年度　　公　共　事　業

工　事　設　計　書

三次市

工　事　番　号	設計第９０号	摘	単　独
幹　線　名 路　線　名　等		要	
施　工　位　置			
工　　事　　名	設計第９０号　市道穴笠畠敷線　道路修繕工事		
工　　事　　費	金　　円也		
工　事　概　要			

積算情報

工事名	設計第９０号　市道穴笠畠敷線　道路修繕工事		
執行年度	令和　8　年度	諸経費区分	公共 令和08年度
工種区分	道路改良工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 8年10月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 8年度 公共	歩掛適用年月日	令和 8年 8月 公共

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 ····· 一般交通影響有り(2)-2 現場管理費 ····· 一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費	計上しない
冬期補正	冬期補正無　　(0.00％)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

諸　経　費　設　定　情　報

名　　称	値
【 週休2日補正 】	月単位の週休2日
＜公共工事＞	
【工区名称：道路改良工事01】	
[工種]	道路改良工事
[主要項目]	
施工地域	一般交通影響有り(2)-2
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
工事価格端数調整	千円止め
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない

三次市

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
道路改良工事01	1	式				
工事区分	1	式				
土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	30	m3			P　1 号	
埋戻し 小規模	10	m3			P　2 号	土砂
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 土砂	10	m3			P　3 号	10.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
建設発生土受入費 砂･砂質土･礫質土 ㈲ｳｴﾑﾗ設備東山区内建設発生土受入地	10	m3				受入地 三次市山家町
排水構造物工	1	式				
Ｕ型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下	27	m			施　1 号	昼間 時間制約無 基礎砕石施工有
Ｕ型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下	24	m			施　2 号	昼間 時間制約無 基礎砕石施工有
Ｕ型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下	9	m			施　3 号	昼間 時間制約無 基礎砕石施工有
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下	114	枚			施　4 号	昼間 時間制約無

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下	6	枚			施　5 号	昼間 時間制約無
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下	1	基			P　4 号	基礎砕石有り
FX桝 300*300*600	1	個				
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下	1	基			P　5 号	基礎砕石有り
FX桝 300*600*800	1	個				
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物	1	m3			P　6 号	18-8-40高炉60%小型 養生無し
ヒューム管(Ｂ形管)据付 外圧管1種 300㎜	0.5	m			P　7 号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60㎜以上64㎜未満	1	孔			P　8 号	削孔深50㎜～200㎜未満
構造物撤去工	1	式				
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下	63	m			P　9 号	
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15㎝以下	40	m2			P　10 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)	2	m3			P　11 号	9.0㎞以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
再資源化施設受入費 ｱｽ塊 10t,4t,2t 中国ｱｽﾃｯｸ㈱	4	t				三次市高杉町
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	11	m3			施　6 号	昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策必要
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	11	m3			Ｐ　12 号	14.4km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 ｺﾝ塊(無筋) 10t,4t,2t 中国ﾚﾐﾃｯｸ㈱	25	t				三次市吉舎町
舗装工	1	式				
下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚150㎜ 1層施工	31	m2			Ｐ　13 号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100㎜ 1層施工	31	m2			Ｐ　14 号	粒度調整砕石 M-30
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 小型	31	m2			Ｐ　15 号	平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35
道路付属施設工	1	式				
境界鋲設置 施工規模10枚未満	5	枚			施　7 号	時間制約無 夜間作業無
仮設工	1	式				
土のう積工 小口並べ 製作･積立･撤去	2	m2			施　8 号	

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満	1	式			施　9 号	水替日数の割増なし
交通安全対策	1	式				
交通誘導警備員B	18	人				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
準備費	1	式				
試掘工	3	箇所			単　1 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

三次市

【 第　1 号 単価表 】

試掘工　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下	4	m			P　9 号	
床掘り 土砂 小規模	1	m3			P　1 号	
埋戻し 小規模	1	m3			P　2 号	土砂
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100㎜ 1層施工	1	m2			P　16 号	路盤材(各種)
計						
単位当たり						

三次市

【 第　1 号 施工単価表 】

Ｕ型側溝据付け　L=2000㎜ 1000kg/個以下　　10　　m 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工
Ｕ型側溝 300*400*2000	5	個				
再生クラッシャラン 40～0㎜	0.528	m3				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [C] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3　規格･仕様区分 L=2000㎜ 1000kg/個以下 [G] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 5　基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0			[B] = 1　L=1,000㎜､4,000㎜の使用の有無 無し [D] = 50　U型側溝種類 側溝 各種 [F] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1　基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [J] = 0.440　m3　基礎砕石設計数量			

三次市

【 第　2 号 施工単価表 】

Ｕ型側溝据付け　L=2000㎜ 1000kg/個以下　　10　　m 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工
Ｕ型側溝 300*500*2000	5	個				
再生クラッシャラン 40～0㎜	0.528	m3				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [C] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3　規格･仕様区分 L=2000㎜ 1000kg/個以下 [G] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 5　基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0			[B] = 1　L=1,000㎜､4,000㎜の使用の有無 無し [D] = 50　U型側溝種類 側溝 各種 [F] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1　基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [J] = 0.440　m3　基礎砕石設計数量			

三次市

【 第　3 号 施工単価表 】

Ｕ型側溝据付け　L=2000㎜ 1000kg/個以下　　10　　m 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工
Ｕ型側溝 300*600*2000	5	個				
再生クラッシャラン 40～0㎜	0.528	m3				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [C] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3　規格･仕様区分 L=2000㎜ 1000kg/個以下 [G] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 5　基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0			[B] = 1　L=1,000㎜､4,000㎜の使用の有無 無し [D] = 50　U型側溝種類 側溝 各種 [F] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1　基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [J] = 0.440　m3　基礎砕石設計数量			

三次市

【 第　4 号 施工単価表 】

蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下　　1　　枚 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下	1	枚				据付け 排水構造物工
蓋版 スリット500	1	枚				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [C] = 2　規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 56　蓋版の種類 各種 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無			

三次市

【 第　5 号 施工単価表 】

蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下　　1　　枚 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下	1	枚				据付け 排水構造物工
蓋版 グレーチングL500ボルト固定	1	枚				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [C] = 2　規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 56　蓋版の種類 各種 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無			

三次市

【 第　6 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工　　1　m3 当り

(昼間 時間制約無　　,低騒音･低振動対策必要)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工	1	m3				時間的制約なし 構造物とりこわし工
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　構造物区分 無筋構造物			[B] = 1　工法区分 機械施工			
[C] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 1　低騒音･低振動対策 低騒音･低振動対策必要			[D] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無			

三次市

【 第　7 号 施工単価表 】

境界鋲設置 施工規模10枚未満　　1　　枚 当り

(時間制約無 夜間作業無 ,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
境界鋲設置 設置	1	枚				【手間のみ】 道路付属物設置工
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　施工規模 施工規模10枚未満 [C] = 1　夜間作業 夜間作業無			[B] = 1　時間制約 時間制約無 [D] = 2　材料費区分 手間のみ			

三次市

【 第　8 号 施工単価表 】

土のう積工 小口並べ 製作･積立･撤去　　10　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
土のう 幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製	170	袋				
土木一般世話役	0.34	人				製作･積立
普通作業員	4.93	人				製作･積立
諸　雑　費　（率＋丸め）	0.3	%				製作･積立労務費の%
普通作業員	2.72	人				撤去
諸　雑　費　（率＋丸め）	0.2	%				撤去労務費の%
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　施工区分 小口並べ 製作･積立･撤去			[C] = 1　土のう種類 普通			
[B] = 2　土砂規格 流用土						

三次市

【 第　9 号 施工単価表 】

水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満　　1　　式 当り

(　　,水替日数の割増なし　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満	1	日			施　10 号	全揚程10m
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　排水量(m3/h)区分 排水量0以上120m3/h未満 [E] = 1　全揚程規格 全揚程10m [D] = 1　水替日数の割増区分 水替日数の割増なし			[B] = 1　排水方法 作業時排水 [C] = 1.000　日　水替日数 [Xc] = 5　発動発電機規格区分 超低騒音型･排対型3次			

【 第　10 号 施工単価表 】

ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満　　1　日 当り

(全揚程10m　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
特殊作業員	0.14	人				
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径200㎜ 全揚程10m	1	日			施　11 号	発動発電機
発動発電機運転(賃料) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ45kVA	1	日			施　12 号	超低騒音型･排対型3次
諸　雑　費　（率＋丸め）	5	%				労務費､機械経費 及び運転経費の%
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　排水量(m3/h)区分 排水量0以上120m3/h未満 [C] = 1　全揚程規格 全揚程10m			[B] = 1　排水方法 作業時排水 [Xc] = 5　発動発電機規格区分 超低騒音型･排対型3次			

三次市

【 第　11 号 施工単価表 】

工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径200㎜ 全揚程10m　　1　日 当り

(発動発電機　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
<賃>建設用ポンプ(水中ポンプ) 口径200㎜,揚程10m 11.0kw	1.2	供用日				
諸 雑 費　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ規格 口径200㎜ 全揚程10m		[DG] = 1　動力源 発動発電機				

三次市

【 第　12 号 施工単価表 】

発動発電機運転(賃料) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ45kVA　　1　日 当り

(超低騒音型･排対型3次　,　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	46	l				
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 定格容量45kVA	1.2	供用日				排対型1,2,3次 低騒音
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8　発動発電機規格 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ45kVA		[Xc] = 5　発動発電機規格区分 超低騒音型･排対型3次				

三次市

【 第　1 号 施工パッケージ 】
床掘り　土砂 小規模　　1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			19.50				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3			19.50				
【労務】			73.36				
運転手（特殊）			39.84				
普通作業員			33.52				
【材料】			7.14				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			7.14				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂 [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)				

三次市

【 第　2 号 施工パッケージ 】
埋戻し　小規模　　1　m3 当り
(土砂　　,　　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			9.23				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3			8.67				
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称 60～80kg級			0.56				
【労務】			86.75				
普通作業員			49.78				
特殊作業員			19.28				
運転手（特殊）			17.69				
【材料】			4.02				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			3.17				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.85				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5　施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1　土質 土砂				

三次市

【 第　2 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

埋戻し　小規模　　1　　m3 当り

(土砂　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[J4] = 1　費用の内訳 全ての費用							

三次市

【 第　3 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 土砂　　1　m3 当り

(10.0km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			42.89				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級			42.89				
【労務】			41.78				
運転手（一般）			41.78				
【材料】			15.33				
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,2～4KL積載車給油			15.33				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土砂等発生現場 標準 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [J9] = 9　運搬距離 10.0km以下			[J2] = 3　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				

三次市

【 第　4 号 施工パッケージ 】

プレキャスト集水桝 据付　80kgを超え200kg以下　　1　基 当り

(基礎砕石有り　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			14.47				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			11.67				排対型1,2,3次 低騒音
その他(機械)							
【労務】			81.32				
運転手（特殊）			46.81				
普通作業員			11.15				
土木一般世話役			5.67				
特殊作業員			1.96				
その他(労務)							
【材料】			4.21				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			3.40				
その他(材料)							

三次市

【 第　4 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

プレキャスト集水桝 据付　80kgを超え200kg以下　　1　基 当り

(基礎砕石有り　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 据付 [J3] = 1　基礎砕石の有無 有り			[J2] = 2　製品質量(kg/基) 80kgを超え200kg以下 [J4] = 1　費用の内訳 全ての費用				

三次市

【 第　5 号 施工パッケージ 】

プレキャスト集水桝 据付　200kgを超え400kg以下　　1　基 当り

(基礎砕石有り　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			11.60				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			9.36				排対型1,2,3次 低騒音
その他(機械)							
【労務】			85.02				
運転手（特殊）			37.54				
普通作業員			16.48				
土木一般世話役			9.96				
特殊作業員			4.59				
その他(労務)							
【材料】			3.38				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			2.73				
その他(材料)							

三次市

【 第　5 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

プレキャスト集水桝 据付　200kgを超え400kg以下　　1　基 当り

(基礎砕石有り　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 据付 [J3] = 1　基礎砕石の有無 有り			[J2] = 3　製品質量(kg/基) 200kgを超え400kg以下 [J4] = 1　費用の内訳 全ての費用				

三次市

【 第　6 号 施工パッケージ 】
コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物　　1　m3 当り
(18-8-40高炉60%小型　,養生無し　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【労務】			26.42				
普通作業員			11.19				
特殊作業員			7.58				
土木一般世話役			5.93				
その他(労務)							
【材料】			73.58				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			73.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 32　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60% [J7] = 2　現場内小運搬の有無 無し [N3] = 2　生ｺﾝ小型車割増 小型車割増あり			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 1　養生工の種類 養生無し [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用				

三次市

【 第　7 号 施工パッケージ 】

ヒューム管(Ｂ形管)据付　外圧管1種 300㎜　　1　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			3.48				
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			3.11				排2,3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			45.34				
普通作業員			18.78				
運転手（特殊）			9.49				
土木一般世話役			7.56				
特殊作業員			4.65				
その他(労務)							
【材料】			51.18				
遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) 外圧管,B形1種,呼び径300,長さ2,000			48.71				参考質量165kg
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			2.21				

三次市

【 第　7 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

ヒューム管(Ｂ形管)据付　外圧管1種 300㎜　　1　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 据付 [J3] = 4　固定基礎 無し [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3　管径 300㎜ [J5] = 1　規格 外圧管1種				

三次市

【 第　8 号 施工パッケージ 】

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)　削孔径60㎜以上64㎜未満　　1　孔 当り

(削孔深50㎜～200㎜未満 ,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			2.91				
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] [簡易仕様型]最大穿孔径φ250㎜			1.51				
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA			0.86				低騒音
その他(機械)							
【労務】			71.56				
特殊作業員			41.04				
普通作業員			11.20				
土木一般世話役			5.95				
その他(労務)							
【材料】			25.53				
ダイヤモンドビット 外径64.7㎜,一般用 コンクリート削孔用			22.32				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			2.61				

三次市

【 第　8 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)　削孔径60㎜以上64㎜未満　　1　孔 当り

(削孔深50㎜～200㎜未満 ,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　削孔径 60㎜以上64㎜未満			[J2] = 1　削孔深さ 50㎜以上200㎜未満				

三次市

【 第　9 号 施工パッケージ 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			14.40				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm			9.80				
その他(機械)							
【労務】			58.90				
特殊作業員			20.20				
土木一般世話役			10.89				
普通作業員			9.00				
その他(労務)							
【材料】			26.70				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			22.47				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			2.88				
その他(材料)							

三次市

【 第　9 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下				

三次市

【 第　10 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15㎝以下　　1　　m2 当り

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】			12.28				
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)			12.28				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			81.66				
土木一般世話役			29.51				
運転手（特殊）			27.76				
普通作業員			24.39				
【材料】			6.06				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			6.06				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J3] = 1　騒音振動対策 不要 [J6] = 1　積込作業の有無 有り			[J2] = 1　障害等の有無 無し [J4] = 4　舗装版厚 15㎝以下 [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用				

三次市

【 第　11 号 施工パッケージ 】

殻運搬 舗装版破砕　機械積込(小規模土工)　　1　　m3 当り

(9.0km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			19.09				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級			19.09				
【労務】			72.09				
運転手（一般）			72.09				
【材料】			8.82				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			8.82				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4　積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JC] = 10　運搬距離 9.0km以下				

三次市

【 第　12 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　　m3 当り

(14.4km以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			39.03				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級			39.03				
【労務】			46.18				
運転手（一般）			46.18				
【材料】			14.79				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			14.79				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1　積込工法区分 機械積込 [JE] = 6　運搬距離 14.4km以下				

三次市

【 第　13 号 施工パッケージ 】
下層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚150㎜ 1層施工　　1　　m2 当り
(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			5.50				
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m			3.81				
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t			0.47				排対型1,2次基準
<賃>タイヤローラ 質量13～14t			0.46				排対型2014 超低騒音
その他(機械)							
【労務】			18.62				
運転手（特殊）			8.20				
普通作業員			3.00				
特殊作業員			2.68				
土木一般世話役			2.17				
その他(労務)							
【材料】			75.88				

三次市

【 第　13 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

下層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚150㎜ 1層施工　　1　　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
再生クラッシャラン 40～0㎜			74.09				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.55				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000　㎜　　全仕上り厚 [J3] = 6　材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			[J2] = 1　施工区分 1層施工 [J4] = 1　費用の内訳 全ての費用				

三次市

【 第　14 号 施工パッケージ 】
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100㎜ 1層施工　　1　　m2 当り
(粒度調整砕石 M-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】			11.39				
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m			7.88				
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t			0.98				排対型1,2次基準
<賃>タイヤローラ 質量13～14t			0.96				排対型2014 超低騒音
その他(機械)							
【労務】			38.57				
運転手（特殊）			16.98				
普通作業員			6.21				
特殊作業員			5.55				
土木一般世話役			4.51				
その他(労務)							
【材料】			50.04				

三次市

【 第　14 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100㎜ 1層施工　　1　　m2 当り

(粒度調整砕石 M-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
粒度調整砕石 30～0㎜			46.32				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			3.21				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 10　材料 粒度調整砕石 M-30 [J5] = 1　施工区分 1層施工			[J4] = 100.000　㎜　　全仕上り厚 [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用				

三次市

【 第　15 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 小型　　1　　m2 当り

(平均幅員1.4m未満　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			0.42				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む			0.23				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称 40～60kg級			0.13				
その他(機械)							
【労務】			44.56				
特殊作業員			19.70				
普通作業員			14.12				
土木一般世話役			4.27				
その他(労務)							
【材料】			55.02				
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)			50.19				
アスファルト乳剤(JISK2208) ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			4.60				

三次市

【 第　15 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 小型　　1　　m2 当り

(平均幅員1.4m未満　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.17				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.03				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000　㎜　　1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1　平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50㎜以下				
[A1] = 11　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 [A2] = 2　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 小型車割増あり				

三次市

【 第　16 号 施工パッケージ 】
上層路盤(歩道部)　全仕上り厚100㎜ 1層施工　　1　　m2 当り
(路盤材(各種)　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】			4.48				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低･排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3			2.68				
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			1.59				排対型2,3次基準 低騒音
その他(機械)							
【労務】			70.96				
運転手（特殊）			25.56				
特殊作業員			15.00				
普通作業員			14.84				
土木一般世話役			12.19				
その他(労務)							
【材料】			24.56				
再生クラッシャラン 40～0㎜			22.56				

三次市

【 第　16 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

上層路盤(歩道部)　全仕上り厚100㎜ 1層施工　　1　　m2 当り

(路盤材(各種)　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.91				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000　㎜　　全仕上り厚 [J3] = 7　材料 路盤材(各種)			[J2] = 1　施工区分 1層施工 [J4] = 1　費用の内訳 全ての費用				

三次市