工 事 数 量 総 括 表

市道穴笠畠敷線　道路修繕工事

費　目	工　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	設計計上数量
本工事費						
	構造物取壊工	As切断		m	62.8	63
		As取壊		m2	40.2	40
		As殻運搬		m3	1.6	2
		As処分費		t	3.8	4
		Co取壊	無筋	m3	10.8	11
		Co殻運搬		m3	10.8	11
		Co処分費		t	25.4	25
	土工					
		床掘		m3	25.7	30
		埋戻		m3	13.4	10
		発生残土運搬処分		m3	10.8	10
	側溝設置工					
	側溝(右)	FX側溝U型可変縦断	300×600×2000	m	9.0	9
		FX側溝U型可変縦断	300×500×2000	m	24.0	24
		FX側溝U型可変縦断	300×400×2000	m	27.0	27
		グレーチング設置	(普通目)T-25 300用　L=500	枚	6.0	6
		コンクリート蓋設置	スリット 300用　L=500	枚	114.0	114
		排水管接続	削孔 (HPφ300)	箇所	1.0	1
		FX桝	普通目ボルト固定 300×600×800	基	1.0	1
		FX桝	普通目ボルト固定 300×300×600	基	1.0	1
		インバートコンクリート	σck＝18N/㎜2	m3	0.9	1

工 事 数 量 総 括 表

市道穴笠畠敷線　道路修繕工事

費　目	工　種	種　　別	細　　別	単位	数　　量	設計計上数量
	舗装工					
		表層工	t=40㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ13㎜	m2	30.5	31
		上層路盤工	t=100㎜ 粒調砕石　M-30	m2	30.5	31
		下層路盤工	t＝150㎜ 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40	m2	30.5	31
	道路付属施設工					
		境界工		箇所	5.0	5
	準備工					
		試掘工		箇所	3.0	3
	仮設工					
		土のう工	濁水処理工	m3	2.0	2
	安全費	交通誘導員		人	18.0	18

計 第　　1　　表　　**市道穴笠畠敷線 道路修繕工事**　　計 算 表

測　点	区間距離	コンクリート取壊し			アスファルト取壊			アスファルト切断		
		C(Co)	平　均	立　積	C(As)	平　均	立　積		横断方向	縦断方向
側溝(右)										
ST-0		0.180			0.670				0.67	0.6
ST-60.0	60.0	0.180	0.18	10.8	0.670	0.67	40.20		0.67	60.0
										0.9
合　計	60.0			10.8			40.2			62.8

計 第　　2　　表　　**市道穴笠畠敷線 道路修繕工事**　　計 算 表

測　点	区間距離	床 掘			埋 戻					
		E(SE)	平　均	立　積	Fu(D)	平　均	立　積		平　均	立　積
側溝(右)										
ST-0		0.400			0.200					
ST-60.0	60.0	0.400	0.40	24.00	0.200	0.20	12.00			
側溝(右)										
ST-0	1.00			1.10			0.90			
ST-60.0	1.00			0.60			0.50			
合　計	62.0			25.7			13.4			0.0

計 第　　3　　表　　**市道穴笠畠敷線 道路修繕工事**　　計 算 表

測　点	区間距離	表層工 (t=4cm)			上層路盤工 (t=10cm)			下層路盤工 (t=15cm)					
		W1	平　均	平　積	W2	平　均	立　積	W3	平　均	立　積	W4	平　均	平　積
側溝(右)		0.50			0.50			0.50					
ST-0	1.00	0.50	0.500	0.50	0.50	0.500	0.50	0.50	0.500	0.50			
ST-60.0	60.00	0.50	0.500	30.00	0.50	0.500	30.00	0.50	0.500	30.00			
	1.00	0.50	0.500	0.50	0.50	0.500	0.50	0.50	0.500	0.50			
計	61.0			30.5			30.5			30.5			
計													
合　計	61.0			30.5			30.5			30.5			

計 第 4 表　　市道穴笠畠敷線 道路修繕工事　　計 算 表

測　点	区間距離	U型可変300*600			U型可変300*500			U型可変300*400			側溝ふた		
				延　長			延　長			延　長		Co　蓋	グレーチング
側溝(右)													
ST-0												114.00	6.0
ST-9				9.00									
ST-33							24.00						
ST-60										27.00			
合計				9.00			24.00			27.00		114.00	6.0

測　点	区間距離	側溝ます300*600*800			側溝ます300*300*600			HPφ300					
				箇　所			箇　所			延　長			
側溝(右)													
ST-0				1.00						0.50			
ST-60							1.00						
合計				1.00			1.00			0.50			

工 事 数 量 総 括 表

市道穴笠畠敷線　道路修繕工事

費　目	工　種	種　　別	細　　別	単位	数　量	設計計上数量	日当たり施工量	施工日数
本工事費								
	構造物取壊工	As切断		m	62.8	63.0	203	0.31
		As取壊		m2	40.2	40.0	484	0.08
		As殻運搬		m3	1.6	2.0		
		As処分費		t	3.8	4.0		
		Co取壊	無筋	m3	10.8	11.0	19	0.57
		Co殻運搬		m3	10.8	11.0		
		Co処分費		t	25.4	25.0		
	土工							
		床掘		m3	25.7	26.0	32	0.80
		埋戻		m3	13.4	13.0	40	0.34
		発生残土運搬処分		m3	10.8	11.0		
	側溝設置工							
	側溝(右)	FX側溝U型可変縦断	300×600×2000	m	9.0	9.0	43	0.21
		FX側溝U型可変縦断	300×500×2000	m	24.0	24.0	43	0.56
		FX側溝U型可変縦断	300×400×2000	m	27.0	27.0	43	0.63
		グレーチング設置	(普通目)T-25 300用　L=500	枚	6.0	6.0	200	0.03
		コンクリート蓋設置	スリット 300用　L=500	枚	114.0	114.0	200	0.57
		排水管接続	削孔 (HPφ300)	箇所	1.0	1.0		
		FX桝	普通目ボルト固定 300×600×800	基	1.0	1.0	42	0.02
		FX桝	普通目ボルト固定 300×300×600	基	1.0	1.0	91	0.01
		インバートコンクリート	σck＝18N/㎜2	m3	0.9	0.9		

工 事 数 量 総 括 表

市道穴笠畠敷線　道路修繕工事

費　目	工　種	種　　別	細　　別	単位	数　量	設計計上数量	日当たり施工量	施工日数
	舗装工							
		表層工	t=50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ13㎜	m2	30.5	31.0	250	0.12
		上層路盤工	t=100㎜ 粒調砕石　M-30	m2	30.5	31.0	250	0.12
		下層路盤工	t＝150㎜ 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40	m2	30.5	31.0	250	0.12
	道路付属施設工							
		境界工		箇所	5.0	5.0	150	0.03
	準備工							
		試掘工		箇所	3.0	3.0	1	1.00
		土のう工	濁水処理工	式	1.0	1.0		
	安全費	交通誘導員	3名/日	人	18.0	18.0		5.524641 ＝6日