設計図書・仕様書等に対する質問・回答書

令和８年11月13日

入 札 参 加 業 者 様

三　次　市　長
（ 財　政　課 ）

案 件 番 号 ： 案件１２２
入札案件名 ： 三次市立十日市小・中学校改築工事　建築主体工事

	質 問 事 項	回 答
1	(構造) (S-02-08,S-3-26) 鉄骨柱継手ﾘｽﾄでBAS101,BAS102がありますが、使用区分はX7-Y17のSP1がBAS102、その他がBAS101と考えて宜しいでしょうか。	Y16/X7、Y16/X8、Y16/X10、Y17/X16のSP1をBAS102、その他をBAS101としてください。
2	(S-02-04,S-03-06) 南棟屋根伏図で、Y8通りX16～X18間に梁符号G109Bがありますが、大梁断面ﾘｽﾄにありません。断面、配筋は3階G108Bに倣って宜しいでしょうか。	G108B同様としてください。
3	(S-04-16) 渡り廊下の躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ仕様は、Fc24,S15と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

4	(外部) (参考数量書 32.参考数量書 68) 参考数量書にﾋﾟｯﾄ外壁の塗膜防水と EPS 断熱材の項目がありますが、数量が一致していません。ﾋﾟｯﾄ外壁部分の塗膜防水と EPS 断熱材のそれぞれの範囲がわかる図面を御指示下さい。	ピット廻りに塗膜防水、建物外周に断熱材と塗膜防水を見込んでください。
5	(参考数量書 38) 参考数量書にﾌﾛｱﾄﾞﾚｲﾝと竪樋ｻﾔ管の項目がありますが、使い分けが不明です。ﾌﾛｱﾄﾞﾚｲﾝと竪樋ｻﾔ管の具体的な位置を御指示下さい。	屋上横引ドレンの竪樋と庇の貫通処置にサヤ管を使用し、屋外階段と 2 階から 4 階の各教室･F.L.A 前の屋根部にフロアドレンを使用します。
6	(参考数量書 38) 参考数量書で地中横引管の項目がありますが、地中横引管が必要な場所が不明です。御指示下さい。	各竪樋の GL から第一会所桝までです。
7	(参考数量書 72) 参考数量書で＜外床-RC＞取合 RC 緩衝材の項目がありますが、該当の範囲が不明です。御指示下さい。	A-06-03 の「外床 RC」を参照ください。
8	(A-13-11.参考数量書 130) 南棟の人工木ﾃﾞｯｷについて、断面詳細図ではすべて H=200 となっていますが、参考数量書では高さの使い分けがあり、くい違います。H=200 を正と考えて宜しいでしょうか。	人工木デッキは、1FL と地盤高の高低差に合わせて高さを調整して施工してください。 計画地盤高は、AL-01 造成計画平面図を参照ください。

9	(内部) (A-05-02.05-03.15-13.15-15.15-16) 階段室 床下地について、仕上表では長尺/RC、階段詳細図では長尺/ﾕﾆｯﾄとくい違います。階段詳細図を正とし、長尺/ﾕﾆｯﾄと考えて宜しいでしょうか。	階段詳細図を正としてください。
10	屋根ｽﾗﾌﾞ下断熱材について、仕様及び施工範囲が不明です。以下の様に考えて宜しいでしょうか。 ・施工範囲 ・・・ 最上階ｽﾗﾌﾞ下 (見掛りｸﾞﾗｽｳｰﾙ直張範囲以外) ・仕様 ・・・ 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ A種1 厚25	お見込みのとおりです。
11	(A-06-02) 標準詳細図(矩計図2)において、屋根ｶﾞﾙﾊﾞ裏にｸﾞﾗｽｳｰﾙの記載がありますが、上記質疑同様に硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ A種1 厚25に読み替えて宜しいでしょうか。	図書メディアの吸音に配慮するためグラスウールとしてください。
12	(A-06-02) 標準詳細図(矩計図 2)において、図書ﾒﾃﾞｨｱ一部壁に木毛の記載がありますが、下地が不明です木胴縁を見込んで宜しいでしょうか。	木胴縁を見込んでください。