令和　8　年度　　公　共　事　業

工　事　設　計　書

三次市

工　事　番　号	設計第95号	摘	単　独
幹　線　名 路　線　名　等		要	
施　工　位　置			
工　　事　　名	市道三次107号線 外　舗装修繕工事		
工　　事　　費	金　　円也		
工　事　概　要			

積算情報

工事名	市道三次107号線 外　舗装修繕工事		
執行年度	令和　8　年度	諸経費区分	公共 令和08年度
工種区分	舗装工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 8年11月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 8年度 公共	歩掛適用年月日	令和 8年 8月 公共

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …… 一般交通影響有り(2)-1 現場管理費 …… 一般交通影響有り(2)-1
現場環境改善費	計上しない
冬期補正	冬期補正無　　(0.00％)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

諸　経　費　設　定　情　報

名　　称	値
【 週休2日補正 】	月単位の週休2日
＜公共工事＞	
【工区名称：1工区(市道三次107号線）】	
[工種]	舗装工事
[主要項目]	
施工地域	一般交通影響有り(2)-1
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
工事価格端数調整	千円止め
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない

三次市

諸　経　費　設　定　情　報

名　　称	値
【工区名称：2工区（市道東河内穴笠線）】	
[工種]	舗装工事
[主要項目]	
施工地域	一般交通影響有り(2)-1
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
工事価格端数調整	千円止め
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない
【工区名称：3工区（市道粟屋29号線）】	
[工種]	舗装工事
[主要項目]	

諸　経　費　設　定　情　報

名　　称	値
施工地域	一般交通影響有り(2)-1
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
工事価格端数調整	千円止め
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない
【工区名称：4工区（県道三次インター線外2路線）】	
[工種]	舗装工事
[主要項目]	
施工地域	一般交通影響有り(2)-1
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

諸　経　費　設　定　情　報

名　　称	値
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
工事価格端数調整	千円止め
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない
【工区名称：5工区（市道中原下本谷線外1路線）】	
[工種]	舗装工事
[主要項目]	
施工地域	一般交通影響有り(2)-1
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない

三次市

諸　経　費　設　定　情　報

名　　称	値
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
工事価格端数調整	千円止め
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない
【工区名称：6工区（市道救太才線・市道馬洗川堤防線）】	
[工種]	舗装工事
[主要項目]	
施工地域	一般交通影響有り(2)-1
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない

諸　経　費　設　定　情　報

名　　称	値
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
工事価格端数調整	千円止め
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない
【工区名称：7工区（市道中畦七日市線）】	
[工種]	舗装工事
[主要項目]	
施工地域	一般交通影響有り(2)-1
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない

諸　経　費　設　定　情　報

名　　称	値
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
工事価格端数調整	千円止め
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない
【工区名称：8工区（県道和知三次線）】	
[工種]	舗装工事
[主要項目]	
施工地域	一般交通影響有り(2)-1
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	

諸　経　費　設　定　情　報

名　　称	値
率指定	しない
工事価格端数調整	千円止め
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない
【工区名称：9工区（県道和知塩町線）】	
[工種]	舗装工事
[主要項目]	
施工地域	一般交通影響有り(2)-1
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
工事価格端数調整	千円止め
[間接労務費]	

諸　経　費　設　定　情　報

名　　称	値
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない
【工区名称：10工区（市道神杉15号線）】	
[工種]	舗装工事
[主要項目]	
施工地域	一般交通影響有り(2)-1
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
工事価格端数調整	千円止め
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない

諸　経　費　設　定　情　報

名　　称	値
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない
【工区名称：11工区（市道田幸34号線）】	
[工種]	舗装工事
[主要項目]	
施工地域	一般交通影響有り(2)-1
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
工事価格端数調整	千円止め
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない

諸　経　費　設　定　情　報

名　　称	値
【工区名称：12工区（市道堂山新堂線）】	
[工種]	舗装工事
[主要項目]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
工事価格端数調整	千円止め
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
1工区(市道三次107号線)	1	式				
2工区（市道東河内穴笠線）	1	式				
3工区（市道粟屋29号線）	1	式				
4工区（県道三次インター線外2路線）	1	式				
5工区（市道中原下本谷線外1路線）	1	式				
6工区（市道救太才線・市道馬洗川堤防線）	1	式				
7工区（市道中畦七日市線）	1	式				
8工区（県道和知三次線）	1	式				
9工区（県道和知塩町線）	1	式				
10工区（市道神杉15号線）	1	式				

三次市

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
11工区（市道田幸34号線）	1	式				
12工区（市道堂山新堂線）	1	式				
合計						

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
1工区(市道三次107号線)	1	式				
舗装工	1	式				
舗装工	1	式				
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	215	㎡			P　1 号	平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35
安全費	1	式				
交通誘導警備員Ｂ	2	人日			施　1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
2工区（市道東河内穴笠線）	1	式				
舗装工	1	式				
舗装工	1	式				
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	60	㎡			P　1 号	平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35
安全費	1	式				
交通誘導警備員Ｂ	2	人日			施　1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
3工区（市道粟屋29号線）	1	式				
舗装工	1	式				
舗装工	1	式				
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	60	㎡			P　1 号	平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35
安全費	1	式				
交通誘導警備員Ｂ	2	人日			施　1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
4工区（県道三次インター線外2路線）	1	式				
舗装工	1	式				
舗装工	1	式				
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	217	㎡			P　1 号	平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	326	㎡			P　2 号	平均幅員1.4～3.0m以下 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15㎝ 塗布厚1.5㎜ 白	124	m			施　2 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
安全費	1	式				
交通誘導警備員Ｂ	2	人日			施　1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
5工区（市道中原下本谷線外1路線）	1	式				
舗装工	1	式				
舗装工	1	式				
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	2,186	㎡			P　1 号	平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	4	m			P　3 号	
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	62	㎡			P　4 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)	3	m3			P　5 号	6.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 ｱｽ塊 10t,4t,2t 中国ｱｽﾃｯｸ㈱	6	t				三次市高杉町
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5㎜ 白	30	m			施　2 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5㎜ 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ	30	m			施　3 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
安全費	1	式				

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
交通誘導警備員Ｂ	4	人日			施　1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
6工区（市道救太才線・市道馬洗川堤防線）	1	式				
舗装工	1	式				
舗装工	1	式				
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	37	㎡			P　1 号	平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	161	㎡			P　2 号	平均幅員1.4～3.0m以下 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35
区画線設置 溶融式手動 実線 15㎝ 塗布厚1.5㎜ 白	62	ｍ			施　2 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
安全費	1	式				
交通誘導警備員Ｂ	2	人日			施　1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
7工区（市道中畦七日市線）	1	式				
舗装工	1	式				
舗装工	1	式				
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	265	㎡			P　1 号	平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35
安全費	1	式				
交通誘導警備員Ｂ	2	人日			施　1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
8工区（県道和知三次線）	1	式				
舗装工	1	式				
舗装工	1	式				
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	36	㎡			P　1 号	平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	143	㎡			P　2 号	平均幅員1.4～3.0m以下 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	84	㎡			P　6 号	平均幅員1.4m未満 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35
安全費	1	式				
交通誘導警備員Ｂ	2	人日			施　1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
9工区（県道和知塩町線）	1	式				
舗装工	1	式				
舗装工	1	式				
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	338	㎡			P　2 号	平均幅員1.4～3.0m以下 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35
安全費	1	式				
交通誘導警備員Ｂ	2	人日			施　1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
10工区（市道神杉15号線）	1	式				
舗装工	1	式				
舗装工	1	式				
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	98	㎡			P　2 号	平均幅員1.4～3.0m以下 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	3	m			P　3 号	
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	98	㎡			P　4 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)	4	㎥			P　5 号	6.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 ｱｽ塊 10t,4t,2t 中国ｱｽﾃｯｸ㈱	9	t				三次市高杉町
安全費	1	式				
交通誘導警備員Ｂ	2	人日			施　1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
11工区（市道田幸34号線）	1	式				
舗装工	1	式				
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	262	㎡			P　1 号	平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35
安全費	1	式				
交通誘導警備員Ｂ	2	人日			施　4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
12工区（市道堂山新堂線）	1	式				
舗装工	1	式				
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	960	㎡			P　1 号	平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35
安全費	1	式				
交通誘導警備員Ｂ	2	人日			施　4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

三次市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

三次市

【 第　1 号 施工単価表 】

交通誘導警備員Ｂ　　1　　人日 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
交通誘導警備員B	1	人				
計						
単位当たり						

【 第　2 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15㎝　塗布厚1.5㎜ 白　　1,000　m 当り

(昼間 時間制約無　　,豪雪補正無　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15㎝	1,000	m				時間的制約なし 区画線工
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%	570	kg				白
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850㎜	25	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	25	kg				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	47	l				
諸　雑　費　（率＋丸め）	5	%				材料費の%
計						
単位当たり						

【 第　3 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm　塗布厚1.5mm 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ　　1,000　m 当り

(昼間 時間制約無　　,豪雪補正無　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm	1,000	m				時間的制約なし 区画線工
路面標示用塗料(JISK5665_3種1号) 溶融,鉛・クロムフリー	570	kg				ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 黄
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	25	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	25	kg				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	47	l				
諸　雑　費　（率＋丸め）	5	%				材料費の%
計						
単位当たり						

三次市

【 第　4 号 施工単価表 】

交通誘導警備員Ｂ　　1　　人日 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
交通誘導警備員B	1	人				
計						
単位当たり						

【 第　1 号 施工パッケージ 】
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　　m2 当り
(平均幅員3.0m超　　,ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			1.39				
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m			0.88				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>タイヤローラ 質量13～14t			0.14				排対型2014 超低騒音
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t			0.14				排対型1,2次基準
その他(機械)							
【労務】			10.78				
普通作業員			3.88				
運転手（特殊）			2.18				
特殊作業員			2.15				
土木一般世話役			0.77				
その他(労務)							
【材料】			87.83				

三次市

【 第　1 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　　㎡ 当り

(平均幅員3.0m超　　,ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)			84.58				
アスファルト乳剤(JISK2208) ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(浸透用) PK-4タックコート用			2.65				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.50				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000　mm　　1層当り平均仕上り厚 [A1] = 11　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 夜間割増なし			[J1] = 4　平均幅員 3.0m超 [J4] = 1　瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 [A2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 小型車割増なし				

三次市

【 第　2 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　　㎡ 当り

(平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			1.62				
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3.0m			1.04				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			0.21				排対型2,3次基準 低騒音
<賃>タイヤローラ 質量3～4t			0.19				排対型1,2次基準 低騒音
その他(機械)							
【労務】			15.81				
普通作業員			5.40				
運転手（特殊）			3.68				
特殊作業員			3.61				
土木一般世話役			1.30				
その他(労務)							
【材料】			82.57				

三次市

【 第　2 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　　㎡ 当り

(平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)			79.73				
アスファルト乳剤(JISK2208) ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(浸透用) PK-4タックコート用			2.49				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.31				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000　㎜　　1層当り平均仕上り厚 [A1] = 11　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 夜間割増なし			[J1] = 3　平均幅員 1.4m以上3.0m以下 [J4] = 1　瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 [A2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 小型車割増なし				

三次市

【 第　3 号 施工パッケージ 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			14.40				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm			9.80				
その他(機械)							
【労務】			58.90				
特殊作業員			20.20				
土木一般世話役			10.89				
普通作業員			9.00				
その他(労務)							
【材料】			26.70				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			22.47				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			2.88				
その他(材料)							

三次市

【 第　3 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下				

三次市

【 第　4 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15㎝以下　　1　　m2 当り

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			12.28				
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			12.28				排2,3,2011,2014
【労務】			81.66				
土木一般世話役			29.51				
運転手（特殊）			27.76				
普通作業員			24.39				
【材料】			6.06				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			6.06				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J3] = 1　騒音振動対策 不要 [J6] = 1　積込作業の有無 有り			[J2] = 1　障害等の有無 無し [J4] = 4　舗装版厚 15㎝以下 [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用				

三次市

【 第　5 号 施工パッケージ 】

殻運搬 舗装版破砕　機械(騒音対策不要､厚15㎝以下)　　1　　m3 当り

(6.5㎞以下 DID区間無　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			42.27				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級			42.27				
【労務】			41.18				
運転手（一般）			41.18				
【材料】			16.55				
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,2～4KL積載車給油			16.55				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3　積込工法区分 機械(騒音対策不要､厚15㎝以下) [JA] = 4　運搬距離 6.5㎞以下				

三次市

【 第　6 号 施工パッケージ 】
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　　m2 当り
(平均幅員1.4m未満　　,ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			0.43				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む			0.24				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称 40～60kg級			0.13				
その他(機械)							
【労務】			45.97				
特殊作業員			20.32				
普通作業員			14.57				
土木一般世話役			4.40				
その他(労務)							
【材料】			53.60				
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)			51.74				
アスファルト乳剤(JISK2208) ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(浸透用) PK-4タックコート用			1.62				

三次市

【 第　6 号 施工パッケージ 】　　(続　き)

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　　m2 当り

(平均幅員1.4m未満　　,ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.17				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.04				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000　㎜　　1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1　平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50㎜以下				
[A1] = 11　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 1　瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 [A2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 小型車割増なし				

三次市