市道三次107号線 外 舗装修繕工事数量計算総括表

工　種	種　別	規　格	単位	計算数量	設計書数量
舗 装 工					
	表 層 工	オーバレイ3cm 3.0m以上	m2	4297.5	4300.0
	表 層 工	オーバレイ3cm 3.0m～1.4m	m2	1320.5	1320.0
	表 層 工	オーバレイ3cm 1.4m未満	m2	84.0	84.0
区 画 線 工					
	実 線	白線 15cm	m	216.0	216.0
	実 線	橙線 15cm	m	30.0	
安 全 費					
	交 通 誘 導 員		人	26.0	26.0

舗装工　数　量　計　算　書

測 点	距 離	舗装工　W=3.0m以上 幅員	平均	面積	舗装工　W＝1.4m～3.0m 幅員	平均	面積	舗装工　W＝1.4m未満 幅員	平均	面積
第1工区										
市道三次107号線		※オーバーレイ								
0.0		3.8								
50.0	50.0	4.8	4.3	215.0						
				215.0						
第2工区										
市道東河内穴笠線		※オーバーレイ								
0.0		3.0								
20.0	20.0	3.0	3.0	60.0						
				60.0						
第3工区										
市道粟屋29号線		※オーバーレイ								
A箇所										
0.0		2.7								
3.7	3.7	6.1	4.4	16.3						
B箇所										
0.0		4.0								
11.0	11.0	4.0	4.0	44.0						
				60.3						
第4工区										
県道三次インター線		※オーバーレイ								
A箇所										
0.0					2.0					
124.0	124.0				2.0	2.0	248.0			
B箇所										
0.0					1.5					
4.5	4.5				1.5	1.5	6.8			
							254.8			
小計				335.3			254.8			0.0

舗装工　数　量　計　算　書

測 点	距 離	舗装工　W=3.0m以上 幅員	平均	面積	舗装工　W＝1.4m～3.0m 幅員	平均	面積	舗装工　W＝1.4m未満 幅員	平均	面積
市道酒河2号線		※オーバーレイ								
0.0		3.1								
22.5	22.5	5.1	4.1	92.3						
33.0	10.5	5.3	5.2	54.6						
39.5	6.5	3.3	4.3	28.0						
53.0	13.5	2.9	3.1	41.9						
				216.8						
市道丸畠砂脇線		※オーバーレイ								
0.0					1.6					
44.5	44.5				1.6	1.6	71.2			
							326.0			
第5工区										
市道中原下本谷線		※オーバーレイ								
A箇所				630.0						
B箇所										
0.0		5.6								
220.0	220.0	5.6	5.6	1232.0						
				1862.0						
市道十日市395号線		※A箇所　打ち替え　B箇所　オーバーレイ								
A箇所										
0.0		3.8								
16.0	16.0	3.8	3.8	60.0						
16.8	0.8	4.1	3.9	1.6	※変形面積					
B箇所										
0.0		3.8								
70.0	70.0	3.8	3.8	262.5						
				324.1						
小計				2402.9			326.0			0.0

舗装工　数量計算書

測点	距離	舗装工 W=3.0m以上 幅員	平均	面積	舗装工 W＝1.4m～3.0m 幅員	平均	面積	舗装工 W＝1.4m未満 幅員	平均	面積
第6工区										
市道救太才線		※オーバーレイ								
0.0					2.6					
62.0	62.0				2.6	2.6	161.2			
							161.2			
馬洗川堤防線		※オーバーレイ								
0.0		4.4								
8.3	8.3	4.4	4.4	36.5						
				36.5						
第7工区										
市道中畦七日市線		※オーバーレイ								
0.0		4.7								
6.1	6.1	4.7	4.7	28.7						
11.8	5.7	5.2	5.0	28.2						
45.8	34.0	6.7	6.0	202.3						
47.5	1.7	7.2	7.0	5.9	※変形面積					
				265.1						
第8工区										
県道和知三次線		※オーバーレイ								
A箇所										
0.0								0.6		
70.0	70.0							0.6	0.6	42.0
0.0								0.6		
70.0	70.0							0.6	0.6	42.0
								レール舗装 42.0m2×2本		
B箇所										
0.0		3.0								
12.0	12.0	3.0	3.0	36.0						
C箇所										
0.0					2.9					
50.0	50.0				2.9	2.9	142.5			
				36.0			**142.5**			**84.0**
小計				337.6			303.7			84.0

第9工区										
県道和知塩町線		※オーバーレイ								
0.0					2.6					
130.0	130.0				2.6	2.6	338.0			
							338.0			
第10工区										
市道神杉15号線		※打ち替え								
0.0					1.4					
70.0	70.0				1.4	1.4	98.0	※打ち替え		
							98.0			
小計				0.0			436.0			0.0

舗装工 数 量 計 算 書

測 点	距 離	舗装工 W=3.0m以上 幅員	平均	面積						
第１１工区										
田幸34号線										
0.0		2.3								
81.0	81.0	2.3	2.3	186.3						
107.0	26.0	3.5	2.9	75.4						
				261.7						
第１２工区										
堂山新堂線										
0.0		4.0								
240.0	240.0	4.0	4.0	960.0						
小計	107.0	m		1221.7	m2					
合計	1484.3	m		4297.5	m2		1320.5	m2		84.0 m2

区画線工　数　量　計　算　書

測 点	距 離	区画線 白線　W=0.15			区画線 橙線　W=0.15					
		延長			延長					
第1工区										
市道三次107号線										
0.0										
50.0	50.0									
第2工区										
市道東河内穴笠線										
0.0										
20.0	20.0									
第3工区										
市道粟屋29号線										
A箇所										
0.0										
3.7	3.7									
B箇所										
0.0										
11.0	11.0									
第4工区										
県道三次インター線										
A箇所										
0.0										
124.0	124.0	124.0								
B箇所										
0.0										
4.5	4.5									
小計										

区画線工　数　量　計　算　書

測 点	距 離	区画線 白線　W=0.15			区画線 橙線　W=0.15					
		延長			延長					
市道酒河2号線										
0.0										
22.5	22.5									
33.0	10.5									
39.5	6.5									
53.0	13.5									
市道丸畠砂脇線										
0.0										
44.5	44.5									
第5工区										
市道中原下本谷線										
A箇所										
B箇所										
0.0										
220.0	220.0	30.0			30.0					
市道十日市395号線										
A箇所										
0.0										
16.0	16.0									
16.8	0.8									
B箇所										
0.0										
70.0	70.0									
小計										

区画線工　数　量　計　算　書

測 点	距 離	区画線 白線　W=0.15 延長			区画線 橙線　W=0.15 延長					
第6工区										
市道救太才線										
0.0										
62.0	62.0	62.0								
馬洗川堤防線										
0.0										
8.3	8.3									
第7工区										
市道中畦七日市線										
0.0										
6.1	6.1									
11.8	5.7									
45.8	34.0									
47.5	1.7									

第8工区										
県道和知三次線										
A箇所										
0.0										
70.0	70.0									
0.0										
70.0	70.0									
B箇所										
0.0										
12.0	12.0									
C箇所										
0.0										
50.0	50.0									
小計										
第9工区										
県道和知塩町線										
0.0										
130.0	130.0									
第10工区										
市道神杉15号線										
0.0										
70.0	70.0									
小計										
合計	**1137.3**	m								

区画線工数　量　計　算　書

測 点	距 離	区画線 白線　W=0.15 延長			区画線 橙線　W=0.15 延長					
第１１工区										
田幸34号線										
0.0										
81.0	81.0									
107.0	26.0									
第１２工区										
堂山新堂線										
0.0										
240.0	240.0									
	107.0	216.0	m		30.0	m				